



Servicios Electromecánicos Alcantara, S.R.L.

31/08/2018


SEÑORES: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 ATENCION: IVAN AGRAMONTE
 TEL: 809-537-0188

R.N.C 101829923

Item	Detalle / Descripción	Cant.	Unid.	Precio Unit.	Total Gral.
1.0	TRABAJOS DE MODIFICACION DE CUBICULO DE FUERZA PARA SINCRONISMO PARA 3 GENERADORES, 480/277V, 3F,4H, 2000A, 60Hz, EN GABINETE TIPO AUTOSOPORTABLE EXISTENTE, (SUPLIDO POR EL CLIENTE) NEMA 1, QUE INCLUYE: SECCION I (ESPACIO PARA MONTURA DE CONTROLES) QUE INCLUYE: -ESPACIO DISPONIBLE EN PLANCHA DE CONTROL Y EN PUERTA PARA MONTURA DE DISPOSITIVOS DE CONTROL POR PARTE DEL CLIENTE SECCION II (ENTRADAS GEN. 1, GEN.2) QUE INCLUYE: 2-POWER BREAKERS SCHNEIDER ELECTRIC MASTERPACT 800A NT08H, TODOS FIJOS Y DE OPERACION ELECTRICA Y MANUAL, CONTENIENDO: 2-JUEGOS DE PALETAS CON AGUJEROS PARA TERMINALES DE PRESION 800A/3 6-C.T.'S DE BARRAS 800:5A MARCA CIRCUTOR 1-JUEGO DE BORNAS CORTORCIRCUITABLES 2-PULSADORES PARADA DE EMERGENCIA SCHNEIDER ELECTRIC 2-TRANSFORMADORES DE CONTROL 500VA 1-JUEGO DE BREAKERS DIN PROT. CONTROL 1-JUEGO DE BORNAS DE CONTROL. SECCION III (ENTRADAS GEN. 3) QUE INCLUYE: 1-POWER BREAKER SCHNEIDER ELECTRIC MASTERPACT 800A NT08H, TODOS FIJOS Y DE OPERACION ELECTRICA Y MANUAL, CONTENIENDO: 1-JUEGO DE PALETAS CON AGUJEROS PARA TERMINALES DE PRESION 800A/3 3-C.T.'S DE BARRAS 800:5A MARCA CIRCUTOR 1-JUEGO DE BORNAS CORTORCIRCUITABLES 1-PULSADOR PARADA DE EMERGENCIA SCHNEIDER ELECTRIC 1-TRANSFORMADORE DE CONTROL 500VA 1-JUEGO DE BREAKERS DIN PROT. CONTROL 1-JUEGO DE BORNAS DE CONTROL. EMBARRADO GENERAL EN ALUMINIO EMBARRADO Y CONECTORES PARA EL 100% DE LA CARGA. JUEGO DE PLANOS DE IDENTIFICACION DE LOS EQUIPOS; GABINETE DE TAMAÑO APROPIADO.	1.0	Unid.	845,690.0	845,690.0
				SUB. TOTAL RD\$	RD\$845,690.00
				ITBIS (18%) RD\$	RD\$152,224.20
				TOTAL GRAL. RD\$	RD\$997,914.20

NOTAS IMPORTANTES:

- * Forma de pago: 70% con la orden, 30% contra entrega de los trabajos.
- * Tiempo de entrega: 6 a 8 semanas después de haber recibido el avance.
- * Esta propuesta incluye mano de obra de reconstrucción del equipo.

Cotizado por: 



Recibe: _____