



ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2



COTIZACION
No. 10001886 B
Pág. 1/5

Mayo 03, 2023

Señores
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Santo Domingo, Rep. Dom.

Un (1) Generador Eléctrico marca **CUMMINS POWER GENERATION, ORIGINAL TOTALMENTE MANUFACTURADO POR CUMMINS**, con **RESPALDO DE RESPUESTOS ORIGINALES Y TECNICOS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE**, modelo **C20D6 de 20KW (20KVA) STANDBY, 18KW (18KVA) PRIME POWER**, 120/240 voltios, 1 fase, 60 Hz a 1800 RPM. La unidad vendrá equipada con un **MOTOR DIESEL DE ULTIMA GENERACION CUMMINS (DE BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)**, modelo **X2.5G4** de 3 cilindros, 4 tiempos, enfriado por agua, control y equipos según detalles siguientes:

CABINA PARA ATENUACION DE SONIDO (SILENCIOSA), con las especificaciones descritas más adelante.



Control PowerStart 0600 basado en **TECNOLOGIA DE MICRO PROCESADOR**, con pantalla de gráficos monocromados de 128 x 64 píxeles, con control manual y remoto de encendido y apagado, con luces indicadoras de paradas por fallos, con botonera de acceso que permite ver los parámetros del motor y generador, hacer diagnósticos, configurar el control y hacer ajustes:



El control **PowerStart 0600** cuenta con las más prestigiosas certificaciones, entre las cuales podemos encontrar: ISO, EN y CE. La integración de todas las funciones en un solo sistema de control proporciona confiabilidad y funcionalidad, a diferencia de los sistemas de control convencionales.

Protecciones del Generador:

- Apagado por bajo voltaje
- Apagado por alto voltaje.
- Apagado por pérdida de censado de voltaje.
- Apagado por alta y baja frecuencia.
- Apagado y alarma por alta frecuencia (sobre-velocidad)





~~BBP~~ BBP

BBP
BBP



ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION

No. 10001886 B

Pág. 2/5

Protecciones del Motor:

- Apagado por fallo en el arranque
- Alarma por baja temperatura del coolant.
- Alarma por malas condiciones de la batería.
- Alarma por alto y bajo voltaje de la batería
- Apagado y Alarma por baja y alta presión de aceite.
- Apagado y alarma por alta temperatura del motor.
- Desconexión del arranque por falla en el mismo
- Sensor de indicación de falla

Lectura de parámetros del Generador y Motor:

- Voltaje AC Línea a Neutro
- Voltaje AC Línea a Línea
- Corriente de AC en las fases
- Frecuencia Hz.
- kVA, kW, kVAR, Total
- Facto de Potencia
- Voltaje DC
- Presión de Aceite
- Temperatura del motor
- Horas de operación del equipo.
- Historial de fallas

Otras funciones del control:

- Entrada configurable para alarma
- Modo de reposo.
- Parada de emergencia.
- Para más funciones y características del control, por favor referirse al catálogo del mismo.

Dispositivos Generales del Generador Eléctrico:

- Generador tropicalizado con aislación tipo H, conforme a las especificaciones NEMA MG-1.65
- Base de acero estructural con sistema de anti-vibración integrado.
- Filtro de aire.
- Filtro de aceite.
- Filtro de combustible con separador de agua.
- Bomba de combustible de transferencia y cebado.
- Gobernador de velocidad mecánico centrífugo +/- 2.5%.
- Motor de arranque de 12 voltios.
- Alternador de 12 voltios para cargar la batería 36 amps.
- Aceite de lubricación.
- Refrigerante de motor (Coolant).
- Baterías con sus cables de conexión.

Accesorios Especiales del Generador:

- Atenuación de sonido a 65dBa a 15 metro.
- A prueba de intemperie.
- Material acústico de fibra de vidrio a prueba de agua y aceite.
- Puertas con seguros.
- Ventanilla para observar los controles desde a fuera del equipo.
- Base para la batería.
- Botón de parada de emergencia.
- Válvula de drenaje del aceite para facilitar los mantenimientos del equipo.
- Válvula de drenaje del coolant.
- Tubo flexible integrado.
- Silenciador tipo critico integrado.





ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION

No. 10001886 B

Pág. 3/5

- Sensor de apagado por bajo nivel de coolant.
- Radiador para temperatura ambiente de 50° C (122° F).
- Circuit breaker 100 amperes.
- Tanque de combustible en la base del equipo de 40 galones.

FORMA DE PAGO: 20% de avance con la orden de compra y 80% con la llega de los equipos a nuestro almacén, momento en el cual el equipo será facturado.

TIEMPO DE ENTREGA: Aprox. 18 – 40 semanas después de recibida la orden en firme con su correspondiente pago. Para programar la entrega es imprescindible que el cliente haya llenado, firmado, sellado y enviado a Argico el formulario de autorización de entrega. Sujeto a venta previa.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 días.

GARANTIA: Cuarenta (40) meses o 800 horas en Standby, un año sin límite de horas en Prime a partir de la puesta en marcha o 18 meses a partir del despacho de fábrica contra defectos de manufactura, incluyendo piezas y mano de obra.

Garantizamos el servicio técnico/mecánico con personal debidamente entrenado por la fábrica, así como también el suministro de piezas dentro y fuera de la garantía.

ENCENDIDO INICIAL: El primer arranque del equipo deberá ser realizado por Argico para fines de validar la garantía. Para la coordinación de este servicio el cliente deberá completar previamente una lista de verificación (check list) que demuestre que la unidad está lista para ser encendida y tener carga disponible para hacer pruebas. La coordinación del arranque podría tomar de 1 a 3 días laborables dependiendo la disponibilidad de los técnicos y deberá ser realizada en horario laborable de Argico (lunes-viernes: 8:00AM - 5:30PM y sábados: 8:30AM - 12:30PM). Servicios requeridos en horarios especiales tendrán un costo adicional para el cliente. Si al momento de la visita del técnico se verifica que alguna información de la lista de verificación está incorrecta o que el cliente no tenga carga disponible y no se puede realizar el arranque, entonces el costo de una segunda visita deberá ser pagado previamente por el cliente.





ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION

No. 10001886 B

Pág. 4/5

NOTAS: El tiempo de entrega y los precios de los equipos están sujetos a confirmación al momento de recibir la orden de compra con su correspondiente pago de avance.

Argico no será responsable de cualquier incumplimiento en el tiempo de entrega del equipo por causas de "Fuerza Mayor" o "Caso Fortuito". Se debe entender eventos de "Fuerza Mayor" o "Caso Fortuito" tales como: huracán, ciclón, terremoto, inundaciones, maremoto, emergencia nacional por decreto, guerras, huelgas, pandemias; además de cambios de programación en las fechas de fabricación y despacho por parte del fabricante, retrasos en el transporte terrestre de origen por parte de la compañía destinada para estos fines, retrasos del agente embarcador, falta de disponibilidad de contenedores y buques de navío en la naviera para el embarque del equipo, cambios de rutas y retrasos en transbordos en el trayecto desde el punto de origen hasta República Dominicana, retrasos de descarga de contenedores en puertos Dominicanos, retrasos en procesos aduanales ocasionados por instituciones gubernamentales o agentes aduanales, retrasos ocasionados por falta de entrega de documentos, autorizaciones y/o enlace en el SIGA de parte del cliente para desaduanar el equipo, escases de camiones y grúas para movilizar y transportar el equipo desde los puertos Dominicanos hasta las instalaciones de Argico y/o el cliente, incluyendo los retrasos que pudiesen ocurrir para acceder a las instalaciones de este último.

Esta propuesta no incluye nada que no esté explícitamente indicado en la misma. Cualquier equipo, componente, parte, accesorio o instalación será cotizado en un presupuesto adicional.

Esta propuesta está basada en nuestra mejor interpretación de la información suministrada con el requerimiento del cliente. Por esta razón, el cliente debe revisar nuevamente dicha propuesta para asegurarse de que todos los equipos ofertados cumplen con los requerimientos del proyecto.

El precio ofertado en la propuesta está basado en las regulaciones vigentes a la fecha. El mismo podría variar sin previo aviso, como consecuencia de cualquier modificación en las regulaciones fiscales que afecte el costo o el impuesto a la transferencia del equipo, aun cuando se haya emitido una orden de compra y/o se haya efectuado algún anticipo o saldo.

El tiempo de entrega y los precios en esta propuesta pueden variar debido a revisiones o actualizaciones efectuadas por los fabricantes de los equipos, componentes, partes o accesorios.

Después de colocado el pedido a la fábrica el cliente no podrá cancelar el mismo y deberá completar el pago total de los equipos.

Los equipos serán facturados a nombre del cliente en la medida en que vayan llegando al almacén de Argico.

Al momento de adquirir este equipo el cliente deberá actualizar o completar el formulario de apertura de cuenta en Argico.

De confirmar que después de haberse hecho la entrega de los equipos, estos son expuestos a ambiente de humedad extrema, de alto nivel de polvo, de temperatura mayor a la que fue diseñado, de alta contaminación o sometidos a golpes, etc., la garantía quedara sin efecto de manera inmediata.

No somos responsables por retrasos en la entrega debido a causas de fuerza mayor, casos fortuitos, demoras en el despacho del fabricante, demoras en el transporte terrestre y marítimo, demoras en las aduanas u otras causas que estén fuera de nuestro control.

El precio indicado no incluye ningún tipo de instalación mecánica ni eléctrica, solo las asesorías y recomendaciones necesarias.





ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION

No. 10001886 B

Pág. 5/5

La instalación mecánica, la instalación eléctrica y la caseta (si aplica) destinada para colocar el generador eléctrico deben de cumplir con los requerimientos de la fábrica, de lo contrario, el cliente deberá estar de acuerdo en hacer las modificaciones que sean indicadas por Argico.

Del cliente no cumplir puntualmente con la forma de pago establecida en esta cotización, el tiempo de entrega de los equipos incrementaría debido a reprogramación en la fecha de despacho de las fábricas.

Será responsabilidad del cliente conseguir cualquier tipo de permiso, licencia o aprobación para realizar el suministro y los servicios ofrecidos en esta propuesta. Por razones de seguridad el cliente deberá tener la disponibilidad de desconectar la energía del equipo cuando sea necesario. También será responsabilidad del cliente proveer las condiciones medioambientales y de seguridad para el personal que estará asistiendo a realizar el comisionamiento del equipo.

Tan pronto los equipos sean facturados a nombre del cliente si estos son almacenados por un período de tiempo mayor o igual a 6 meses, antes del arranque inicial de los mismos el cliente deberá realizarles un flushing al sistema de lubricación que consiste en el reemplazo del aceite lubricante y el filtro de aceite. Para esto el departamento de servicios de Argico le enviará al cliente el presupuesto con los costos del servicio de realizar el flushing para fines de aprobación y ejecución.

Este precio no incluye el comisionamiento especial para la sincronización de los equipos, en caso del cliente requerir este servicio, el mismo será sometido en un presupuesto adicional.

ARGICO, S.A.S

Ambioris Peralta
Consultor de negocios
Cel: 809-796-5039



Handwritten notes in blue ink, arranged in two rows and three columns:

bc	⊙	BBP
⊙	⊙	W



ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION
No. 10001886 A
Pág. 1/5

Mayo 03, 2023

Señores

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Santo Domingo, Rep. Dom.

Un (1) Generador Eléctrico marca **CUMMINS POWER GENERATION, ORIGINAL TOTALMENTE MANUFACTURADO POR CUMMINS**, con **RESPALDO DE RESPUESTOS ORIGINALES Y TECNICOS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE**, modelo **C20D6 de 20KW (20KVA) STANDBY, 18KW (18KVA) PRIME POWER**, 120/240 voltios, 1 fase, 60 Hz a 1800 RPM. La unidad vendrá equipada con un **MOTOR DIESEL DE ULTIMA GENERACION CUMMINS (DE BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)**, modelo **X2.5G4** de 3 cilindros, 4 tiempos, enfriado por agua, control y equipos según detalles siguientes:



Control **PowerStart 0600** basado en **TECNOLOGIA DE MICRO PROCESADOR**, con pantalla de gráficos monocromados de 128 x 64 píxeles, con control manual y remoto de encendido y apagado, con luces indicadoras de paradas por fallos, con botonera de acceso que permite ver los parámetros del motor y generador, hacer diagnósticos, configurar el control y hacer ajustes:



El control **PowerStart 0600** cuenta con las más prestigiosas certificaciones, entre las cuales podemos encontrar: ISO, EN y CE. La integración de todas las funciones en un solo sistema de control proporciona confiabilidad y funcionabilidad, a diferencia de los sistemas de control convencionales.

Protecciones del Generador:

- Apagado por bajo voltaje
- Apagado por alto voltaje.
- Apagado por pérdida de censado de voltaje.
- Apagado por alta y baja frecuencia.
- Apagado y alarma por alta frecuencia (sobre-velocidad)

Protecciones del Motor:

- Apagado por fallo en el arranque
- Alarma por baja temperatura del coolant.
- Alarma por malas condiciones de la batería.
- Alarma por alto y bajo voltaje de la batería
- Apagado y Alarma por baja y alta presión de aceite.
- Apagado y alarma por alta temperatura del motor.
- Desconexión del arranque por falla en el mismo
- Sensor de indicación de falla





BBP.
W



ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION

No. 10001886 A

Pág. 2/5

Lectura de parámetros del Generador y Motor:

- Voltaje AC Línea a Neutro
- Voltaje AC Línea a Línea
- Corriente de AC en las fases
- Frecuencia Hz.
- kVA, kW, kVAR, Total
- Facto de Potencia
- Voltaje DC
- Presión de Aceite
- Temperatura del motor
- Horas de operación del equipo.
- Historial de fallas

Otras funciones del control:

- Entrada configurable para alarma
- Modo de reposo.
- Parada de emergencia.
- Para más funciones y características del control, por favor referirse al catálogo del mismo.

Dispositivos Generales del Generador Eléctrico:

- Generador tropicalizado con aislación tipo H, conforme a las especificaciones NEMA MG-1.65
- Base de acero estructural con sistema de anti-vibración integrado.
- Filtro de aire.
- Filtro de aceite.
- Filtro de combustible con separador de agua.
- Bomba de combustible de transferencia y cebado.
- Gobernador de velocidad mecánico centrífugo +/- 2.5%.
- Motor de arranque de 12 voltios.
- Alternador de 12 voltios para cargar la batería 36 amps.
- Aceite de lubricación.
- Refrigerante de motor (Coolant).
- Baterías con sus cables de conexión.

Accesorios Especiales del Generador:

- **Radiador para temperatura ambiente de 50° C (122° F).**
- **Silenciador tipo residencial.**
- **Tubo flexible de escape.**
- **Baterías con sus cables de conexión.**
- **Válvula de drenaje del aceite para facilitar los mantenimientos del equipo.**
- **Válvula de drenaje del coolant.**
- **Circuit breaker 100 amperes.**
- **Tanque de combustible en la base del equipo de 40 galones.**

FORMA DE PAGO: 20% de avance con la orden de compra y 80% con la llega de los equipos a nuestro almacén, momento en el cual el equipo será facturado.

TIEMPO DE ENTREGA: Aprox. 18 – 40 semanas después de recibida la orden en firme con su correspondiente pago. Para programar la entrega es imprescindible que el cliente haya llenado, firmado, sellado y enviado a Argico el formulario de autorización de entrega.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 días.





ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION

No. 10001886 A

Pág. 3/5

GARANTIA: Cuarenta (40) meses o 800 horas en Standby, un año sin límite de horas en Prime a partir de la puesta en marcha o 18 meses a partir del despacho de fábrica contra defectos de manufactura, incluyendo piezas y mano de obra.

Garantizamos el servicio técnico/mecánico con personal debidamente entrenado por la fábrica, así como también el suministro de piezas dentro y fuera de la garantía.

ENCENDIDO INICIAL: El primer arranque del equipo deberá ser realizado por Argico para fines de validar la garantía. Para la coordinación de este servicio el cliente deberá completar previamente una lista de verificación (check list) que demuestre que la unidad está lista para ser encendida y tener carga disponible para hacer pruebas. La coordinación del arranque podría tomar de 1 a 3 días laborables dependiendo la disponibilidad de los técnicos y deberá ser realizada en horario laborable de Argico (lunes-viernes: 8:00AM - 5:30PM y sábados: 8:30AM - 12:30PM). Servicios requeridos en horarios especiales tendrán un costo adicional para el cliente. Si al momento de la visita del técnico se verifica que alguna información de la lista de verificación está incorrecta o que el cliente no tenga carga disponible y no se puede realizar el arranque, entonces el costo de una segunda visita deberá ser pagado previamente por el cliente.

NOTAS: El tiempo de entrega y los precios de los equipos están sujetos a confirmación al momento de recibir la orden de compra con su correspondiente pago de avance.

Argico no será responsable de cualquier incumplimiento en el tiempo de entrega del equipo por causas de "Fuerza Mayor" o "Caso Fortuito". Se debe entender eventos de "Fuerza Mayor" o "Caso Fortuito" tales como: huracán, ciclón, terremoto, inundaciones, maremoto, emergencia nacional por decreto, guerras, huelgas, pandemias; además de cambios de programación en las fechas de fabricación y despacho por parte del fabricante, retrasos en el transporte terrestre de origen por parte de la compañía destinada para estos fines, retrasos del agente embarcador, falta de disponibilidad de contenedores y buques de navío en la naviera para el embarque del equipo, cambios de rutas y retrasos en transbordos en el trayecto desde el punto de origen hasta República Dominicana, retrasos de descarga de contenedores en puertos Dominicanos, retrasos en procesos aduanales ocasionados por instituciones gubernamentales o agentes aduanales, retrasos ocasionados por falta de entrega de documentos, autorizaciones y/o enlace en el SIGA de parte del cliente para desaduanar el equipo, escases de camiones y grúas para movilizar y transportar el equipo desde los puertos Dominicanos hasta las instalaciones de Argico y/o el cliente, incluyendo los retrasos que pudiesen ocurrir para acceder a las instalaciones de este último.

Esta propuesta no incluye nada que no esté explícitamente indicado en la misma. Cualquier equipo, componente, parte, accesorio o instalación será cotizado en un presupuesto adicional.

Esta propuesta está basada en nuestra mejor interpretación de la información suministrada con el requerimiento del cliente. Por esta razón, el cliente debe revisar nuevamente dicha propuesta para asegurarse de que todos los equipos ofertados cumplen con los requerimientos del proyecto.

El precio ofertado en la propuesta está basado en las regulaciones vigentes a la fecha. El mismo podría variar sin previo aviso, como consecuencia de cualquier modificación en las regulaciones fiscales que afecte el costo o el impuesto a la transferencia del equipo, aun cuando se haya emitido una orden de compra y/o se haya efectuado algún anticipo o saldo.

El tiempo de entrega y los precios en esta propuesta pueden variar debido a revisiones o actualizaciones efectuadas por los fabricantes de los equipos, componentes, partes o accesorios.





ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION

No. 10001886 A

Pág. 4/5

Después de colocado el pedido a la fábrica el cliente no podrá cancelar el mismo y deberá completar el pago total de los equipos.

Los equipos serán facturados a nombre del cliente en la medida en que vayan llegando al almacén de Argico.

Al momento de adquirir este equipo el cliente deberá actualizar o completar el formulario de apertura de cuenta en Argico.

De confirmar que después de haberse hecho la entrega de los equipos, estos son expuestos a ambiente de humedad extrema, de alto nivel de polvo, de temperatura mayor a la que fue diseñado, de alta contaminación o sometidos a golpes, etc., la garantía quedara sin efecto de manera inmediata.

No somos responsables por retrasos en la entrega debido a causas de fuerza mayor, casos fortuitos, demoras en el despacho del fabricante, demoras en el transporte terrestre y marítimo, demoras en las aduanas u otras causas que estén fuera de nuestro control.

El precio indicado no incluye ningún tipo de instalación mecánica ni eléctrica, solo las asesorías y recomendaciones necesarias.

La instalación mecánica, la instalación eléctrica y la caseta (si aplica) destinada para colocar el generador eléctrico deben de cumplir con los requerimientos de la fábrica, de lo contrario, el cliente deberá estar de acuerdo en hacer las modificaciones que sean indicadas por Argico.

Del cliente no cumplir puntualmente con la forma de pago establecida en esta cotización, el tiempo de entrega de los equipos incrementaría debido a reprogramación en la fecha de despacho de las fábricas.

Será responsabilidad del cliente conseguir cualquier tipo de permiso, licencia o aprobación para realizar el suministro y los servicios ofrecidos en esta propuesta. Por razones de seguridad el cliente deberá tener la disponibilidad de desconectar la energía del equipo cuando sea necesario. También será responsabilidad del cliente proveer las condiciones medioambientales y de seguridad para el personal que estará asistiendo a realizar el comisionamiento del equipo.

Tan pronto los equipos sean facturados a nombre del cliente si estos son almacenados por un período de tiempo mayor o igual a 6 meses, antes del arranque inicial de los mismos el cliente deberá realizarles un flushing al sistema de lubricación que consiste en el reemplazo del aceite lubricante y el filtro de aceite.

Para esto el departamento de servicios de Argico le enviará al cliente el presupuesto con los costos del servicio de realizar el flushing para fines de aprobación y ejecución.

Este precio no incluye el comisionamiento especial para la sincronización de los equipos, en caso del cliente requerir este servicio, el mismo será sometido en un presupuesto adicional.

ARGICO, S.A.S

Ambioris Peralta
Consultor de negocios
Cel: 809-796-5039





ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3

Santo Domingo, D. N.

Tel: (809) 562-6281

Fax: (809) 562-4233

Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION

No. 10001886 A

Pág. 5/5



AP
to
BBP
W



ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2



COTIZACION
No. 10001886 C
Pág. 1/5

Mayo 03, 2023

Señores
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Santo Domingo, Rep. Dom.

Un (1) Generador Eléctrico marca **CUMMINS POWER GENERATION, ORIGINAL TOTALMENTE MANUFACTURADO POR CUMMINS**, con **RESPALDO DE RESPUESTOS ORIGINALES Y TECNICOS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE**, modelo C40D6E con capacidad en conexión **MONOFÁSICA de 40KW (50KVA) STANDBY, 36KW (45KVA) PRIME POWER**, 120/240 voltios, F.P. 0.8, 60 Hz a 1800 RPM. La unidad vendrá equipada con un **MOTOR DIESEL DE ULTIMA GENERACION CUMMINS (DE BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)**, modelo 4BT3.3G12 de 4 cilindros, 4 tiempos, enfriado por agua, control y equipos según detalles siguientes:



Control **PowerStart 0600** basado en **TECNOLOGIA DE MICRO PROCESADOR**, con pantalla de gráficos monocromados de 128 x 64 píxeles, con control manual y remoto de encendido y apagado, con luces indicadoras de paradas por fallos, con botonera de acceso que permite ver los parámetros del motor y generador, hacer diagnósticos, configurar el control y hacer ajustes:



El control **PowerStart 0600** cuenta con las más prestigiosas certificaciones, entre las cuales podemos encontrar: ISO, EN y CE. La integración de todas las funciones en un solo sistema de control proporciona confiabilidad y funcionalidad, a diferencia de los sistemas de control convencionales.

Protecciones del Generador:

- Apagado por bajo voltaje
- Apagado por alto voltaje.
- Apagado por pérdida de censado de voltaje.
- Apagado por baja frecuencia.
- Apagado y alarma por alta frecuencia (sobre-velocidad)





Handwritten initials and symbols in blue ink, including a circle, a vertical line with a hook, and a stylized signature.

Handwritten initials 'W' above the text 'BBP' in blue ink.



ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION

No. 10001886 C

Pág. 2/5

Protecciones del Motor:

- Apagado por fallo en el arranque
- Alarma por baja temperatura del coolant.
- Alarma por malas condiciones de la batería.
- Alarma por alto y bajo voltaje de la batería
- Apagado y Alarma por baja y alta presión de aceite.
- Apagado y alarma por alta temperatura del motor.
- Desconexión del arranque por falla en el mismo
- Sensor de indicación de falla

Lectura de parámetros del Generador y Motor:

- Voltaje AC Línea a Neutro
- Voltaje AC Línea a Línea
- Corriente de AC en las fases
- Frecuencia Hz.
- KVA Total
- Voltaje DC
- Presión de Aceite
- Temperatura del motor
- Horas de operación del equipo.
- Historial de fallas

Otras funciones del control:

- Entrada configurable para alarma
- Modo de reposo.
- Parada de emergencia.
- Para más funciones y características del control, por favor referirse al catálogo del mismo.

Dispositivos Generales del Generador Eléctrico:

- Generador tropicalizado con aislación tipo H, conforme a las especificaciones NEMA MG-1.65
- Base de acero estructural con sistema de anti-vibración integrado.
- Filtro de aire
- Filtro de aceite.
- Filtro de combustible con separador de agua.
- Bomba de combustible de transferencia y cebado.
- Motor de arranque de 12 voltios.
- Alternador de 12 voltios para cargar la batería.
- Juego de manuales y diagramas eléctricos.
- Aceite de lubricación.
- Gobernador mecánico.
- Refrigerante de motor (Coolant)
- Baterías con sus cables de conexión.

Accesorios Especiales del Generador y la Cabina:

- Baterías con sus cables de conexión.
- Válvula de drenaje del aceite para facilitar los mantenimientos del equipo.
- Tubo flexible integrado.
- Silenciador grado residencial.
- Sensor de apagado por bajo nivel de coolant.
- Radiador para temperatura ambiente de 50° C (122° F).
- Circuit breaker 200 amperes.
- Tanque de combustible en la base del equipo de 47.5 galones.
- Certificación EPA Tier 3.
- Mantenedor de carga 12VDC.





ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION

No. 10001886 C

Pág. 3/5

FORMA DE PAGO: 20% con la orden de compras y 80% restante (saldo) con la llegada del equipo a nuestro almacén, momento en el cual el mismo será facturado.

TIEMPO DE ENTREGA: Aprox. 20 – 42 semanas después de recibida la orden en firme con su correspondiente pago. Para programar la entrega es imprescindible que el cliente haya llenado, firmado, sellado y enviado a Argico el formulario de autorización de entrega.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 días.

GARANTIA: Dos años o 1000 horas en aplicación de emergencia (Standby), un año sin límite de horas en aplicación de potencia primaria (Prime Power) a partir de la puesta en marcha o 18 meses a partir del despacho de fábrica contra defectos de manufactura, incluyendo piezas y mano de obra.

Garantizamos el servicio técnico/mecánico con personal debidamente entrenado por la fábrica, así como también el suministro de piezas dentro y fuera del período de garantía.

ENCENDIDO INICIAL: El primer arranque del equipo deberá ser realizado por Argico para fines de validar la garantía. Para la coordinación de este servicio el cliente deberá completar previamente una lista de verificación (check list) que demuestre que la unidad está lista para ser encendida y tener carga disponible para hacer pruebas. La coordinación del arranque podría tomar de 1 a 3 días laborables dependiendo la disponibilidad de los técnicos y deberá ser realizada en horario laborable de Argico (lunes-viernes: 8:00AM - 5:30PM y sábados: 8:30AM - 12:30PM). Servicios requeridos en horarios especiales tendrán un costo adicional para el cliente. Si al momento de la visita del técnico se verifica que alguna información de la lista de verificación está incorrecta o que el cliente no tenga carga disponible y no se puede realizar el arranque, entonces el costo de una segunda visita deberá ser pagado previamente por el cliente.

NOTAS: El tiempo de entrega y los precios de los equipos están sujetos a confirmación al momento de recibir la orden de compra con su correspondiente pago de avance.

Argico no será responsable de cualquier incumplimiento en el tiempo de entrega del equipo por causas de "Fuerza Mayor" o "Caso Fortuito". Se debe entender eventos de "Fuerza Mayor" o "Caso Fortuito" tales como: huracán, ciclón, terremoto, inundaciones, maremoto, emergencia nacional por decreto, guerras, huelgas, pandemias; además de cambios de programación en las fechas de fabricación y despacho por parte del fabricante, retrasos en el transporte terrestre de origen por parte de la compañía destinada para estos fines, retrasos del agente embarcador, falta de disponibilidad de contenedores y buques de navío en la naviera para el embarque del equipo, cambios de rutas y retrasos en transbordos en el trayecto desde el punto de origen hasta República Dominicana, retrasos de descarga de contenedores en puertos Dominicanos, retrasos en procesos aduanales ocasionados por instituciones gubernamentales o agentes aduanales, retrasos ocasionados por falta de entrega de documentos, autorizaciones y/o enlace en el SIGA de parte del cliente para desaduanar el equipo, escases de camiones y grúas para movilizar y transportar el equipo desde los puertos Dominicanos hasta las instalaciones de Argico y/o el cliente, incluyendo los retrasos que pudiesen ocurrir para acceder a las instalaciones de este último.





ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION

No. 10001886 C

Pág. 4/5

Esta propuesta no incluye nada que no esté explícitamente indicado en la misma. Cualquier equipo, componente, parte, accesorio o instalación será cotizado en un presupuesto adicional.

Esta propuesta está basada en nuestra mejor interpretación de la información suministrada con el requerimiento del cliente. Por esta razón, el cliente debe revisar nuevamente dicha propuesta para asegurarse de que todos los equipos ofertados cumplen con los requerimientos del proyecto.

El precio ofertado en la propuesta está basado en las regulaciones vigentes a la fecha. El mismo podría variar sin previo aviso, como consecuencia de cualquier modificación en las regulaciones fiscales que afecte el costo o el impuesto a la transferencia del equipo, aun cuando se haya emitido una orden de compra y/o se haya efectuado algún anticipo o saldo.

El tiempo de entrega y los precios en esta propuesta pueden variar debido a revisiones o actualizaciones efectuadas por los fabricantes de los equipos, componentes, partes o accesorios.

Después de colocado el pedido a la fábrica el cliente no podrá cancelar el mismo y deberá completar el pago total de los equipos.

Los equipos serán facturados a nombre del cliente en la medida en que vayan llegando al almacén de Argico.

Al momento de adquirir este equipo el cliente deberá actualizar o completar el formulario de apertura de cuenta en Argico.

De confirmar que después de haberse hecho la entrega de los equipos, estos son expuestos a ambiente de humedad extrema, de alto nivel de polvo, de temperatura mayor a la que fue diseñado, de alta contaminación o sometidos a golpes, etc., la garantía quedara sin efecto de manera inmediata.

No somos responsables por retrasos en la entrega debido a causas de fuerza mayor, casos fortuitos, demoras en el despacho del fabricante, demoras en el transporte terrestre y marítimo, demoras en las aduanas u otras causas que estén fuera de nuestro control.

El precio indicado no incluye ningún tipo de instalación mecánica ni eléctrica, solo las asesorías y recomendaciones necesarias.

La instalación mecánica, la instalación eléctrica y la caseta (si aplica) destinada para colocar el generador eléctrico deben de cumplir con los requerimientos de la fábrica, de lo contrario, el cliente deberá estar de acuerdo en hacer las modificaciones que sean indicadas por Argico.

Del cliente no cumplir puntualmente con la forma de pago establecida en esta cotización, el tiempo de entrega de los equipos incrementaría debido a reprogramación en la fecha de despacho de las fábricas.

Será responsabilidad del cliente conseguir cualquier tipo de permiso, licencia o aprobación para realizar el suministro y los servicios ofrecidos en esta propuesta. Por razones de seguridad el cliente deberá tener la disponibilidad de desconectar la energía del equipo cuando sea necesario. También será responsabilidad del cliente proveer las condiciones medioambientales y de seguridad para el personal que estará asistiendo a realizar el comisionamiento del equipo.

Tan pronto los equipos sean facturados a nombre del cliente si estos son almacenados por un período de tiempo mayor o igual a 6 meses, antes del arranque inicial de los mismos el cliente deberá realizarles un flushing al sistema de lubricación que consiste en el reemplazo del aceite lubricante y el filtro de aceite.





ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION

No. 10001886 C

Pág. 5/5

Para esto el departamento de servicios de Argico le enviará al cliente el presupuesto con los costos del servicio de realizar el flushing para fines de aprobación y ejecución.

Este precio no incluye el comisionamiento especial para la sincronización de los equipos, en caso del cliente requerir este servicio, el mismo será sometido en un presupuesto adicional.

ARGICO, S.A.S

Ambioris Peralta
Consultor de negocios
Cel: 809-796-5039



LM
BBP.
②
③
④



ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2



COTIZACION
No. 10001886 D
Pág. 1/5

Mayo 03, 2023

Señores

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Santo Domingo, Rep. Dom.

Un (1) Generador Eléctrico marca **CUMMINS POWER GENERATION, ORIGINAL TOTALMENTE MANUFACTURADO POR CUMMINS**, con **RESPALDO DE RESPUESTOS ORIGINALES Y TECNICOS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE**, modelo **C60D6E**, con capacidad en conexión **TRIFÁSICA de 60KW (75KVA) STANDBY, 55KW (68.75KVA) PRIME POWER**, 120/208 voltios, F.P. 0.8 60 Hz a 1800 RPM. La unidad vendrá equipada con un **MOTOR DIESEL DE ULTIMA GENERACION CUMMINS (DE BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)**, modelo **4BT3.3G12** de 4 cilindros, 4 tiempos, enfriado por agua, control y equipos según detalles siguientes:



Control PowerStart 0600 basado en **TECNOLOGIA DE MICRO PROCESADOR**, con pantalla de gráficos monocromados de 128 x 64 píxeles, con control manual y remoto de encendido y apagado, con luces indicadoras de paradas por fallos, con botonera de acceso que permite ver los parámetros del motor y generador, hacer diagnósticos, configurar el control y hacer ajustes:



El control **PowerStart 0600** cuenta con las más prestigiosas certificaciones, entre las cuales podemos encontrar: ISO, EN y CE. La integración de todas las funciones en un solo sistema de control proporciona confiabilidad y funcionalidad, a diferencia de los sistemas de control convencionales.


Protecciones del Generador:

- Apagado por bajo voltaje.
- Apagado por alto voltaje.
- Apagado por pérdida de censado de voltaje.
- Apagado por baja frecuencia.
- Apagado y alarma por alta frecuencia (sobre-velocidad)





BBP
W





ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION

No. 10001886 D

Pág. 2/5

Protecciones del Motor:

- Apagado por fallo en el arranque.
- Alarma por baja temperatura del coolant.
- Alarma por malas condiciones de la batería.
- Alarma por alto y bajo voltaje de la batería.
- Apagado y Alarma por baja y alta presión de aceite.
- Apagado y alarma por alta temperatura del motor.
- Desconexión del arranque por falla en el mismo
- Sensor de indicación de falla

Lectura de parámetros del Generador y Motor:

- Voltaje AC Línea a Neutro.
- Voltaje AC Línea a Línea.
- Corriente de AC en las fases.
- Frecuencia Hz.
- KVA Total.
- Voltaje DC.
- Presión de Aceite.
- Temperatura del motor.
- Horas de operación del equipo.
- Historial de fallas.

Otras funciones del control:

- Entrada configurable para alarma
- Modo de reposo.
- Parada de emergencia.
- Para más funciones y características del control, por favor referirse al catálogo del mismo.

Dispositivos Generales del Generador Eléctrico:

- Generador tropicalizado con aislación tipo H, conforme a las especificaciones NEMA MG-1.65
- Base de acero estructural con sistema de anti-vibración integrado.
- Filtro de aire.
- Filtro de aceite.
- Filtro de combustible con separador de agua.
- Bomba de combustible de transferencia y cebado.
- Motor de arranque de 12 voltios.
- Alternador de 12 voltios para cargar la batería.
- Juego de manuales y diagramas eléctricos.
- Aceite de lubricación.
- Gobernador mecánico.
- Refrigerante de motor (Coolant)
- Baterías con sus cables de conexión.

Accesorios Especiales Incluidos:

- Radiador para temperatura ambiente de 50° C.
- Baterías con sus cables de conexión.
- Silenciador tipo residencial.
- Tubo flexible y acoplamiento de escape integrado.
- Sensor de apagado por bajo nivel de coolant.
- Válvula de drenaje del aceite para facilitar los mantenimientos del equipo.
- Tanque de combustible en la base de 47 galones.
- Circuit breaker de 250 amperes.
- Certificación EPA Tier 3.





ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION

No. 10001886 D

Pág. 3/5

FORMA DE PAGO: 20% con la orden de compra y el 80% restante (saldo) con la llegada del equipo a nuestro almacén, momento en el cual será facturado.

TIEMPO DE ENTREGA: Aprox. 20 – 42 semanas después de recibida la orden en firme con su correspondiente pago. Para programar la entrega es imprescindible que el cliente haya llenado, firmado, sellado y enviado a Argico el formulario de autorización de entrega.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 días.

GARANTIA: Dos años o 1000 horas en aplicación de emergencia (Standby), un año sin límite de horas en aplicación de potencia primaria (Prime Power) a partir de la puesta en marcha o 18 meses a partir del despacho de fábrica contra defectos de manufactura, incluyendo piezas y mano de obra.

Garantizamos el servicio técnico/mecánico con personal debidamente entrenado por la fábrica, así como también el suministro de piezas dentro y fuera del período de garantía.

ENCENDIDO INICIAL: El primer arranque del equipo deberá ser realizado por Argico para fines de validar la garantía. Para la coordinación de este servicio el cliente deberá completar previamente una lista de verificación (check list) que demuestre que la unidad está lista para ser encendida y tener carga disponible para hacer pruebas. La coordinación del arranque podría tomar de 1 a 3 días laborables dependiendo la disponibilidad de los técnicos y deberá ser realizada en horario laborable de Argico (lunes-viernes: 8:00AM - 5:30PM y sábados: 8:30AM - 12:30PM). Servicios requeridos en horarios especiales tendrán un costo adicional para el cliente. Si al momento de la visita del técnico se verifica que alguna información de la lista de verificación está incorrecta o que el cliente no tenga carga disponible y no se puede realizar el arranque, entonces el costo de una segunda visita deberá ser pagado previamente por el cliente.

NOTAS: El tiempo de entrega y los precios de los equipos están sujetos a confirmación al momento de recibir la orden de compra con su correspondiente pago de avance.

Argico no será responsable de cualquier incumplimiento en el tiempo de entrega del equipo por causas de "Fuerza Mayor" o "Caso Fortuito". Se debe entender eventos de "Fuerza Mayor" o "Caso Fortuito" tales como: huracán, ciclón, terremoto, inundaciones, maremoto, emergencia nacional por decreto, guerras, huelgas, pandemias; además de cambios de programación en las fechas de fabricación y despacho por parte del fabricante, retrasos en el transporte terrestre de origen por parte de la compañía destinada para estos fines, retrasos del agente embarcador, falta de disponibilidad de contenedores y buques de navío en la naviera para el embarque del equipo, cambios de rutas y retrasos en transbordos en el trayecto desde el punto de origen hasta República Dominicana, retrasos de descarga de contenedores en puertos Dominicanos, retrasos en procesos aduanales ocasionados por instituciones gubernamentales o agentes aduanales, retrasos ocasionados por falta de entrega de documentos, autorizaciones y/o enlace en el SIGA de parte del cliente para desaduanar el equipo, escases de camiones y grúas para movilizar y transportar el equipo desde los puertos Dominicanos hasta las instalaciones de Argico y/o el cliente, incluyendo los retrasos que pudiesen ocurrir para acceder a las instalaciones de este último.





ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION

No. 10001886 D

Pág. 4/5

Esta propuesta no incluye nada que no esté explícitamente indicado en la misma. Cualquier equipo, componente, parte, accesorio o instalación será cotizado en un presupuesto adicional.

Esta propuesta está basada en nuestra mejor interpretación de la información suministrada con el requerimiento del cliente. Por esta razón, el cliente debe revisar nuevamente dicha propuesta para asegurarse de que todos los equipos ofertados cumplen con los requerimientos del proyecto.

El precio ofertado en la propuesta está basado en las regulaciones vigentes a la fecha. El mismo podría variar sin previo aviso, como consecuencia de cualquier modificación en las regulaciones fiscales que afecte el costo o el impuesto a la transferencia del equipo, aun cuando se haya emitido una orden de compra y/o se haya efectuado algún anticipo o saldo.

El tiempo de entrega y los precios en esta propuesta pueden variar debido a revisiones o actualizaciones efectuadas por los fabricantes de los equipos, componentes, partes o accesorios.

Después de colocado el pedido a la fábrica el cliente no podrá cancelar el mismo y deberá completar el pago total de los equipos.

Los equipos serán facturados a nombre del cliente en la medida en que vayan llegando al almacén de Argico.

Al momento de adquirir este equipo el cliente deberá actualizar o completar el formulario de apertura de cuenta en Argico.

De confirmar que después de haberse hecho la entrega de los equipos, estos son expuestos a ambiente de humedad extrema, de alto nivel de polvo, de temperatura mayor a la que fue diseñado, de alta contaminación o sometidos a golpes, etc., la garantía quedara sin efecto de manera inmediata.

No somos responsables por retrasos en la entrega debido a causas de fuerza mayor, casos fortuitos, demoras en el despacho del fabricante, demoras en el transporte terrestre y marítimo, demoras en las aduanas u otras causas que estén fuera de nuestro control.

El precio indicado no incluye ningún tipo de instalación mecánica ni eléctrica, solo las asesorías y recomendaciones necesarias.

La instalación mecánica, la instalación eléctrica y la caseta (si aplica) destinada para colocar el generador eléctrico deben de cumplir con los requerimientos de la fábrica, de lo contrario, el cliente deberá estar de acuerdo en hacer las modificaciones que sean indicadas por Argico.

Del cliente no cumplir puntualmente con la forma de pago establecida en esta cotización, el tiempo de entrega de los equipos incrementaría debido a reprogramación en la fecha de despacho de las fábricas.

Será responsabilidad del cliente conseguir cualquier tipo de permiso, licencia o aprobación para realizar el suministro y los servicios ofrecidos en esta propuesta. Por razones de seguridad el cliente deberá tener la disponibilidad de desconectar la energía del equipo cuando sea necesario. También será responsabilidad del cliente proveer las condiciones medioambientales y de seguridad para el personal que estará asistiendo a realizar el comisionamiento del equipo.

Tan pronto los equipos sean facturados a nombre del cliente si estos son almacenados por un período de tiempo mayor o igual a 6 meses, antes del arranque inicial de los mismos el cliente deberá realizarles un flushing al sistema de lubricación que consiste en el reemplazo del aceite lubricante y el filtro de aceite.





ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com
RNC 1-01-02813-2

COTIZACION
No. 10001886 D
Pág. 5/5

Para esto el departamento de servicios de Argico le enviará al cliente el presupuesto con los costos del servicio de realizar el flushing para fines de aprobación y ejecución.

Este precio no incluye el comisionamiento especial para la sincronización de los equipos, en caso del cliente requerir este servicio, el mismo será sometido en un presupuesto adicional.

ARGICO, S.A.S

Ambioris Peralta
Consultor de negocios
Cel: 809-796-5039



W
BBP
K



ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2



REGISTRACION
No. 10001886 E
Pág. 1/5

Mayo 03, 2023

Señores

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Santo Domingo, Rep. Dom.

Un (1) Generador Eléctrico marca **CUMMINS POWER GENERATION, ORIGINAL TOTALMENTE MANUFACTURADO POR CUMMINS**, con **RESPALDO DE RESPUESTOS ORIGINALES Y TECNICOS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE**, Modelo **C100D6** con capacidad de conexión **TRIFASICA de 100KW (125KVA) STANDBY, 91KW (114KVA) PRIME TIME**, 120/208 voltios, reconectable a 480, 60Hz a 1800RPM. La unidad vendrá equipada con un **MOTOR DIESEL DE ULTIMA GENERACION CUMMINS (DE BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)**, Modelo **6BTA 5.9G6**, de 6 cilindros, 4 tiempos, enfriado por agua, control y equipos según detalles siguientes:



Control Power Command (1.2) basado en **TECNOLOGIA DE MICRO PROCESADOR**, con pantalla alfanumérica, **INTERFACE DE COMUNICACIÓN MODBUS** para interconexión con los equipos del cliente, regulación de voltaje digital, gobernación de voltaje digital (donde aplica) y luces indicadoras con botonera de acceso que permiten ver los parámetros del motor y generador, configurar el control y hacer ajustes:



El control **Power Command 1.2** cuenta con las más prestigiosas certificaciones, entre las cuales podemos encontrar: CSA, UL, CE, ISO, NFPA e IEC. La integración de todas las funciones en un solo sistema de control proporciona confiabilidad y funcionalidad, a diferencia de los sistemas de control convencionales.

Protecciones del Generador:

- Apagado y Alarma por sobrecorriente.
- Apagado por Alto y Bajo Voltaje.
- Apagado por Alta y Baja Frecuencia.
- Apagado por Sobre Excitación
- Apagado por pérdida de censado de voltaje.





Handwritten notes in blue ink at the bottom left of the page:

- BBP.
- Q
- Q
- Q
- Q



ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION
No. 10001886 E
Pág. 2/5

Protecciones del Motor:

- Apagado por sobre-velocidad.
- Alarma por baja temperatura del coolant.
- Alarma por malas condiciones de la batería.
- Apagado y Alarma por baja y alta presión de aceite.
- Apagado y alarma por alta temperatura del motor.
- Desconexión del arranque por sobre-arranque y falla del mismo.

Lectura de parámetros del Generador y Motor:

- Voltaje AC Línea a Neutro.
- Voltaje AC Línea a Línea.
- Corriente de AC en las 3 fases.
- Frecuencia Hz.
- KVA Total.
- Voltaje DC.
- Presión de Aceite.
- Temperatura del motor.
- RPM del motor.

Otras funciones del control:

- Modo battle short que permite hacer un bypass de algunas paradas por fallos, con la finalidad de que el equipo continúe en funcionamiento al algunos lugares donde el suministro de energía es crítico.
- Configuración de salidas de alarmas y estatus.
- Protección de autonomía total del motor.
- Parada de emergencia.

Dispositivos Generales del Generador Eléctrico:

- Generador tropicalizado con aislación tipo H, conforme a las especificaciones NEMA MG-1.65
- Base de acero estructural con sistema de anti-vibración integrado.
- Filtro de aire.
- Filtro de aceite.
- Filtro de combustible con separador de agua.
- Bomba de combustible de transferencia y cebado.
- Gobernador de velocidad mecánico centrífugo +/- 2.5%.
- Motor de arranque de 12 voltios.
- Alternador de 12 voltios para cargar la batería 36 amps
- Aceite de lubricación.
- Refrigerante de motor (Coolant)
- Turbo cargador.

Accesorios Especiales Incluidos:

- Radiador para temperatura ambiente de 50° C.
- Baterías con sus cables de conexión.
- Silenciador tipo residencial.
- Tubo flexible y acoplamiento de escape integrado.
- Sensor de apagado por bajo nivel de coolant.
- Válvula de drenaje del aceite para facilitar los mantenimientos del equipo.
- Tanque de combustible en la base de 94 galones.
- Circuit breaker de 400 amperes.
- Mantenedor de carga 12VDC.

FORMA DE PAGO: 20% con la orden de compra y el 80% restante (saldo) con la llegada del equipo a nuestro almacén, momento en el cual será facturado.





ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION

No. 10001886 E

Pág. 3/5

TIEMPO DE ENTREGA: Aprox. 22 - 44 semanas después de recibida la orden en firme con su correspondiente pago. Para programar la entrega es imprescindible que el cliente haya llenado, firmado, sellado y enviado a Argico el formulario de autorización de entrega.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 días.

GARANTIA: Dos años o 1000 horas en aplicación de emergencia (Standby), un año sin límite de horas en aplicación de potencia primaria (Prime Power) a partir de la puesta en marcha o 18 meses a partir del despacho de fábrica contra defectos de manufactura, incluyendo piezas y mano de obra.

Garantizamos el servicio técnico/mecánico con personal debidamente entrenado por la fábrica, así como también el suministro de piezas dentro y fuera del período de garantía.

ENCENDIDO INICIAL: El primer arranque del equipo deberá ser realizado por Argico para fines de validar la garantía. Para la coordinación de este servicio el cliente deberá completar previamente una lista de verificación (check list) que demuestre que la unidad está lista para ser encendida y tener carga disponible para hacer pruebas. La coordinación del arranque podría tomar de 1 a 3 días laborables dependiendo la disponibilidad de los técnicos y deberá ser realizada en horario laborable de Argico (lunes-viernes: 8:00AM - 5:30PM y sábados: 8:30AM - 12:30PM). Servicios requeridos en horarios especiales tendrán un costo adicional para el cliente. Si al momento de la visita del técnico se verifica que alguna información de la lista de verificación está incorrecta o que el cliente no tenga carga disponible y no se puede realizar el arranque, entonces el costo de una segunda visita deberá ser pagado previamente por el cliente.

NOTAS: El tiempo de entrega y los precios de los equipos están sujetos a confirmación al momento de recibir la orden de compra con su correspondiente pago de avance.

Argico no será responsable de cualquier incumplimiento en el tiempo de entrega del equipo por causas de "Fuerza Mayor" o "Caso Fortuito". Se debe entender eventos de "Fuerza Mayor" o "Caso Fortuito" tales como: huracán, ciclón, terremoto, inundaciones, maremoto, emergencia nacional por decreto, guerras, huelgas, pandemias; además de cambios de programación en las fechas de fabricación y despacho por parte del fabricante, retrasos en el transporte terrestre de origen por parte de la compañía destinada para estos fines, retrasos del agente embarcador, falta de disponibilidad de contenedores y buques de navío en la naviera para el embarque del equipo, cambios de rutas y retrasos en transbordos en el trayecto desde el punto de origen hasta República Dominicana, retrasos de descarga de contenedores en puertos Dominicanos, retrasos en procesos aduanales ocasionados por instituciones gubernamentales o agentes aduanales, retrasos ocasionados por falta de entrega de documentos, autorizaciones y/o enlace en el SIGA de parte del cliente para desaduanar el equipo, escases de camiones y grúas para movilizar y transportar el equipo desde los puertos Dominicanos hasta las instalaciones de Argico y/o el cliente, incluyendo los retrasos que pudiesen ocurrir para acceder a las instalaciones de este último.

Esta propuesta no incluye nada que no esté explícitamente indicado en la misma. Cualquier equipo, componente, parte, accesorio o instalación será cotizado en un presupuesto adicional.





ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION

No. 10001886 E

Pág. 4/5

Esta propuesta está basada en nuestra mejor interpretación de la información suministrada con el requerimiento del cliente. Por esta razón, el cliente debe revisar nuevamente dicha propuesta para asegurarse de que todos los equipos ofertados cumplen con los requerimientos del proyecto.

El precio ofertado en la propuesta está basado en las regulaciones vigentes a la fecha. El mismo podría variar sin previo aviso, como consecuencia de cualquier modificación en las regulaciones fiscales que afecte el costo o el impuesto a la transferencia del equipo, aun cuando se haya emitido una orden de compra y/o se haya efectuado algún anticipo o saldo.

El tiempo de entrega y los precios en esta propuesta pueden variar debido a revisiones o actualizaciones efectuadas por los fabricantes de los equipos, componentes, partes o accesorios.

Después de colocado el pedido a la fábrica el cliente no podrá cancelar el mismo y deberá completar el pago total de los equipos.

Los equipos serán facturados a nombre del cliente en la medida en que vayan llegando al almacén de Argico.

Al momento de adquirir este equipo el cliente deberá actualizar o completar el formulario de apertura de cuenta en Argico.

De confirmar que después de haberse hecho la entrega de los equipos, estos son expuestos a ambiente de humedad extrema, de alto nivel de polvo, de temperatura mayor a la que fue diseñado, de alta contaminación o sometidos a golpes, etc., la garantía quedara sin efecto de manera inmediata.

No somos responsables por retrasos en la entrega debido a causas de fuerza mayor, casos fortuitos, demoras en el despacho del fabricante, demoras en el transporte terrestre y marítimo, demoras en las aduanas u otras causas que estén fuera de nuestro control.

El precio indicado no incluye ningún tipo de instalación mecánica ni eléctrica, solo las asesorías y recomendaciones necesarias.

La instalación mecánica, la instalación eléctrica y la caseta (si aplica) destinada para colocar el generador eléctrico deben de cumplir con los requerimientos de la fábrica, de lo contrario, el cliente deberá estar de acuerdo en hacer las modificaciones que sean indicadas por Argico.

Del cliente no cumplir puntualmente con la forma de pago establecida en esta cotización, el tiempo de entrega de los equipos incrementaría debido a reprogramación en la fecha de despacho de las fábricas.

Será responsabilidad del cliente conseguir cualquier tipo de permiso, licencia o aprobación para realizar el suministro y los servicios ofrecidos en esta propuesta. Por razones de seguridad el cliente deberá tener la disponibilidad de desconectar la energía del equipo cuando sea necesario. También será responsabilidad del cliente proveer las condiciones medioambientales y de seguridad para el personal que estará asistiendo a realizar el comisionamiento del equipo.

Tan pronto los equipos sean facturados a nombre del cliente si estos son almacenados por un período de tiempo mayor o igual a 6 meses, antes del arranque inicial de los mismos el cliente deberá realizarles un flushing al sistema de lubricación que consiste en el reemplazo del aceite lubricante y el filtro de aceite. Para esto el departamento de servicios de Argico le enviará al cliente el presupuesto con los costos del servicio de realizar el flushing para fines de aprobación y ejecución.





ARGICO, S.A.S.

Calle José A. Soler No. 3
Santo Domingo, D. N.
Tel: (809) 562-6281
Fax: (809) 562-4233
Internet: www.argico.com

RNC 1-01-02813-2

COTIZACION
No. 10001886 E
Pág. 5/5

Este precio no incluye el comisionamiento especial para la sincronización de los equipos, en caso del cliente requerir este servicio, el mismo será sometido en un presupuesto adicional.

ARGICO, S.A.S

Ambioris Peralta
Consultor de negocios
Cel: 809-796-5039



WBBP

~~AP~~

AP