


SABANA YEGUA AZUA

8






Calle Manuel de Jesús Troncoso, Esquina Francisco Pratts Román, Plaza Don Alfonso, Local 4B, Piantini, Santo Domingo, R.D. Tels.: (809) 563-6372 (809) 567-7063 (809) 566-6669, info@proyectos.com

CONSTRUCCIONES EDIFICIOS OFICIALES EN LAS OFICINAS DEL ESTADO CIVIL, CENTROS DE SERVICIOS Y JUNTA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SABANA YEGUA, AZUA

Proyecto: JCE-CL-LR-01-2009
 Propietario: Junta Central Electoral (JCE)
 Localización: Sabana Yegua, Azua
 Fecha: 12 de Febrero del 2009

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RD\$)	Valor (RD\$)	Sub-Total (RD\$)
MODELO TIPO PEQUEÑO SABANA YEGUA, AZUA						
1 LIMPIEZA DEL SOLAR						
1.1	Remoción Capa Vegetal y Material de Desecho	141.55	M3	85.00	12,031.75	
1.2	Bote de Materiales	184.01	M3	70.00	12,880.70	
1.3	Reposición de Material Granular	80.89	M3	84.17	6,808.24	
1.4	Regado y Compactado de Material de Reposición	80.89	M3	84.17	6,808.24	
1.5	Caseta de Materiales y Oficina	1.00	PA	50,000.00	50,000.00	
1.6	Replanteo	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
	Sub-Total No. 1					93,528.93
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA						
2.1	Excavación en Muro de 8"	45.02	M3	300.00	13,506.00	
2.2	Replanteo de Reposición	14.63	M3	84.17	1,231.36	
2.3	Bote de Materiales	58.53	M3	250.00	14,632.50	
	Sub-Total No. 2					29,369.86
3 HORMIGON ARMADO						
3.1	Zapata de Muros	14.01	M3	6,522.44	91,379.42	
	Sub-Total No. 3					91,379.42
4 MUROS DE BLOQUES:						
4.1	De 6" (BNP) con H ϕ 3/8" a 0.60 nts y V ϕ 1/2" a 0.20 nts Todas las Cámaras Llenas	37.20	M ²	1,001.73	37,264.20	
	Sub-Total No. 4					37,264.20
5 TECHO DEPOSITO HORMIGON ARMADO						
5.1	Viga	1.53	M3	16,846.32	25,774.87	
5.2	Losa de Techo	6.08	M3	9,254.65	56,268.29	
5.3	Rampa de Escalera	1.86	M3	19,754.59	36,743.54	
5.4	Muros de 6"	56.16	M2	763.18	42,860.41	
5.5	Dinteles	0.18	M3	14,858.06	2,674.45	
	Sub-Total No. 5					164,321.57
6 HORMIGONES PRIMER NIVEL						
6.1	Viga	4.52	M3	17,577.01	79,448.10	
6.2	Losa Entrepiso	21.83	M3	11,500.45	251,054.75	
6.3	Rampa de Escalera	1.15	M3	15,274.59	17,565.78	
6.4	Dinteles	0.33	M3	15,436.60	5,094.08	
	Sub-Total No. 6					353,162.71
7 MUROS						
7.1	Bloques de 8"	236.34	M2	887.52	209,757.65	
7.2	Sheet-Rock	93.39	M2	950.00	88,720.50	
	Sub-Total No. 7					298,478.15
8 HORMIGONES SEGUNDO NIVEL						
8.1	Viga	4.52	M3	16,824.08	76,044.83	
8.2	Losa Techo	24.92	M3	11,730.01	292,311.78	
8.3	Rampa de Escalera	1.15	M3	15,562.09	17,896.70	
8.4	Dinteles	0.42	M3	15,813.60	6,641.83	
	Sub-Total No. 8					392,895.14





OBRAS Y TECNOLOGIA, S.A.

Calle Manuel de Jesús Troncoso, Esquina Francisco Pratts Ramírez, Plaza Dos Afijos, Local 4B, Pinar del Río, Santo Domingo, R.D. Telf: (809) 563-6371 (809) 567-7063 (809) (809) 566-6689, info@obrasysa.com

CONSTRUCCION EDIFICIOS QUE ALQUILAN LAS OFICINAS DEL ESTADO CIVIL CENTRO DE SERVICIOS Y JUNTA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SABANA YEGUA, AZUA


Proyecto: JCE-CL-LR-01-2009

Propietario: Junta Central Electoral (JCE)

Localización: Sabana Yegua, Azua

Fecha: 12 de Febrero del 2009

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RD\$)	Valor (RD\$)	Sub-Total (RD\$)
9 MUROS						
9.1	Bloques de 6"	208.57	M2	763.18	159,177.26	
9.2	Sheet-Rock	133.26	M2	950.00	126,597.00	
	Sub-Total No. 9					285,774.26
10 TERMINACION DE MUROS						
10.1	Pañete Exterior	403.64	M2	235.78	95,168.22	
10.2	Pañete Interior	1,106.52	M2	235.78	260,889.75	
10.3	Cantos	303.82	ML	67.66	20,554.94	
10.4	Fraguache	183.86	ML	28.55	5,249.02	
10.5	Estrías	223.66	ML	69.35	15,510.68	
10.6	Pergolado en Techos	2.14	M3	27,665.33	59,203.81	
	Sub-Total No. 10					456,576.43
11 PISOS						
11.1	Preparación del Terreno (Chapote)	25.08	M3	3,229.60	80,998.37	
11.2	Colocación de Pisos, Porcelanato (0.50 x 0.50) mts	505.68	M2	1,021.32	516,463.51	
11.3	Zócalos en Piso	233.40	ML	125.20	29,221.01	
11.4	Piso Exterior	32.25	M2	1,045.29	33,710.56	
	Sub-Total No. 11					660,393.45
12 REVESTIMIENTO DE PARED						
12.1	Baños	91.81	M2	897.77	82,424.25	
12.2	Cenefas	30.79	ML	534.69	16,463.10	
12.3	Cocina	5.75	M2	897.77	5,162.18	
12.4	Pared Exterior	41.15	M2	944.41	38,862.57	
12.5	Zócalos de Vinil en Sheet-Rock	93.03	ML	200.00	18,606.00	
12.6	Escalones Super Chapa Color	25.18	M2	4,368.56	110,000.34	
12.7	Zócalos en Escalera	23.20	ML	174.00	4,036.80	
12.8	Cerámica en Descanso	8.32	M2	3,766.00	31,333.12	
	Sub-Total No. 12					306,888.37
13 TERMINACION DE TECHOS						
13.1	Plafón Acústico 2 x 2	455.00	M2	550.00	250,250.00	
13.2	Zabaleta	69.40	ML	101.72	7,059.47	
13.3	Fino de Techo	224.73	M2	280.98	63,144.64	
13.4	Antepecho	69.40	M2	532.77	36,974.34	
13.5	Impermeabilizantes	224.73	M2	350.00	78,655.50	
	Sub-Total No. 13					436,083.94
14 EBANISTERIA Y CARPINTERIA						
14.1	Puertas Caoba y Jambas	27.00	UD	25,520.00	689,040.00	
14.2	Gabinets de Piso	1.00	UD	24,052.60	24,052.60	
14.3	Gabinets para Cocina Aereo	1.00	UD	27,370.20	27,370.20	
14.4	Marmolite para Cocina - Baño Color	56.92	P2	250.00	18,230.00	
14.5	Protección en Madera 6" Espaldir Sillas	3,204.40	P2	319.00	1,022,203.60	
14.6	Palanquos en Escalera	199.60	P2	255.20	50,937.92	
14.7	Puerta Doble Hoja Caoba y Jambas	1.00	UD	49,764.00	49,764.00	
	Sub-Total No. 14					
15 PINTURA						
15.1	Pintura Interior Acrilica	1,559.82	M2	91.20	142,253.09	
15.2	Pintura Exterior	403.64	M2	91.20	36,811.32	
	Sub-Total No. 15					





Calle Manuel de Jesús Troncoso, Esquina Francisco Prater Ramírez, Plaza Don Alfonso, Local 4B, Pinarol, Santo Domingo, R.D. Tel.: (809) 563-4371 (809) 567-7063 (809) 566-6689, info@grupootresa.com

CONSTRUCCION EDIFICIOS QUE ALBERARAN OFICINAS DEL ESTADO CIVIL, CENTROS DE SERVICIOS Y JUNTAS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SABANA YEGUA, AZUA


Proyecto: JCE-CL-LR-01-2009

Propietario: Junta Central Electoral (JCE)

Localización: Sabana Yegua, Azua

Fecha: 12 de Febrero del 2009

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RD\$)	Valor (RD\$)	Sub-Total (RD\$)
16 INSTALACION SANITARIA						
16.1	Lavamanos Blanco Empotrar	7.00	UD	2,291.00	16,037.00	
16.2	Inodoros	10.00	UD	5,921.80	59,218.00	
16.3	Dosificador Jabón Líquido Jofel ac21100	7.00	UD	1,131.00	7,917.00	
16.4	Dispensador Papel Toalla Jofel ag15000	19.00	UD	4,843.00	92,017.00	
16.5	Porta Servilletas Jofel ah-32000	7.00	UD	1,615.88	11,311.16	
16.6	Seca Manos Ge-Tromc 110v 1784 Genebre	7.00	UD	7,695.00	53,865.00	
16.7	Cola Boquilla PVC 1-1/2 x 6 10-6w	11.00	UD	13.92	153.12	
16.8	Orinales Falda Completa, Fluxómetro Blanco	3.00	UD	10,271.80	30,815.40	
16.9	Accesorio p/ Inodoros y Lavamanos	21.00	UD	4,178.24	87,743.06	
16.10	Grifo Tempo p/ Lavamanos 1/2	11.00	UD	1,119.40	12,313.40	
16.11	Buira de Seguridad Inoxidable 0.60 mts	4.00	UD	1,680.00	6,720.00	
16.12	Accesorio para Orinal	3.00	UD	5,153.36	15,460.07	
16.13	Tuberías y Piezas	1.00	PA	19,938.35	19,938.35	
16.14	Puertas PVC Baños 0.70	2.00	UD	6,542.06	13,084.13	
16.15	Puertas PVC Baños 0.90	4.00	UD	6,542.06	26,168.25	
16.16	Pañoleras de PVC	5.28	MC	1,200.00	6,336.00	
16.17	Cámara Séptica	1.00	UD	22,062.33	22,062.33	
16.18	Cámara de Inspección	4.00	UD	5,898.08	23,592.31	
16.19	Trampa de Grasa	1.00	UD	18,655.80	18,655.80	
16.20	Ventilación	7.00	UD	1,121.72	7,852.04	
16.21	Pozo Filtrante (1 Tubo de 12" x 19")	1.00	UD	43,418.36	43,418.36	
16.22	Cisterna 4,000 Galones Tierra	1.00	UD	191,800.67	191,800.67	
16.23	Bomba de 1/2 HP, Tanque incluido 60 Gls	1.00	UD	8,759.16	8,759.16	
16.24	Excavación Drenaje	1.00	PA	6,000.00	6,000.00	
16.25	Desague de Piso	7.00	UD	274.17	1,919.16	
16.26	Desague de Techo	6.00	UD	1,346.43	8,078.57	
16.27	Señalización de Baños	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
16.28	Fregadero de Acero Inoxidable Sencillo	1.00	UD	1,598.54	1,598.54	
16.29	Mano de Obra Plomería	1.00	PA	165,403.43	165,403.43	
16.30	Lavamanos de Pedestal	4.00	UD	2,632.04	10,528.16	
	Sub-Total No 16					973,765.47
17 PUERTAS Y VENTANAS						
17.1	Ventanas Corredera	439.01	P2	379.29	166,512.54	
17.2	Puertas enrollables de (2 10 x 2 00) mts	1.00	UD	15,745.84	15,745.84	
17.3	Cristal Flotante - Puertas - Fachadas	1.00	UD	440,443.81	440,443.81	
	Sub-Total No 17					622,702.19
18 VARIOS						
18.1	Diseño y Laminado de Cristales	1.00	UD	100,000.00	100,000.00	
18.2	Letreros Informativos Metal y Caja de Luz	1.00	UD	10,000.00	10,000.00	
18.3	Machinería	1.00	UD	15,000.00	15,000.00	
	Sub-Total No 18					125,000.00
19 ACERA						
19.1	Acera Frontal	15.36	M3	4,038.93	62,037.89	
19.2	Construcción Rampa Impedidos Físicos	1.00	PA	4,695.83	4,695.83	
19.3	Frontón Metálico	1.00	UD	120,000.00	120,000.00	
	Sub-Total No 19					186,733.72
20 VARIOS						
20.1	Limpieza Final	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
20.2	Maestro	18.00	MES	20,000.00	360,000.00	
20.3	Guarda Almacén	18.00	MES	12,000.00	216,000.00	
20.4	Serenes	18.00	MES	12,000.00	216,000.00	





OBRAS Y TECNOLOGIA S.A.

Calle Manuel de Jesús Treviño, Esquina Francisco Pratts Ramírez, Plaza Don Alfonso, Local 18, Puntilla, Santo Domingo, R.D. Tels: (809) 563-6371 (809) 567-7063 (809) (809) 566-6669, info@gruposotesa.com

CONSTRUCCION EDIFICIOS QUE ALBERARAN LAS OFICINAS DEL ESTADO CIVIL, CENTROS DE SERVICIOS Y JUNTAS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SABANA YEGUA, AZUA


Proyecto: JCE-CL-LR-01-2009

Propietario: Junta Central Electoral (JCE)

Localización: Sabana Yegua, Azua

Fecha: 12 de Febrero del 2009

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RDS)	Valor (RDS)	Sub-Total (RDS)
Sub-Total No. 19						802,000.00
21 PLUMINACION, TOMACORRIENTE						
21.1	Tomacorriente Bticino 15A, 120V, 3W	112.00	C/U	72.92	8,167.15	
21.2	Tomacorriente Bticino 15A, 220V, 3W	3.00	C/U	76.64	229.91	
21.3	Cajas rectangulares 2 x 4 x 1/2 x 3/4 US	400.00	C/U	37.93	15,172.80	
21.4	Tubo PVC SDR 26, 1/2 x 20 Pie	250.00	C/U	59.73	14,933.00	
21.5	Curva PVC de 1/2	300.00	C/U	3.17	951.57	
21.6	Lámpara fluorescente 3T / 32W, parabólica, Sylvania 2 x 4 pie	68.00	C/U	3,597.00	244,596.00	
21.7	Lámpara fluorescente 2T / 32W, parabólica, Sylvania 2 x 2 pie	6.00	C/U	4,102.22	24,613.29	
21.8	Lámpara tipo globo colgante de 9", 1 / 26W, 120V	5.00	C/U	3,477.10	17,385.50	
21.9	Lámpara empotrable tipo techo de 9", 2 / 26W, 120V	1.00	C/U	3,097.78	3,097.78	
21.10	Lámpara de globo, tipo superficie de 14 Pulg	3.00	C/U	2,149.48	6,448.44	
21.11	Lámpara tipo cobra de 150W, 120V	2.00	C/U	5,789.43	11,578.83	
21.12	Interruptores Bticino sencillo	32.00	C/U	60.07	1,922.24	
21.13	Interruptores Bticino doble	3.00	C/U	90.46	271.38	
21.14	Interruptor Bticino 3W	3.00	C/U	136.21	408.62	
21.15	Caja octagonal de 1/2 x 3/4 US	80.00	C/U	26.16	2,092.80	
21.16	Tubos fluorescentes 32W, electrónico de luz blanca	9.00	CAJA	1,724.11	15,516.97	
21.17	Tubos tipo U, fluorescentes, 32W	12.00	C/U	240.28	2,883.36	
21.18	Bombillos de bajo consumo 26W, 120V	12.00	C/U	87.20	1,046.40	
21.19	Registro galvanizado de 12" x 12" x 4	5.00	C/U	329.51	1,647.54	
21.20	Registro galvanizado de 6 x 6 x 4	25.00	C/U	118.97	2,974.34	
21.21	Registro galvanizado de 8 x 8 x 4	2.00	C/U	178.95	357.89	
21.22	Registro galvanizado de 16 x 16 x 4	3.00	C/U	490.50	1,471.50	
21.23	Tubo PVC SDR-26 de 3" x 20'	6.00	C/U	1,063.95	6,383.69	
21.24	Curva PVC de 3"	15.00	C/U	137.27	2,059.12	
21.25	Tubo PVC SDR-26 de 2" x 20 pie	6.00	C/U	486.99	2,921.94	
21.26	Tapa para cajas octagonales	60.00	C/U	17.36	1,041.82	
21.27	Conectores UF de 1/2	90.00	C/U	12.35	1,111.47	
21.28	Curva PVC de 2"	12.00	C/U	42.23	506.72	
21.29	Tubo PVC SDR-26 de 1" x 20'	60.00	C/U	175.36	10,521.55	
21.30	Curva PVC de 1"	50.00	C/U	9.83	491.59	
21.31	Tubo PVC SDR-26 de 3/4 x 20'	30.00	C/U	65.78	1,973.45	
21.32	Curva PVC de 3/4	60.00	C/U	5.08	304.76	
21.33	Alambre de cobre No 10 AWG THW, 600V, color negro	4.00	ROLLO	3,433.50	13,734.00	
21.34	Alambre de cobre No 10 AWG THW, 600V, color rojo	4.00	ROLLO	3,449.85	13,799.40	
21.35	Alambre de cobre No 10 AWG THW, 600V, color verde	4.00	ROLLO	3,449.85	13,799.40	
21.36	Alambre No 12 AWG THW, 600V, color amarillo	5.00	ROLLO	2,114.60	10,573.00	
21.37	Alambre No 12 AWG THW, 600V, blanco	5.00	ROLLO	2,114.60	10,573.00	
21.38	Alambre No 14 AWG THW, 600V, color blanco	3.00	ROLLO	1,438.80	4,316.40	
21.39	Alambre No 14 AWG THW, 600V, color rojo	3.00	ROLLO	1,438.80	4,316.40	
21.40	Alambre forro de gona 3 / C No. 14 AWG THW, 600V	1,000.00	PIE	13.78	13,777.60	
21.41	Tape plástico 3M	20.00	ROLLO	161.08	3,221.60	
21.42	Tape de gona 3M	8.00	ROLLO	570.62	4,564.92	
Sub-Total No. 21						497,759.16
22 SISTEMA DE POTENCIA						
22.1	Transformador de 37.5 KVA, 1PH, 7200/208, 120V	3.00	C/U	58,137.11	174,411.34	
22.2	Enclousure breaker Nema 1, 225/400A	2.00	C/U	5,414.03	10,828.06	
22.3	Breaker Q.E., 400A, 3PH, 250V	2.00	C/U	47,159.07	94,318.14	
22.4	Switch de transferencia aut 400A barra, 3PH, 250V, en contactores	1.00	C/U	90,428.58	90,428.58	
22.5	Alambre URD No. 2 AWG, 15KV ó HDB según aplique	350.00	PIE	116.36	40,725.13	
22.6	Pararrayo a 9KV	6.00	C/U	1,896.72	11,380.32	
22.7	Curt-Out, 200A, 15KV	6.00	C/U	4,610.63	27,663.81	
22.8	Fuse de 6 A tipo D	6.00	C/U	71.82	430.92	
22.9	Poste de concreto clase V, según necesidades	1.00	C/U	31,081.68	31,081.68	
22.10	Alambre de cobre No 2/0 AWG THW, 600V	1,500.00	PIE	84.26577	126,398.65	
22.11	Alambre de cobre No 2 AWG THW, 600V	1,000.00	C/U	42.619	42,619.00	





OBRAS Y TECNOLOGIA, S. A.

Calle Manuel de Jesús Francisco, Esquina Francisco Pratts Ramírez, Plaza Don Albino, Local 4B, Pinar del Río, Santo Domingo, R.D. Tels: (809) 563-6371 (809) 567-7063 (809) (809) 566-6685, info@obrasytec.com

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO QUE ALBERARÁN LAS OFICINAS DEL SEÑALADO EN EL CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SABANA YEGUA, AZUA

Proyecto: JCE-CL-LR-01-2009

Propietario: Junta Central Electoral (JCE)

Localización: Sabana Yegua, Azua

Fecha: 12 de Febrero del 2009

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RDS)	Valor (RDS)	Sub-Total (RDS)
22 12	Alambre de cobre No. 1/0 AWG THW, 600V	500.00	C/U	61 2689	30,634 45	
22 13	Varillas de tierra de 5/8" x 6'	5.00	C/U	275 007	1,375 04	
22 14	Conectores para varilla de tierra de 5/8"	5.00	C/U	43 2185	216 09	
22 16	Alambre de cobre desnudo No. 2 AWG de 7 hilos	200.00	C/U	42 619	8,523 80	
22 17	PTS 200/120V (A Suplr por la CDE)	3.00	C/U	97,625 00	292,875 00	
22 18	PTS 60/5m Amp	3.00	C/U	583 15	1,749 45	
22 19	Panel becard de 400 AMP barras, compuesto por:	1.00	C/U			
22 20	a) Breaker de 125A, 3PH, 250V	2.00	C/U	5,809 48	11,618 96	
22 21	b) Breaker de 250A, 3PH, 250V	1.00	C/U	16,807 80	16,807 80	
22 22	c) Breaker de 60A, 2 polo, 250V	1.00	C/U	1,959 82	1,959 82	
22 23	Panel de breakers G.E., 3PH 24 Circ. 125Amp barra, 250V	2.00	C/U	4,676 75	9,353 51	
22 24	Panel de breakers de 200 A barra, 250V, G.E PH, 24/C	1.00	C/U	5,917 39	5,917 39	
22 25	Breaker de 1 polo, 20A, 250V, G.E	20.00	C/U	149 16	2,983 11	
22 27	Breaker de 30A, 1 polo, 250V, G.E	8.00	C/U	149 16	1,193 24	
22 28	Breaker de 30A, 2 polo, 250V, G.E	2.00	C/U	338 35	676 69	
22 29	Breaker de 50A, 3 polo, 250V, G.E	1.00	C/U	2,333 67	2,333 67	
22 30	Breaker de 30A, 3 polo, 250V, G.E	6.00	C/U	2,333 67	14,002 01	
22 31	Breaker de 20A, 3PH, 250V, G.E	1.00	C/U	2,303 53	2,303 53	
22 32	Breaker de 20A, 2 polo, 250V, G.E	4.00	C/U	338 35	1,353 39	
22 33	Panel de breakers 60A, 1PH, 250V, 8/16 Circ.,	1.00	C/U	2,507 00	2,507 00	
22 34	Tube conduit IMC de 3" x 10 Pie	2.00	C/U	4,531 34	9,062 67	
22 35	Condulet de 3", de 5 hueco	2.00	C/U	1,203 36	2,406 72	
22 36	Con de alvrio tipo exterior No. 2 AWG, 3M completo	6.00	C/U	643 21	3,859 25	
	Sub-Total No. 22					1,073,908 22
23	PLANTA DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE COMBUSTIBLE					
23 1	Planta de emergencia de 90Kw, 220/127V, 60Hz, Motor Perkins, con Generador Leroy Somer	1.00	C/U	842,063 70	842,063 70	
23 2	Tanque de gasoil de 500 Gls	1.00	C/U	35,000 00	35,000 00	
23 3	Tanque de gasoil de 150 Gls, para uso diario	1.00	C/U	15,000 00	15,000 00	
	Sub-Total No. 23					892,063 70
	[REDACTED]					
21 1	Unidad de aire acondicionado de 5 Ton. Marca York 3PH, 208V, tipo manejadora	5.00	C/U	129,548 76	647,743 82	
21 2	Unidad de aire acondicionado de 7 1/2 Ton. Marca York 3PH, 208V, tipo manejadora	1.00	C/U	284,355 29	284,355 29	
21 3	Unidad de aire acondicionado de 4 Ton. Marca York 3PH, 208V, tipo manejadora	1.00	C/U	71,732 89	71,732 89	
21 4	Unidad de aire acondicionado de 3 Ton. Marca York 3PH, 208V, tipo manejadora	1.00	C/U	73,873 80	73,873 80	
24 5	Tube de cobre de 7/8" x 20'	15.00	C/U	2,474 14	37,112 11	
24 6	Tube de cobre de 3/4" x 20'	4.00	C/U	1,564 37	6,257 49	
24 7	Tube de cobre de 3/8"	9.00	ROLLO	1,711 71	15,405 39	
24 8	Codo de cobre de 7/8"	40.00	C/U	33 29	1,331 46	
24 9	Codo de cobre de 3/4"	6.00	C/U	41 06	246 33	
24 10	Tube de cobre de 1 1/8" x 20 Pie	2.00	C/U	3,550 34	7,100 68	
24 11	Codo de cobre de 1 1/8"	5.00	C/U	71 16	355 80	
24 12	Coupling de cobre de 1 1/8"	3.00	C/U	61 02	183 05	
24 13	Vacoel de 7/8" x 6'	40.00	C/U	77 65	3,106 12	
24 14	Vacoel de 3/4" x 6'	6.00	C/U	44 39	266 34	
24 15	Termostato Honeywell ambiental	8.00	C/U	832 12	6,656 93	
24 17	Time Delay	8.00	C/U	155 33	1,242 63	
24 18	Relatores de Phase	8.00	C/U	3,051 08	24,408 63	
24 19	Switch de presión tipo cebolla	8.00	C/U	377 22	3,017 76	
24 20	Resilla plástica 2 x 4 pie	10.00	C/U	366 13	3,661 28	
24 21	Fibra vegetal 2 x 30 pie	30.00	PIE	102 07	3,062 12	
24 22	Cable forro de goma de 4/C No. 14	500.00	PIE	24 42	12,208 95	
24 23	Alambre de cobre No. 8 AWG THW, 600V	250.00	PIE	11 70	2,925 00	
24 24	Alambre de cobre No. 10 AWG THW, 600V	1.00	ROLLO	4,680 00	4,680 00	





Calle Manuel de Jesús Troncoso, Esquina Francisco Pratts Romérez, Plaza Don Alfonso, Local #8, Pinar del Río, Santo Domingo, R.D. Tels: (809) 563-6371 (809) 567-7063 (809) (809) 566-6669, info@grupooetra.com

CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS QUE SERVIAN LAS NECESIDADES DEL ESTADO CIVIL, CENTROS DE SERVICIOS Y JUNTAS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SABANA YEGUA, AZUA

Proyecto: JCE-CL-LR-01-2009

Propietario: Junta Central Electoral (JCE)

Localización: Sabana Yegua, Azua

Fecha: 12 de Febrero del 2009

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RD\$)	Valor (RD\$)	Sub-Total (RD\$)
24.25	Tubo flexible L.T. de 3/4"	100.00	C/U	55.48	5,548.14	
24.27	Conector recto L.T. de 3/4"	8.00	C/U	77.65	621.22	
24.28	Conector curvo L.T. de 3/4"	8.00	C/U	110.93	887.42	
24.29	Plancha fibra de vidrio Pantera de 4 x 10 pie, tipo Pantera	18.00	CAJA	4,881.71	87,870.80	
24.30	Cinta de aluminio de 3"	40.00	ROLLO	332.84	13,313.66	
24.31	Cinta gris de 2"	5.00	ROLLO	227.44	1,137.18	
24.32	Correa de anarje de 1/8 x 14" (100 unid.)	1.00	FUNDA	386.10	386.10	
24.33	Barra roscaada de 3/8 x 6 pie	40.00	C/U	58.50	2,340.00	
24.34	Tuerca de 3/8"	100.00	C/U	1.66	166.14	
24.35	Arandela plana gruesa	100.00	C/U	1.11	111.15	
24.36	Channel Unitrust de 3/4 x 1 1/2 x 10'	10.00	C/U	699.66	6,996.60	
24.38	Auxiliares de 1/8 x 1 1/2 x 1 1/2 x 20 pie	8.00	C/U	804.38	6,435.00	
24.39	Distosores de suministro 12 x 12	40.00	C/U	1,067.88	42,715.02	
24.40	Cemento de contacto Universal	4.00	GL	998.54	3,994.15	
24.41	Cemento PVC	0.25	GL	1,353.55	338.39	
24.42	Tubo PVC de presión de 3/4" x 20'	8.00	C/U	171.80	1,374.42	
24.43	Codo PVC de 3/4"	50.00	C/U	5.55	277.29	
24.44	Teo PVC de 3/4"	12.00	C/U	8.32	99.82	
24.45	Adaptadores macho PVC de 3/4"	30.00	C/U	2.77	83.19	
24.46	Coupling PVC de 3/4"	12.00	C/U	3.32	39.87	
24.47	Tapones galvanizados hembra de 3/4"	8.00	C/U	11.55	92.38	
24.49	Tubo PVC SDR-26 de 2" x 20'	3.00	C/U	224.51	673.53	
24.50	Reducciones PVC de 2" a 3/4"	10.00	C/U	6.66	66.57	
24.51	Coupling de cobre de 7/8"	20.00	C/U	51.48	1,029.60	
24.52	Coupling de cobre de 3/4"	4.00	C/U	22.18	88.73	
24.53	Caja Protección para Termostato	8.00	C/U	388.31	3,106.49	
	Sub-Total No. 23					1,390,726.74
	<i>Sub-Total General Presupuestado u Ofertado</i>					<i>12,231,437.92</i>
	Gastos Indirectos:					
-	Transportes	3.50	%	12,231,437.92	428,100.33	
-	Gastos Administrativos	4.00	%	12,231,437.92	489,257.52	
-	Seguros y Fianzas	4.50	%	12,231,437.92	550,414.71	
-	Fondo de Pensiones y Jubilación	1.00	%	12,231,437.92	122,314.38	
-	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10.00	%	12,231,437.92	1,223,143.79	
-	Ley de Liquidación de Obreros	1.00	%	12,231,437.92	122,314.38	
	Total Gastos Indirectos					2,935,545.10
	Total General Presupuestado u Ofertado					15,166,983.02
	Impuesto de Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)	16.00	%	1,223,143.79	195,703.01	
	<i>ITBIS del 10% del Total de la Obra (Ley 07-207)</i>					
	Gran Total General Presupuestado u Ofertado					15,362,686.03

