

PROPUESTA ECONOMICA (SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE EN SEDE PRINCIPAL)

CLIENTE: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

FECHA: 7-Dec-21

DIRECCION: AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. AVE. GREGORIO LUYERON, SANTO DOMINGO, D.N./R.D

CONDICIONES: 1ER PAGO 55% CON ORDEN DE COMPRA -2DO PAGO 45% CON ENTREGA TEL: (809) 539-5419

SOLICITUD ASOCIADA: 2021-002208 /REF. ICE-CCC-CP-2021-0028

NO.	DESCRIPCION (CONCEPTOS)	CANT.	UND.	RD\$	ITBIS	TOTAL RD\$
1	Torre Metálica Galvanizada Venteada 60 PIES (Detalles y elementos incluidos)	1	UD	\$ 521,387.75	\$ 93,849.80	\$ 521,387.75
	Estandar ANSI/TIA-222-G					
	Estructura Galvanizada en Caliente 55G / Secciones de 10 Pies /ConexiónZZ/					
	*** Posibilidad de subir otras secciones con debido anclaje y condición estructural del techo REVISADA					
	Pintura torre (característica: Rojo/Naranja ref. 12197 - Blanco ref.17875)					
	Factor de carga de Vientos de 1.2					
	Línea Interna de escalerilla para guías de Cables para ANTENAS					
	Soporte metálico para Antena De Microondas (Radio)					
	Sistema De aterrizaje con barras en ambos puntos De la Torre/ Bajo standard EIA					
	*** En techo (como es este caso) y suelo de acuerdo a STD EIA					
	*** Se realizará malla de aterrizaje independiente para la estructura.					
	Sistema De Pararrayos De Cebado-PDC y accesorios (Sistema Varillado Franklin)					
	*** Conexión a mallado -Caja de Faraday					
	Sistema de Luces de obstrucción (Estroboscópica LED)					
	4 Juegos de Vientos (tensores de acero galvanizado 1/4")					
	*** De ser necesario un juego adicional sería colocado por la posición de la torre					
	*** Sin costo adicional /Detalle General de vientos en Data Sheet					
	Garantía de 5 años					
2	Instalación Torre:	1	UD	\$ 164,818.25	\$ 29,667.29	\$ 164,818.25
	(Incluye instalación de todos los elementos incluidos en detalle ITEM TORRE)					
	(Sistemas de Luces, Sistemas de Aterrizajes, Sistema de Pararrayos					
	Bases para Radio MW)					
	Instalación diseñada bajo STD DSG- 25G70 REV.F [FM]					
3	Obra civil en Edificio principal JCE :	1	UD	\$ 99,417.90	\$ 17,895.22	\$ 99,417.90
	Cimentación y base en hormigón					
	Base mélica con pedestales/pernos Fijos y expansivos de acuerdo a diseño					
	Estudio estructural & de techo (área de instalación)			\$ 75,000.00	INCLUIDO EN PRECIO OBRA CIVIL	
	Garantía de 1 año en obra gris contra vicios ocultos					
4	Desinstalación Torre existente : — (15% DESC)	1	UD	\$ 184,187.25	\$ 28,180.65	\$ 156,559.16
	(Retiro, desmantelamiento, transporte & desecho de torre venteada existente)					
	*** Incluye igualmente el desmonte del radio funcional existente y su montaje en nueva facilidad					
	*** Incluye el desmonte de los demás equipos y accesorios en ella.					
5	TRANSPORTE & ACARREO	1	UD	\$ 60,000.00	\$ -	GRATIS
6	REVISION a 6 MESES (Ajustes y revisiones mandatorias recomendadas)	1	UD	47,500.00	\$	GRATIS

CONDICIONES GENERALES :

1- TIEMPO DE ENTREGA : 15 A 20 DIAS CON PRIMER PAGO

2- TIEMPO DE EJECUCION: 7 A 10 DIAS (CON COORDINACION PERSONAL TECNICO & DE SEGURIDAD INTERNA PARA EL ACCESO AL AREA)

2.1- INICIO DE TRABAJO Y CONCLUSION DEL MISMO CON ORDEN DE COMPRA & 1ER PAGO RECIBIDO.

3- CONDICIONES DE PAGO: (2 PAGOS) 55% ORDEN DE COMPRA - 35% CONTRA ENTREGA & ACEPTACION

3.1- OTRA OPCION DE PAGO: (3 PAGOS) 60% CON ORDEN DE COMPRA / 20 % AL CONCLUIR / 20 % DE 15 A 30 DIAS LUEGO DE CONCLUIR

3.2- PODEMOS ACEPTAR PAGOS EN USD\$ O PESOS DOMINICANOS RD\$ (A LA TASA DEL MOMENTO DE ADJUDICACION)

5- GARANTIAS EXPRESADAS EN RENGLONES SEGUN APLICA

6- DE SER ADJUDICADOS (POR EL MONTO DE LA OFERTA) ENTREGARIAMOS GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO Y DE FIEL CUMPLIMIENTO AL RECIBIR O/C

**** ACTUALMENTE UN JUEGO DE VIENTOS SE ENCUENTRA EN LA FACHADA DE LA INSTITUCION-PARED FALSA SE ELIMINARA DICHA IRREGULARIDAD -CONTEMPLADO EN NUESTRO DISEÑO

MANTENIMIENTO ANUAL (OPCIONAL): Tenemos planes desde \$45,000 a RD\$75,000 PESOS anuales (NO INCLUIDO/ RECOMENDADO)

PARA su caso de decidirlo iniciariamos a partir del MES 6 y pagadero en pago único al inicio del periodo/ a remitir propuesta

ANEXO: Documentación & especificaciones técnicas (Data Sheet del bien referido)
Igual de requerir nos contactan y con gusto ampliamos.

Jorge L. Pimentel

ING. JORGE LUIS PIMENTEL

AUTORIZADO

RECIBIDO POR

*** PROPUESTA VALIDA POR 30 DIAS A PARTIR DE FECHA EMISION

