

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

No. EXPEDIENTE
JCE-CCC-CP-2022-0008
FECHA:
12 de febrero de 2022

Servicio de impermeabilización

 <p>OFERTA TECNICA</p>
Requisitos preliminares
Limpieza continua y final
Colocar lona de impermeabilización – Granulada
Impermeabilización de techos
<ul style="list-style-type: none"> • Suministro de Membrana ASF. 4.0MM Premium poliéster, granulada • Servicios de Mano de Obra / Dirección Técnica / por trabajos realizados • Costos por levantamiento y bote de escombros
Especificaciones LONA ASFÁLTICA
<ul style="list-style-type: none"> • Masa: 4 Kg/M2 • Resistencia a la tracción: 400/300 N/5 cm • Alargamiento a la rotura: 35/35 % • Resistencia al impacto: 700 mm • Impermeabilizad del agua: 60 kPA • Tipo Granulada – Premium Poliester
<ul style="list-style-type: none"> • GARANTIA DE 7 AÑOS – CARTA DE GARANTIA • EJECUCION DE TRABAJOS: 20 DIAS LABORABLES • LIMPIEZA GENERAL DEL AREA ANTES Y DESPUES DEL TRABAJO

VICTOR MANUEL GARCIA DIAZ en calidad de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CONSTRUFRIO DOMINICANA S. R. L., RNC NO. 131-13609-5. Construfriord@gmail.com / 809.535.5431