



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

PRESUPUESTO PARA:

PROYECTO: PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION EN AREA DE LOGISTICA Y AREA DE COMEDOR EN CIUDAD DE IDENTIDAD Y ELECTORAL.

UBICACION: Av. Isabel Aguilar, Santo Domingo Oeste

PROPIEDAD DE : Propiedad-- Junta Central Electoral.

FECHA: 17 de mayo 2024

No	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	AREA DE LOGISTICA (AREA= 2747.31 M2)					
1.01	Desinstalacion de Planchas acanaladas traslucidas en fibra de vidrio (52.00 Unids.)	1.00	P.A.	0.00	0.00	
1.02	Desinstalacion de Caballete, Caños, Cubre Falta de aluzinc y Tubos y Piezas de PVC.	1.00	P.A.	0.00	0.00	
1.03	Suministro e Instalacion de Planchas acanaladas traslucidas en fibra de vidrio de 1.00 mts. x 3.66 mts.	52.00	UN	0.00	0.00	
1.04	Limpieza del Area	2,950.00	m2	0.00	0.00	
1.05	Suministro de Lona Asfaltica de 3 mms.	2,950.00	m2	0.00	0.00	
1.06	Suministro de Primer (RC-2)	400.00	m2	0.00	0.00	
1.07	Caballete de Aluzinc (L= 10 Pies)	200.00	ML	0.00	0.00	
1.08	Caños de Aluzinc de 9"x16"x10'	590.00	PL	0.00	0.00	
1.09	Cubre Falta 12"x12"x10'	403.35	PL	0.00	0.00	
1.10	Boquillas de 6"	15.00	UN	0.00	0.00	
1.11	Tubos $\phi 6$ "x19' PVC SCH-40	15.00	UN	0.00	0.00	
1.12	Codos de 6"	15.00	UN	0.00	0.00	
1.13	Mano de Obra de Impermeabilizante y de desagüe pluvial	2,950.00	m2	0.00	0.00	
1.14	Bote de Escombros	1.00	P.A.	0.00	0.00	
	SUB TOTAL 1					RDS -
2	AREA DE COMEDOR (AREA= 1692.77 M2)					
2.01	Desinstalacion de Planchas acanaladas traslucidas en fibra de vidrio (52.00 Unids.)	1.00	P.A.	0.00	0.00	
2.02	Desinstalacion de Caballete, Caños, Cubre Falta de aluzinc y Tubos y Piezas de PVC.	1.00	P.A.	0.00	0.00	
2.03	Suministro e Instalacion de Planchas acanaladas traslucidas en fibra de vidrio de 3' x 10'	12.00	UN	0.00	0.00	
2.04	Limpieza del Area	1,750.00	m2	0.00	0.00	
2.05	Suministro de Lona Asfaltica de 3 mms.	1,750.00	m2	0.00	0.00	
2.06	Suministro de Primer (RC-2)	300.00	m2	0.00	0.00	
2.07	Caballete de Aluzinc (L= 10 Pies)	100.00	ML	0.00	0.00	
2.08	Caños de Aluzinc de 9"x16"x10'	330.00	PL	0.00	0.00	
2.09	Cubre Falta 12"x12"x10'	325.00	PL	0.00	0.00	
2.10	Boquillas de 6"	9.00	UN	0.00	0.00	
2.11	Tubos $\phi 6$ "x19' PVC SCH-40	9.00	UN	0.00	0.00	
2.12	Codos de 6"	9.00	UN	0.00	0.00	
2.13	Mano de Obra de Impermeabilizante y de desagüe pluvial	1,750.00	m2	0.00	0.00	
2.14	Bote de Escombros	1.00	P.A.	0.00	0.00	
2.15	Limpieza Final	1.00	P.A.	0.00	0.00	
	SUB TOTAL 2					RDS -
	SUB-TOTAL GENERAL					RDS -
A.-	GASTOS GENERALES					
A.01	DIRECCION TECNICA			10.00%	0.00	
A.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	0.00	
A.03	SEGUROS Y FLANZAS			4.35%	0.00	
A.04	LEY 6-86			1.00%	0.00	
A.05	CODIA			0.10%	0.00	
A.06	TRANSPORTE			2.00%	0.00	

A.07	IMPREVISTOS			5.00%	0.00	
A.08	ESTUDIO Y DISEÑO (Pago contra factura)			5.00%	0.00	
A.09	ITEBIS Norma 7 del 2007 de la DGII.			18.00%	0.00	
	SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS					RDS -
	TOTAL GENERAL					RDS -