

Edward Landry Lami



CR2S Ingeniería y proyectos

Calle Francisco Carias Lavadier, No.01, Local 301, Julieta Morales, D.N.,
Rep. Dom., 10127

RNC: 1-32-11461-2; RPE: 112907

Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234 .: Email. cr2s.srl@gmail.com

Analisis de costos

Suministro e Instalacion de Planchas acanaladas traslucidas en fibra de vidrio de 1.00 mts, x 3.66 mts.	1,00	m²				\$ 7.328,88	\$ 6.594,15	\$ 13.923,03
<i>Volumen Análisis</i>	1,00	m²						
<i>Materiales y Equipos</i>								
Zinc acanalado traslucido de fibra de vidrio	12,00	PIES	\$ 450,00	\$ 531,00	\$ 5.402,16	\$ 6.374,55		
Tornillos de alucin	18,00	UND	\$ 7,00	\$ 12,20	\$ 126,00	\$ 219,60		
<i>Mano de obra</i>								
Instalación planchas de zinc sin enlatado	12,00	UND	\$ 150,00	\$ -	\$ 1.800,72	\$ -		
Total/UND					\$ 7.328,88	\$ 6.594,15	\$ 13.923,03	
Limpieza continua y final	1,00	m²				\$ 8,85	\$ 0,51	\$ 9,36
<i>Volumen equivalente</i>	200,00	m²						
<i>Volumen Análisis</i>	1,00	PA						
<i>Materiales y Equipos</i>								
Palas, Escobas, carretillas	1,00	DIA	\$ 570,00	\$ 102,60	\$ 570,00	\$ 102,60		
<i>Mano de Obra</i>								
Ayud. DEMOLICIÓN (AYDE)	1,00	UND	\$ 1.200,00	\$ -	\$ 1.200,00	\$ -		
Total/PA					\$ 1.770,00	\$ 102,60	\$ 1.872,60	
Suministro y colocación de Lona Asfáltica Granulada de Poliéster 4mm/5Kg color claro	1,00	m²				\$ 397,93	\$ 71,63	\$ 469,56
<i>Volumen de analisis</i>	1,00	m²						
<i>Materiales y Equipos</i>								
Lona asfáltica de espesor 4mm poliester Granulada	0,11	m²	\$ 2.966,10	\$ 533,90	\$ 329,57	\$ 59,32		
Gas	0,10	GAL	\$ 237,29	\$ 42,71	\$ 23,73	\$ 4,27		
Combustible Diluyente	0,02	GAL	\$ 228,81	\$ 41,19	\$ 5,08	\$ 0,92		
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0,03	GAL	\$ 1.186,44	\$ 213,56	\$ 39,55	\$ 7,12		
<i>Mano de obra</i>								
Total/M2					\$ 397,93	\$ 71,63	\$ 469,56	
Suministro de Primer (RC-2)	1,00	m²				\$ 34,35	\$ 6,18	\$ 40,54
<i>Volumen de analisis</i>	1,00	m²						
<i>Materiales y Equipos</i>								
Mota	0,00	UND	\$ 150,00	\$ 27,00	\$ 0,50	\$ 0,09		
Rolo	0,00	UND	\$ 350,00	\$ 63,00	\$ 1,17	\$ 0,21		
Primer Americano	0,01	CUB	\$ 2.288,14	\$ 411,86	\$ 32,69	\$ 5,88		
Total/M2					\$ 34,35	\$ 6,18	\$ 40,54	
Caballote de Aluzinc (L= 10 Pies)	1,00	mL				\$ 379,66	\$ 41,34	\$ 421,00
<i>Volumen de analisis</i>	3,05	mL						
<i>Materiales y Equipos</i>								
Caballetes	1,00	UND	\$ 600,00	\$ 108,00	\$ 600,00	\$ 108,00		
Materiales gastables	1,00	UND	\$ 100,00	\$ 18,00	\$ 100,00	\$ 18,00		
<i>Mano de obra</i>								

Steward Sanchez Romay



Instalación caballetes
Total/M2

3,05 ML \$ 150,00 \$ - \$ 457,20 \$
\$ 1.157,20

\$ 126,00 \$ 421,00

Caños de Aluzinc de 9"x16"x10'	1,00	PL				\$ 115,00	\$ 12,60	\$ 127,60
<i>Volumen de analisis</i>	<i>10,00</i>	<i>p</i>						
<i>Materiales y Equipos</i>								
Caños de Aluzinc de 9"x16"x10'	1,00	UND	\$ 600,00	\$ 108,00	\$ 600,00	\$ 108,00		
Materiales gastables	1,00	UND	\$ 100,00	\$ 18,00	\$ 100,00	\$ 18,00		
<i>Mano de obra</i>								
Instalación caballetes	3,00	mL	\$ 150,00	\$ -	\$ 450,00	\$ -		
Total/M2					\$ 1.150,00	\$ 126,00	\$	127,60

Cubre Falta 12"x12"x10'	1,00	PL				\$ 115,00	\$ 12,60	\$ 127,60
<i>Volumen de analisis</i>	<i>10,00</i>	<i>p</i>						
<i>Materiales y Equipos</i>								
Cubre Falta 12"x12"x10'	1,00	UND	\$ 600,00	\$ 108,00	\$ 600,00	\$ 108,00		
Materiales gastables	1,00	UND	\$ 100,00	\$ 18,00	\$ 100,00	\$ 18,00		
<i>Mano de obra</i>								
Instalación caballetes	3,00	mL	\$ 150,00	\$ -	\$ 450,00	\$ -		
Total/M2					\$ 1.150,00	\$ 126,00	\$	127,60

Boquillas de 6"	1,00	UND				\$ 3.000,00	\$ 270,00	\$ 3.270,00
<i>Volumen de analisis</i>	<i>1,00</i>	<i>UND</i>						
<i>Materiales y Equipos</i>								
Boquillas de 6"	1,00	UND	\$ 1.500,00	\$ 270,00	\$ 1.500,00	\$ 270,00		
<i>Mano de obra</i>								
Instalación caballetes	1,00	UND	\$ 1.500,00	\$ -	\$ 1.500,00	\$ -		
Total/UND					\$ 3.000,00	\$ 270,00	\$	3.270,00

Tubos φ6"x19' PVC SCH-40	1,00	UND				\$ 3.800,00	\$ 234,00	\$ 4.034,00
<i>Volumen de analisis</i>	<i>1,00</i>	<i>UND</i>						
<i>Materiales y Equipos</i>								
Tubos φ6"x19' PVC SCH-40	1,00	UND	\$ 1.300,00	\$ 234,00	\$ 1.300,00	\$ 234,00		
<i>Mano de obra</i>								
Instalación de caño	1,00	UND	\$ 2.500,00	\$ -	\$ 2.500,00	\$ -		
Total/und					\$ 3.800,00	\$ 234,00	\$	4.034,00

Codos de 6"	1,00	UND				\$ 2.100,00	\$ 108,00	\$ 2.208,00
<i>Volumen de analisis</i>	<i>1,00</i>	<i>UND</i>						
<i>Materiales y Equipos</i>								
Codos de 6"	1,00	UND	\$ 600,00	\$ 108,00	\$ 600,00	\$ 108,00		
<i>Mano de obra</i>								
Instalación de codo	1,00	UND	\$ 1.500,00	\$ -	\$ 1.500,00	\$ -		
Total/und					\$ 2.100,00	\$ 108,00	\$	2.208,00

Mano de Obra de Impermeabilizante y de desagüe pluvial	1,00	m²				\$ 190,00	\$ -	\$ 190,00
<i>Volumen de analisis</i>	<i>1,00</i>	<i>m²</i>						
<i>Mano de obra</i>								
Instalacion de Lona	1,00	m²	\$ 190,00	\$ -	\$ 190,00	\$ -		
Total/M2					\$ 190,00	\$ -	\$	190,00

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 42 días laborables
- b) Forma de Pago: Crédito
- c) Validez de la Oferta: 6 meses

Aprobado por :

Recibido por :

Steward Sanchez

Steward Sanchez Sanchez
Gerente de proyecto
Steward Sánchez

