



CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES

R.N.C. 1-31-82379-3

Santo Domingo, Distrito Nacional.

Martes 29 de julio del 2024.

SENORES: Junta Central Electoral

OFERTA TECNICA

NUESTRO PERSONAL

- Nuestro personal calificado realizara una inspección de las áreas a trabajar, para determinar condición real del techo de Aluzinc, la condición de la lona, evaluación de los equipos y su posterior levantada, las instalaciones eléctricas, inspección de los drenajes y su correcta instalación para su mejor funcionamiento.



Calle Minerva Mirabal No 23, cachimán Villa Mella, Santo Domingo Norte Rep. Dom.
Tel. 829-603-2980 cel.

E-mail.: ciac.antiguacaceres@gmail.com



CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES

VOTE DE MATERIALES Y ESCOMBROS

- Para el buen manejo de los desechos de lonas y otros materiales; utilizamos el empaque de todos los desperdicios en saco de hilo, en esta actividad formaremos equipos de dos hombres, los cuales empaican la lona desprendida y la llevan hasta los camiones y votando en el vertedero. Evitando así los derrames y afectación de otras zonas



APLICACIÓN DE CEMENTO PLÁSTICO

Se aplicara cemento plastico luego de aplicada la membrana en aquellos lugares critico , que puedan provocar alguna filtracion





CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES

DESMONTE DE PLANCHA ACANALADA TRANSLUCIDIDAD EN FIBRA DE VIDRIO

Nuestro personal hara la desinstalacion por area de las planchas acanalada translucido, para esta actividad utilizaremos taladro de pila, luego se suministrara las nuevas planchas acanalada translucidad color blanca, (1.0X 3.66) M2,marca LETSA, reforzada con fibra de vidrio resitente a los impacto y quimico, para su fijacion utilizaremos tornillos 3/16 y silicon aceptico

TECHO DE ESTRUCTURA METALICA Y PLANCHA ALUZINC

Nuestro personal realizara una inspeccion de todas las areas del techado de aluzinc, para luego proceder con la reparacion y adecuacion de todo el techo , para su fijacion utilizaremos tornillos 3/16 y talatros

Se realizara laa revision y fijacion de las Canaletas, para ver posible punto critico para ser corregido, tambien se Consideraran todos los materiales necesarios para su correcta instalaci3n.

utilizaremos la aplicaci3n de uretano en todos los anclajes del Aluzinc con la estructura met3lica, asi eliminamos los puntos critico para filtracion.





CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES



Considerar los reforzamientos adecuados para garantizar su adherencia a la estructura. Considerar los materiales necesarios para su correcta instalación.

INSTALACION DE CAÑERIA

Lo primero que haremos es una inspección de todo el sistema de canaleta, la cuales se usan para canalizar la caída del agua y esta se valla directamente a tu bajante.

Luego seran desinstalada la existente y remplazada por canaletas galvanizada 9X16X10 en cal 26 , la cuales seran instalada y soportada por palometas fijadas en las pared y techo de aluzinc

Para ellos intalaremos la boquilla donde seran instalado los desagues, la misma estaran fijada con remache y silicon para evitar filtraciones, estos trabajos de altura se realizaran con andamios y escalera.



Calle Minerva Mirabal No 23, cachimán Villa Mella, Santo Domingo Norte Rep. Dom.
Tel. 829-603-2980 cel.

E-mail.: ciac.antiguacaceres@gmail.com



CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES



Los drenajes se construirán en tubos pvc SCH 40 , marca corvi,color blanco semi - presión de 6 pulgadas, según requerimiento o de 4 pulgadas, estos bajaran desde el techo por la pared hasta el suelo, estarán soportado por abrazadera de metal, tornillos, tarugo hdi , barra utitrum, abrazadera unitrum y tarugos plástico según aplique técnicamente.



Calle Minerva Mirabal No 23, cachimán Villa Mella, Santo Domingo Norte Rep. Dom.
Tel. 829-603-2980 cel.

E-mail.: ciac.antiguacaceres@gmail.com



CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES

SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA EN TECHO DE ALUZINC

Revestimiento de toda la superficie exterior del techo en Aluzinc con lona lisa, con base de poliéster, marca Copernit (Elasto-Land) de 3MM o 4.0 Kg/M2, con resistencia al alargamiento y rotura de 500 n/5cm, resistencia a la temperatura 130 grado Celsius, resistencia a la carga estática 15 kg aplicada a fuego con equipo de instalación,

Incluye mano de obra de personal técnico calificado en el área, herramientas y equipos necesarios para la realización de trabajo con los debidos medios de seguridad y EPP para el personal en obra



Calle Minerva Mirabal No 23, cachimán Villa Mella, Santo Domingo Norte Rep. Dom.

Tel. 829-603-2980 cel.

E-mail: ciac.antiguacaceres@gmail.com



CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES



En el área lateral se remplazarán los cubres faltas laterales, para ellos se utilizará plancha de Aluzinc galvanizado calibre 26, estaremos considerando los reforzamientos adecuados para garantizar su adherencia a la estructura. Y todos los materiales necesarios para su correcta instalación.

Estos trabajos serán realizados con andamios y escaleras, en coordinación con los departamentos para no afectar las áreas laborales.

Incluye mano de obra de personal técnico calificado en el área, herramientas y equipos necesarios para la realización de trabajo con los debidos medios de seguridad y EPP para el personal en obra

Plan de seguridad, higienes, manejo ambiental, Gestión de riegos y cambio climático

Plan de Seguridad

Nuestro plan de seguridad tiene como objetivo reducir las probabilidades de accidente, para ello debemos reducir los riegos, reduciendo así el riesgo





CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES

Si se mejoran las condiciones de trabajo, haciendo de este un lugar mucho más seguro, y además se vigila las actividades de los trabajadores y los capacitamos podemos preservar también el bienestar.

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo permite identificar peligros, prevenir riesgos y poner las medidas de control necesarias en el lugar de trabajo para evitar accidentes. Es un claro compromiso con la seguridad de nuestro personal.

La salud es tarea de todos, los empleadores deben promover el diseño y cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y los trabajadores tienen derecho a conocerlo y participar en las actividades.

Si es posible las áreas que serán intervenidas le preparamos un cerco con líneas a 1 metro de altura, para ellos utilizamos un soporte en metal que tenemos pre fabricado para eso, los cuales cuentan con unas argolla en superior su parte superior por donde pasamos una driza de $\frac{3}{4}$ para limitar el área.

También para el mismo cerco pondremos cinta de advertencia de seguridad en negro y amarillo, dejando así completamente limitada e identificada el área que vamos a trabajar.





CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES



AREA DE BOVEDA EN ALUZINC

Para las tareas de colocacion de lonas en esta area utilizaremos lineas de vida fija horizontales , estan seran de cable de acero y driza , la misma seran fijada en un extremo y en el otro extremo se le hace un nudo Que funje como argolla, donde se ancla la ninea de vida portatil.

Instalaremos la que sean necesaria ceparada a cierta distancia , donde la facilidad a cada colaborador de poder anclar su linea de vida en toda el area de trabajo.

Tendremos la supervision de un personal calificado, para asegurar la integridad de nuestro personal





CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES



EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Nos hacemos responsable de un plan para la mitigación de los riesgos de nuestro personal, lo proveemos de los elementos de protección , tales como: cascos protectores, chalecos reflectores o ropa reflectiva, botas, arnet con línea de vida,

extintores y cualquier otra herramienta o equipo que sea necesario para realizar este trabajo.

Asi como asegurar el area perimetrar de trabajo , para que nuestro personal este seguro en su labores.





CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES

Descripción	Marca	Observacion	Imagen
LENTES DE SEGURIDAD AJUTABLES	TRUPER	PASTILLA AJUSTABLE, MICA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE ,PROTECCION ULTRAVIOLETA, ANTIRAYADURA	
BOTAS DE SEGURIDAD	STANLEY	BOTA DE SEGURIDAD S3, PUNTERA Y PLATILLA DE ACERO, RESISTENTE AL AGUA. SUELA POLIURETHANO DOBLE DENSIDAD. ANTI-ACEITE ESTATICA, FORRO EN TEJIDO TRANSPIRANTE Y RESITENTE A LA ABRASION	
GUANTES DE PROTECCION	IRONHAND	GUANTES PARA USO INDUSTRIAL, CONSTRUCCION Y SOLDADORES , PROTEGE A LA TEMPERATURA,	
GUANTES DE PROTECCION	IRONHAND	GUANTES PARA USO INDUSTRIAL, CONSTRUCCION Y SOLDADORES , PROTEGE A LOS QUIMICO, TEMPERATURA,	



Calle Minerva Mirabal No 23, cachimán Villa Mella, Santo Domingo Norte Rep. Dom.

Tel. 829-603-2980 cel.

E-mail.: ciac.antiguacaceres@gmail.com



CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES

Descripción	Marca	Observacion	Imagen
CINTURON	WEIDER	CINTURON PARA HACER FUERZAS	
CASCOS	3M	H-701V-UV, con Uvicator, Ventilado, Blanco, Suspensión tipo Trinquete 4-puntos, 20 unidades7 caja	
CABLE DE ACERO		PARA LINEA DE VIDA HORIZONTAL	
ARNES	SURTEK	DE DOS PUNTO DE ANTICADA Y CINTURON DE POSICIONAMIENTO Y PUNTO VENTRAL	
LINEA DE VIDA	SURTEK	CON 100 % DE CONEXION CON PROTECTOR, UNO Y DOBLE BRAZO CON TEJIDO TRENZADO DE 2.5cm, CON AGARRE DEL 100% Y GANCHOS DE SEGURIDAD	

