

REPORTE DE PRUEBAS DEL TRANSFORMADOR

Valores Nominales

19 Jun 23 11:34

Pág. 1 de 1

Fabrica : EMPRESA TECNOLOGICA S. R. L.	Tension Sec : 120/208 V
Fie : FICHA TECNICA 500	Fase : 3
Tipo : PAD M. RADIAL FEED	Frecuencia : 60 hz
Potencia : 500 KVA	Fecha Fab. :
Tension Prim : 12470/7200 V	

Resistencia de Aislamiento

Tension de prueba (V)	AT contra BT (MΩ)
0.00 kv	30 seg. 60 seg.
0.00 kv	AT contra Tierra (MΩ)
	30 seg. 60 seg.
1.00 kv	BT contra Tierra (MΩ)
	4.50 30 seg. 6.70 60 seg.

Relación de transformación

-10 %	Polaridad: ADITIVA Impedancia: 5.20
Posición	Relación de transformación (N1/N2)
1 100.00	60.000---60.000---60.000
2 97.50	58.500---58.500---58.500
3 95.00	57.000---57.000---57.000
4 92.50	55.500---55.500---55.500
5 90.00	54.000---54.000---54.000

Ensayos sin carga

Tension Aplicada (V)	Io (A)	Po (W)
208	500.0	600

Ensayos de cortocircuito

Conexión:

Vcc : 650	Pérdidas Medidas (W)	Pérdidas Referidas a 85 °C
Icc1 : 23.19 Amp.	4400	5280
Icc2 : 1389 Amp.		

Detalles constructivos

No bordas Primaria :	Cinta de cobre (tanque) :
Soporte Pararrayos:	Perno de tierra:
Cinta de cobre (soporte):	

Division de Normativa y Normalización

EDESUR



Dahiana Rosso

DAHIYANA ROSSO PIÑA
 AUTORIZADA POR

Dos-Garcia, SRL

JCE-CCC-CP-2024-0011

pg. 45

13 de mayo 2024

De : Dos-García, S.R.L.
A : Junta Central Electoral
Atención : Comité de compra y contrataciones
Asunto : Certificación Tiempo de Entrega, Crédito y Validez de Oferta
Referencia : Proceso JCE-CCC-2024-0011

Luego de saludarles, vía la presente certificamos y damos constancia de:

1. El transformador esta homologado por las Empresas Distribuidoras y será suplido por el fabricante ENTECCA.
2. El tiempo de entrega y/o finalización de los trabajos es de 60 días.
3. La forma de pago es 20% con la orden y 80% crédito a 30 días.
4. La oferta tiene una validez de 120 días.
5. Los precios incluyen transporte.
6. La garantía de los productos ofertado es de 24 meses.

Lo anteriormente expresado es según lo requerido en el pliego de condiciones del proceso de referencia.

Sin otro particular y reiterándonos a su disposición, se despide;

Atentamente,



Osiris Vólquez
Gerente General
Dos García, S.R.L.
Tel.: 809-379-2151
E-mail: gg@lacasadelled.net
Web: www.dosgarcia.com

PLAN DE TRABAJO: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO Y TRANSFER, CONS SUS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA PROCESO JCE-CCC-CP-2024-0011

DURACION 18 DIAS LABORABLES FECHA DE INICIO: 15/6/2024 FECHA ENTREGA: 8/9/2024 Periodo resaltado: 1 Duración del plan Inicio real % Completado Real (fuera del plan) % Completado

