

JCE-CCC-CP-2026-0001

“Análisis de costos en el mismo de la presentación de relación de partidas”



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.01 Desmonte de puerta de baños verones del primer nivel de (0.80 x 2.10 m). (Ver plano de demolición).
 PARTIDA: 2/4/2026
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (PA): 1.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 1,800.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB.TOTAL (S/IBIS)	SUB.TOTAL (IBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
MANO DE OBRA											
H110143	Mano de obra desmonte de puertas de baños verones del primer nivel (0.80mx2.10m)	PA	1	1.000000	1,747.57	1,747.57	0.00	1,747.57	0.00	1,747.57	
SUBCONTRATOS											
OTROS											
H901FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	17.476000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.43	
SUB-ANALISIS											
										Costo/PA	0.00
										Costo/PA	0.00
										Costo/PA	1,747.57
										Costo/PA	1,747.57
										Costo/PA	0.00
										Costo/PA	0.00
										Costo/PA	52.43
										Costo/PA	52.43
										Costo/PA	0.00
										Costo/PA	0.00
										Precio Unitario (DOP)	1,800.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

10.01 Ventana Corrediza cristal claro de 3/16" de espesor, íminado en estructura P-40 con perfil de aluminio negro, en área de garit
 PARTIDA: 2/4/2026
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (P2): 20.77
 MONEDA: DOP
 P.U.: 566.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB.TOTAL (S/IBIS)	SUB.TOTAL (IBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
M200304	Ventana corredera aluminio y vidrio claro 3/16" Perfil P65 - Todo Costo	P2	1	1.000000	585.00	495.76	89.24	495.76	89.24	585.00	
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
MANO DE OBRA											
SUBCONTRATOS											
OTROS											
SUB-ANALISIS											
										Costo/P2	0.00
										Costo/P2	0.00
										Costo/P2	0.00
										Costo/P2	0.00
										Costo/P2	0.00
										Costo/P2	0.00
										Precio Unitario (DOP)	585.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

11.01 Inodoros Opcion Elongados tipo Heivek.
 PARTIDA: 2/4/2026
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (DOP): 2.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 16,216.72

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB.TOTAL (S/IBIS)	SUB.TOTAL (IBIS)	TOTAL	
SUB-ANALISIS											
										Precio Unitario (DOP)	16,216.72



ITEM	PARTIDA	FECHA	UD.	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/MIS.	HEAD.	SUB. TOTAL (\$/MIS.)	SUB. TOTAL (MIS.)	TOTAL
MATERIALES											
M250318	Niple Cromado 1/2" x 3"		UND	1	1.000000	55.00	46.61	8.39	46.61	8.39	55.00
M250319	Cubrefalta cromado 1/2"		UND	1	1.000000	23.00	19.49	3.51	19.49	3.51	23.00
M250321	Llave Angular 1/2" e 3/8"		UND	1	1.000000	229.00	194.07	34.93	194.07	34.93	229.00
M2502002	Inodoros Orclin Elogados tipo Helix con asiento		UND	1	1.000000	9,028.01	7,850.86	1,377.15	7,850.86	1,377.15	9,028.01
M250323	Manguera flexible inodoro inoxidable 3/8" Eastman		UND	1	1.000000	280.00	237.29	42.71	237.29	42.71	280.00
M250325	Junta de Cera Inodoro Swan Max		UND	1	1.000000	110.00	93.22	16.78	93.22	16.78	110.00
M250326	Arandeles PVC 4x4"		UND	1	1.000000	95.00	80.51	14.49	80.51	14.49	95.00
M250327	Juego de tornillos de basinetas		UND	1	1.000000	125.00	105.93	19.07	105.93	19.07	125.00
M010102	Cemento Blanco Titan 40 kilos		FDA	1	0.050000	1,125.00	953.39	171.61	953.39	171.61	1,125.00
M250336	Roller Teñón 1"		UND	1	0.250000	22.00	18.64	3.36	18.64	3.36	22.00
Costo/UDS.											10,006.76

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
Costo/UDS.											
0.00											

MANO DE OBRA											
H140801	Mano de obra Instalación Inodoro corriente dos cuerpos		UND	1	1.000000	1,479.45	1,479.45	0.00	1,479.45	0.00	1,479.45
Costo/UDS.											1,479.45

SUBCONTRATOS											
Costo/UDS.											
0.00											

OTROS											
H#01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra		%	1	14.795000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.39
Costo/UDS.											44.39

SUB-ANALISIS											
A150101	Salida de AGUA POTABLE 1/2" - PVC		UND	1	1.000000	1,704.30	1,444.32	259.98	1,444.32	259.98	1,704.30
A150110	Salida sanitaria e.N. Pvc 4" - aerea		UND	1	1.000000	2,981.82	2,526.97	454.85	2,526.97	454.85	2,981.82
Costo/UDS.											4,886.12
Precio Unitario (DOP)											16,216.72

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	PARTIDA	FECHA	UD.	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/MIS.	HEAD.	SUB. TOTAL (\$/MIS.)	SUB. TOTAL (MIS.)	TOTAL
11.02	Lavamanos de Pedestal, color blanco.	2/4/2026									
CANTIDAD (UDS.)											2.00
MONEDA											DOP
P.U.											9,623.59

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD.	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/MIS.	HEAD.	SUB. TOTAL (\$/MIS.)	SUB. TOTAL (MIS.)	TOTAL	
MATERIALES											
M250318	Niple Cromado 1/2" x 3"	UND	1	1.000000	55.00	46.61	8.39	46.61	8.39	55.00	
M250319	Cubrefalta cromado 1/2"	UND	1	1.000000	23.00	19.49	3.51	19.49	3.51	23.00	
M250321	Llave Angular 1/2" e 3/8"	UND	1	1.000000	229.00	194.07	34.93	194.07	34.93	229.00	
M250322	Manguera flexible lavamanos inoxidable 3/8" Eastman	UND	1	1.000000	285.00	241.53	43.48	241.53	43.48	285.00	
M250195	LAVAMANO ACUADER S/PEDESTAL BLANCO / 073391000 CORONA	UND	1	1.000000	1,363.45	1,155.47	207.98	1,155.47	207.98	1,363.45	
M250207	Llave senfilla cromada	UND	1	1.000000	950.00	805.08	144.91	805.08	144.91	950.00	
M250329	Bocilla para lavamanos 1-1/4" x 5 PVC Eastman	UND	1	1.000000	288.00	244.07	43.93	244.07	43.93	288.00	
M250334	Cola de Extensión PVC 1-1/4" x 8" PVC lavamanos	UND	1	1.000000	23.89	20.25	3.65	20.25	3.65	23.89	
M250333	Sifón 1-1/4" PVC para lavamanos	UND	1	1.000000	119.47	101.25	18.23	101.25	18.23	119.47	
M240727	Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje	UND	1	1.000000	30.00	25.42	4.58	25.42	4.58	30.00	
M010102	Cemento Blanco Titan 40 kilos	FDA	1	0.050000	1,125.00	953.39	171.61	953.39	171.61	1,125.00	
M250336	Roller Teñón 1"	UND	1	0.250000	22.00	18.64	3.36	18.64	3.36	22.00	
Costo/UDS.											3,428.56

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
Costo/UDS.											
0.00											

MANO DE OBRA											
H140810	Lavamanos especiales con patas		UND	1	1.000000	2,579.28	2,579.28	0.00	2,579.28	0.00	2,579.28
Costo/UDS.											2,579.28

SUBCONTRATOS											
Costo/UDS.											
0.00											

OTROS		Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	25.793000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.38
H90JFH												Costo/USD.
												77.38
SUB-ANALISIS												
A150101	SALIDA DE AGUA POTABLE 1/2" - PVC	UND	1	1.000000	1.704.30	1.444.32	259.98	1.444.32	259.98	1.444.32	259.98	1.704.30
A150112	Selida sanitaria a.N. Pvc 2" . aerea	UND	0.86737	1.000000	2.139.18	1.812.86	326.31	1.812.86	326.31	1.554.29	279.77	1.834.07
											Costo/USD.	3.538.37
											Precio Unitario (DOP)	9,623.59



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

11.03
 Fregadero sencillo de una boca
 2/4/2026

CANTIDAD (UD)
 MONEDA:
 3.00
 DCF

P.U.:
 12,123.83

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	ITBIS	SUB-TOTAL	S/ITBIS	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M250318	Niple Cromado 1/2" x 3"	UND	1	2,000,000	55.00	46.61	8.39	93.22	16.78	410.00
M250319	Cubrelata cromado 1/2"	UND	1	2,000,000	23.00	19.49	3.51	38.98	7.02	46.00
M250321	Llave Angular 1/2" a 3/8"	UND	1	1,000,000	229.00	194.07	34.93	194.07	34.93	229.00
M250322	Manguera flexible lavamanos inoxidable 3/8" Eastman	UND	1	1,000,000	241.53	241.53	43.48	241.53	43.48	285.00
M250129	Fregadero Acero Inox. sencillo 25"x22" 6"	UND	1	1,000,000	1,097.46	1,097.46	197.54	1,097.46	197.54	1,295.00
M250241	Mezcladora Para Fregadero	UND	1	1,000,000	1,470.01	1,245.77	224.24	1,245.77	224.24	1,470.01
M250331	Boquilla metal para fregadero 4-1/2"	UND	1	1,000,000	239.00	202.54	36.45	202.54	36.46	239.00
M250334	Cole de Extensión PVC 1-1/4" x 8" PVC lavamanos	UND	1	1,000,000	23.99	20.25	3.75	20.25	3.75	23.99
M250333	Sifón 1-1/4" PVC para lavamanos	UND	1	1,000,000	119.47	101.25	18.23	101.25	18.23	119.47
M250314	Desague para fregadero sencillo PVC	UND	1	1,000,000	110.00	93.22	16.78	93.22	16.78	110.00
M240727	Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje	UND	1	1,000,000	30.00	25.42	4.58	25.42	4.58	30.00
M010102	Cemento Blanco Titan 40 kilos	FDA	1	0,050,000	1,125.50	953.39	171.61	953.39	171.61	56.25
M250336	Rollo Teflón 1"	UND	1	0,250,000	22.00	18.64	3.36	18.64	3.36	5.50
M250337	Sillón transparente antihongos	UND	1	1,000,000	282.49	239.40	43.09	239.40	43.09	282.49
										4,301.81
										Costo/UD.
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
										0,00
										Costo/UD.
MANO DE OBRA										
H1410228	Mano de obra instalación fregadero corriente sencillo	UND	1	1,000,000	2,208.19	2,208.19	0.00	2,208.19	0.00	2,208.19
										Costo/UD.
										2,208.19
SUBCONTRATOS										
										0,00
										Costo/UD.
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	22,082,000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.25
										Costo/UD.
										66.25
SUB-ANÁLISIS										
A150101	SALIDA DE AGUA POTABLE 1/2" - PVC	UND	1	2,000,000	1,704.30	1,444.32	259.98	2,888.64	519.96	3,408.60
A150112	Salida sanitaria a.N. Pvc 2" - aerea	UND	1	1,000,000	2,139.18	1,812.86	326.31	1,812.86	326.31	2,139.18
										Costo/UD.
										5,547.78
										Precio Unitario (DOP)
										12,123.83

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

11.04
 Espejos rectangulares Sidney Canteados (1.20 mts. X 0.70 mts.)
 2/4/2026

CANTIDAD (UD)
 MONEDA:
 7.00
 DOP

P.U.:
 5,861.01

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	ITBIS	SUB-TOTAL	S/ITBIS	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M250468	Espejos rectangulares Sidney Canteados (1.20 mts. X 0.70 mts.)	UND	1	1,000,000	4,620.65	3,915.81	704.85	3,915.81	704.85	4,620.65
										Costo/UD
										4,620.65
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
										0,00
										Costo/UD
MANO DE OBRA										
H143412	Instalación de espejo	UND	1	1,000,000	1,204.23	1,204.23	0.00	1,204.23	0.00	1,204.23
										Costo/UD
										1,204.23
SUBCONTRATOS										
										0,00
										Costo/UD

Costo/Ud 0.00

OTROS		Factor herramienta y seguridad de mano de obra		%		12.04/2000		3.00		0.00		0.00		0.00		36.13		36.13		
HR001FH																				

Costo/Ud 0.00

Precio Unitario (DOP) 5,861.01

ITEM: 11.05 Tubería de arstrre Salida Sanitaria A.N. 2/4/2026
 CANTIDAD (UD): MONEDA: 1.00 DOP P.U.: 25,059.62

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M020102	Arena ftabo de mina	M3	1	4.325000	1.650.00	1.398.31	251.70	6,047.69	1,086.60	7,136.25
M240613	Tubo 4"x19 PVC SDR-41	UND	1	9.193000	975.00	826.27	148.73	7,595.90	1,367.27	8,963.18
										16,099.43

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Costo/Ud 0.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MANO DE OBRA										
H030102	Excavación a mano en paliche	M3N	1	4.325000	915.22	915.22	0.00	3,959.33	0.00	3,959.33
A030811	Equipo de Compactación	hr	1	1.622000	400.00	400.00	0.00	648.80	0.00	648.80
H140306	Instalación tuberías 4"	ML	1	54.070000	44.81	44.81	0.00	2,422.88	0.00	2,422.88
A030812	Bote de Material Sobrante	m3	1	3.244000	595.00	595.00	0.00	1,930.18	0.00	1,930.18
										8,960.19

SUBCONTRATOS Costo/Ud 0.00

OTROS Costo/Ud 0.00

SUB-ANÁLISIS Costo/Ud 0.00

Precio Unitario (DOP) 25,059.62

ITEM: 11.06 Salida Agua Potable en 1/2" con Tubería PVC 2/4/2026
 CANTIDAD (UD): MONEDA: 1.00 DOP P.U.: 13,333.49

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M241350	Tapón hembra 3/4" H.G.	UND	1	7.500000	15.00	12.71	2.29	95.33	17.18	112.50
M240502	Codo 3/4" x 90 PVC presión	UND	1	7.700000	10.00	8.47	1.52	65.22	11.70	77.00
M241309	Codo niple de 3/4" H.G.	UND	1	7.631000	46.00	36.98	7.02	297.46	53.57	351.03
M250336	Rolla Teflón 1"	UND	1	0.381000	22.00	18.64	3.36	7.10	1.28	8.38
M240526	Adaptador hembra 3/4" PVC presión	UND	1	7.631000	9.00	7.63	1.37	58.22	10.45	68.68
M240402	Tubo 3/4"x19" PVC SCH-40	UND	1	1.984000	230.00	194.92	35.09	366.72	69.62	436.32
										1,073.91

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Costo/Ud 0.00

MANO DE OBRA Costo/Ud 0.00

MANO DE OBRA Costo/Ud 0.00

MANO DE OBRA Costo/Ud 0.00

H1140.101	Salida Agua Potable agua fría o caliente	UND	1	7.630000	1.288.13	1.268.13	0.00	9.828.43	0.00	9.828.43
								Costo/Unid		12,259.58
SUBCONTRATOS										
								Costo/Unid		0.00
OTROS										
								Costo/Unid		0.00
SUB-ANALISIS										
								Costo/Unid		0.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

12.01
 Suministro e instalación Tapa de granito color negro en área de cable, registro, admisión y coquecon estructura de hierro negro,
 2/4/2026

Precio Unitario (DOP) 13.333,49

CANTIDAD (M2):
 MONEDA: 6,74 DOP

P.U.: 11.250,90

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
M210303	Tapa en granito natural chino, todo costo	M2	1	1,000000	8,425,59	7,140,33	1,285,26	7,140,33	1,285,26	8,425,59	
M081216	Tubo cuadrado blanco 1 3/4x 1 3/4 de 24dies	UND	1	0,126000	1,249,92	1,059,25	190,67	133,47	24,02	157,49	
M080306	Perfil hierro galvanizado 2"x 2"x 20 pils 1.5mm	UND	1	0,126000	1,775,00	1,504,24	270,76	189,53	34,12	223,65	
M081102	Disco de corte metal 9" Merabo	UND	1	0,700000	308,40	261,36	47,04	182,95	32,93	215,88	
M081104	Soldadura Universal 7018 1/8"	LB	1	0,700000	191,00	164,86	29,13	113,30	20,39	133,70	
M220507	Pinura Anticorrosivo Tropical	GL	1	0,080000	810,00	686,44	123,56	54,92	9,88	64,80	
M220801	Thinnet Popular AAA-2000	GL	1	0,120000	490,00	415,25	74,75	49,83	8,97	58,80	
%MGPIINT	Material ligatible, despendidos y rebuques -20%	M2	1	93,734000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,874,88	
										Costo/M2	11,154,59
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
MANO DE OBRA											
H160106	Prep. de suparf. -Mallia, lija, piedras y aplicación 2 manos mantenimiento	M2	1	1,000000	93,50	93,50	0,00	93,50	0,00	93,50	
										Costo/M2	93,50
SUBCONTRATOS											
OTROS											
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	0,935000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	
										Costo/M2	2,81
SUB-ANALISIS											
										Costo/M2	0,00
										Precio Unitario (DOP)	11,250,90



12.02
 Suministro e instalación de Shuters enrollable con motor eléctrico, extruido 60 punzonado , color blanco con cierre de llave p
 2/4/2026

CANTIDAD (M2):
 MONEDA: 41,60 DOP

P.U.: 12.940,70

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
M200401	SHUTTERS PROTECTORES DE ALUMINIO (FABRICACION)	M2	1	1,000000	9,650,00	8,177,97	1,472,03	8,177,97	1,472,03	9,650,00	
										Costo/M2	9,650,00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
MANO DE OBRA											
H120117	Instalación de shutter eléctricos	M2	1	1,000000	3,194,85	3,194,85	0,00	3,194,85	0,00	3,194,85	
										Costo/M2	3,194,85
SUBCONTRATOS											
										Costo/M2	0,00
OTROS											
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	31,949000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	
										Costo/M2	95,85

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 12.05 CANTIDAD (M2): 27.83 P.U.: 2,766.27
 PARTIDA: Suministro e instalación revestimiento con planchas de PVC (en el 1er nivel salon de profesores y en el 4to. Nivel salon de reun DOP
 FECHA: 2/4/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL(S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M090945	Planchas de PVC para revestimientos	M2	1	1.250000	1,450.00	1,228.81	221.19	1,536.01	276.49	1,812.50
M090931	Filaciones (grapas, tornillos inox.)	M2	1	1.000000	180.00	152.54	27.46	152.54	27.46	180.00
								Costo/M2		1,992.50


EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Costo/M2 0.00

MANO DE OBRA	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL(S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
H070702	Mano de obra colocación de paneles PVC	M2	1	1.000000	751.23	751.23	0.00	751.23	0.00	751.23
								Costo/M2		751.23

SUBCONTRATOS Costo/M2 0.00

OTROS	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL(S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
H901FH	Factor herramientas y seguridad de mano de obra	%	1	7.512000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54
								Costo/M2		22.54

SUB-ANALISIS Costo/M2 0.00
 Precio Unitario (DOP) 2,766.27



ITEM: 12.06 CANTIDAD (PA): 1.00 P.U.: 19,893.60
 PARTIDA: Suministro e instalación de planchas de PVC (Miga Louver L015-304 308 x 6MM x 2.40 Mt., con adhesivo (Nurlbond HB050 300M)). DOP
 FECHA: 2/4/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL(S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M090946	Nurlbond HB050 300ML	UND	1	1.500000	4,752.00	4,027.12	724.88	6,040.68	1,087.32	7,128.00
M090947	PANEL PVC Wpg228	M2	1	14.400000	624.51	529.25	95.27	7,621.20	1,371.89	8,992.94
								Costo/PA		16,120.94

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Costo/PA 0.00

MANO DE OBRA	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL(S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
H070703	Mano de obra colocación de panel PVC - Wpg228	M2	1	14.400000	254.36	254.36	0.00	3,662.78	0.00	3,662.78
								Costo/PA		3,662.78

SUBCONTRATOS Costo/PA 0.00

OTROS	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL(S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
H901FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	36.628000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.88
								Costo/PA		109.88

SUB-ANALISIS Costo/PA 0.00
 Precio Unitario (DOP) 19,893.60

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 12.07 CANTIDAD (M2): 37.40 P.U.: 1,699.51

PARTIDA: Suministro e instalación de cortinas enrollables tipo zebra color Ivory (neolux Cas Soft) 3 ud para hueco de (1.55 m + 4.52 m
 FECHA: 2/4/2026

MONEDA: DCF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M202406	Cortina enrollable tipo Zebra	M2	1	1.000000	1.315.22	1.114.59	200.63	1.114.59	200.63	1.315.22
								Costo/M2		1.315.22
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/M2		0.00
MANO DE OBRA										
H120118	Mano de obra colocación de cortina enrollable tipo zebra	M2	1	1.000000	373.10	373.10	0.00	373.10	0.00	373.10
								Costo/M2		373.10
SUBCONTRATOS										
								Costo/M2		0.00
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	3.731000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19
								Costo/M2		11.19
SUB-ANÁLISIS										
								Costo/M2		0.00
								Precio Unitario (DOP)		1,699.51

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 12.08
 PARTIDA: Suministro e instalación de cortinas enrollables tipo zebra color Ivory (neolux Cas Soft) 4 ud para hueco de (7.95 m + 1.50 m
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD/M2: 78.55
 MONEDA: DOP

P.U.: 1,699.51

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M202406	Cortina enrollable tipo Zebra	M2	1	1.000000	1.315.22	1.114.59	200.63	1.114.59	200.63	1.315.22
								Costo/M2		1.315.22
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/M2		0.00
MANO DE OBRA										
H120118	Mano de obra colocación de cortina enrollable tipo zebra	M2	1	1.000000	373.10	373.10	0.00	373.10	0.00	373.10
								Costo/M2		373.10
SUBCONTRATOS										
								Costo/M2		0.00
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	3.731000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19
								Costo/M2		11.19
SUB-ANÁLISIS										
								Costo/M2		0.00
								Precio Unitario (DOP)		1,699.51

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 12.09
 PARTIDA: Suministro e instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (IX screen 4.105 al 5%) 2 ud para hueco de (5.76
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD/M2: 79.67
 MONEDA: DOP

P.U.: 1,699.51

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
------	-------------	----	--------	----------	------	--------------	------	--------------------	------------------	-------

MATERIALES											
M202407	Cortina de exterior tipo permas color white linen (VX screen #105 al 5%)	M2	1	1.0000000	1.215.22	1.029.85	185.37	1.029.85	185.37	Costo/M2	1.215.22
										Costo/M2	1.215.22

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
										Costo/M2	0.00

MANO DE OBRA											
H120119	Meno de obra colocación de Cortina de exterior tipo permas	M2	1	1.0000000	470.18	470.18	0.00	470.18	0.00	Costo/M2	470.18
										Costo/M2	470.18



SUBCONTRATOS		Costo/M2	0.00
OTROS			
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	3.00	0.00
	%	4.702000	0.00
	1	4.702000	0.00
SUB-ANALISIS		Costo/M2	0.00
Precio Unitario (DOP)		1.699.51	

ITEM: 12.1
PARTIDA: Suministro e instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4.105 al 5%) 2 ud para hueco de (5.76
FECHA: 2/4/2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL S/IBIS	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M202407	Cortina de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4.105 al 5%)	M2	1	1.000000	1.215.22	1.029.85	185.37	1.029.85	185.37	1.215.22
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS		Costo/M2		0.00						
MANO DE OBRA										
H120119	Mano de obra colocación de Cortina de exterior tipo permas	M2	1	1.000000	470.18	470.18	0.00	470.18	0.00	470.18
SUBCONTRATOS		Costo/M2		0.00						
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	4.702000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11
SUB-ANALISIS		Costo/M2		0.00						
Precio Unitario (DOP)		1.699.51								

ITEM: 12.11
PARTIDA: Suministro e instalación de alfombra comercial modular (shaw contract 57210 situación tile color nocturne de alto tránsito) 1 ud p
FECHA: 2/4/2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL S/IBIS	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M530551	Alfombra comercial modular shaw contract 57210 situ. alto tránsito tile color nocturne de alto tránsito)	M2	1	1.000000	1.895.50	1.606.36	289.14	1.606.36	289.14	1.895.50
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS		Costo/M2		0.00						
MANO DE OBRA										
H010290	Mano de obra colocación alfombra comercial modular	M2	1	1.000000	462.18	462.18	0.00	462.18	0.00	462.18
SUBCONTRATOS		Costo/M2		0.00						
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	4.622000	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	13.87
SUB-ANALISIS		Costo/M2		0.00						
Precio Unitario (DOP)		1.699.51								

Costo/M2	13.87
Costo/M2	0.00
Precio Unitario (DOP)	2,371.55

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 12.12
PARTIDA: Ministro e Instalación de laminado oscuro en cristales 3 ud para hueco de ((1.55 m + 4.52 m + 5.32 m) x 2.32 m)), 1 ud de ((2.0
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (M2): 39.33
MONEDA: DOP
P.U.: 315.00


ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
M200604	Laminado oscuro en cristales	M2	1	1.000000	237.00	200.85	36.15	200.85	36.15	237.00	
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
MANO DE OBRA											
H120120	Mano de obra colocación de laminado en cristales	M2	1	1.000000	75.73	0.00	75.73	75.73	0.00	75.73	
SUBCONTRATOS											
OTROS											
H9021FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	0.757000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	
SUB-ANÁLISIS											
										Costo/M2	0.00
										Precio Unitario (DOP)	315.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 12.13
PARTIDA: Suministro e Instalación de laminado oscuro 4 ud para hueco de ((7.95 m + 1.50 m + 1.60 m + 1.93) x 2.10 m)), 2 ud de ((1.80 m + 1
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (M2): 78.55
MONEDA: DOP
P.U.: 315.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
M200604	Laminado oscuro en cristales	M2	1	1.000000	237.00	200.85	36.15	200.85	36.15	237.00	
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
MANO DE OBRA											
H120120	Mano de obra colocación de laminado en cristales	M2	1	1.000000	75.73	0.00	75.73	75.73	0.00	75.73	
SUBCONTRATOS											
OTROS											
H9021FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	0.757000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	
SUB-ANÁLISIS											
										Costo/M2	0.00
										Precio Unitario (DOP)	315.00



14

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 12.14 PARTIDA: Suministro e instalación de láminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m) x 3.22 m)) FECHA: 2/4/2026 CANTIDAD (M2): 87.24 MONEDA: DOP P.U.: 315.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M200604	Laminado oscuro en cristales	M2	1	1.000000	237.00	200.85	36.15	200.85	36.15	237.00
								Costo/M2		237.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/M2		0.00
MANO DE OBRA										
H120120	Mano de obra colocación de laminado en cristales	M2	1	1.000000	75.73	75.73	0.00	75.73	0.00	75.73
								Costo/M2		75.73
SUBCONTRATOS										
								Costo/M2		0.00
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	0.757000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
								Costo/M2		2.27
SUB-ANALISIS										
								Costo/M2		0.00
								Precio Unitario (DOP)		315.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 12.15 PARTIDA: Suministro e instalación de láminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m) x 3.22 m)) FECHA: 2/4/2026 CANTIDAD (M2): 87.24 MONEDA: DOP P.U.: 315.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M200604	Laminado oscuro en cristales	M2	1	1.000000	237.00	200.85	36.15	200.85	36.15	237.00
								Costo/M2		237.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/M2		0.00
MANO DE OBRA										
H120120	Mano de obra colocación de laminado en cristales	M2	1	1.000000	75.73	75.73	0.00	75.73	0.00	75.73
								Costo/M2		75.73
SUBCONTRATOS										
								Costo/M2		0.00
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	0.757000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
								Costo/M2		2.27
SUB-ANALISIS										
								Costo/M2		0.00
								Precio Unitario (DOP)		315.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 12.16 PARTIDA: Suministro e instalación de láminado oscuro 4 ud para hueco de ((1.11 m + 1.13 m + 0.12m + 0.12 m) x 0.70 m)), En el 5to nivel. FECHA: 2/4/2026 CANTIDAD (M2): 3.14 MONEDA: DOP P.U.: 315.00



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U.\$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M200804	Laminado oscuro en cristales	M2	1	1.000000	237.00	200.85	36.15	200.85	36.15	237.00
								Costo/M2		237.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/M2		0.00
MANO DE OBRA										
H120120	Mano de obra colocación de laminado en cristales	M2	1	1.000000	75.73	75.73	0.00	75.73	0.00	75.73
								Costo/M2		75.73
SUBCONTRATOS										
								Costo/M2		0.00
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	0.757000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
								Costo/M2		2.27
SUB-ANALISIS										
								Costo/M2		0.00
								Precio Unitario (DOP)		315.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	12.17	CANTIDAD (M2)	56.43	P.U.						382.50
PARTIDA:	Suministro e instalación de fibra acústica - 1.1KA 24" x 96" - 3.5"	MONEDA:	DOP							
FECHA:	2/4/2026									

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U.\$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M091603	Aislante Acústico R11 16"x3.5"x96"	UND	1	0.047000	5,812.35	4,925.72	888.33	231.51	41.67	273.18
								Costo/M2		273.18
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/M2		0.00
MANO DE OBRA										
H070604	Mano de obra colocación de fibra acústica	M2	1	1.000000	106.14	106.14	0.00	106.14	0.00	106.14
								Costo/M2		106.14
SUBCONTRATOS										
								Costo/M2		0.00
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	1.061000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
								Costo/M2		3.18
SUB-ANALISIS										
								Costo/M2		0.00
								Precio Unitario (DOP)		382.50

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	12.18	CANTIDAD (M2)	7.95	P.U.						9,211.22
PARTIDA:	Suministro e instalación Toldo de Nylon color marron en área de comedor (5to. Nivel) de (3.91 m x 1.88 m) (Suministro e instal	MONEDA:	DOP							
FECHA:	2/4/2026									

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U.\$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M530552	Toldo de Nylon, Incluye estructura metálica	M2	1	1.000000	6,848.00	5,803.39	1,044.61	5,803.39	1,044.61	6,848.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS		Costo/M2	6,848.00
MANO DE OBRA		Costo/M2	0.00

ITEM	PARTIDA	FECHA	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	IBIBS	SUB-TOTAL (S/IBIBS)	SUB-TOTAL (IBIBS)	TOTAL
H010291			M2	1	1.000000	2,294.39	0.00	2,294.39	2,294.39	2,294.39
Mazo de obra colocación de toldo con estructura metálica										
SUBCONTRATOS										0.00

ITEM	PARTIDA	FECHA	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	IBIBS	SUB-TOTAL (S/IBIBS)	SUB-TOTAL (IBIBS)	TOTAL
H0101FH			%	1	22.944000	3.00	0.00	0.00	0.00	68.83
Factor herramientas y seguridad de mano de obra										
SUB-ANALISIS										0.00

PRECIO UNITARIO (DOP)		9,211.22
-----------------------	--	----------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	12.19	CANTIDAD (Unidad):	1.00	F.U.:	22,937.07
PARTIDA:	Bote y limpieza	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2026				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	IBIBS	SUB-TOTAL (S/IBIBS)	SUB-TOTAL (IBIBS)	TOTAL
M300102	Bote en camión 6M3 (solo bote sin carga manual)	UND	1	4.000000	3,000.00	2,542.37	457.63	10,169.48	12,000.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS									0.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	IBIBS	SUB-TOTAL (S/IBIBS)	SUB-TOTAL (IBIBS)	TOTAL
H010105	Asistente (AV)	DIA	1.041386	8.333000	1,260.34	0.00	10,937.07	10,937.07	10,937.07
SUBCONTRATOS									0.00
OTROS									0.00
SUB-ANALISIS									0.00



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	13.01	CANTIDAD (Unid):	99.00	P.U.:	2,800.00
PARTIDA:	Panel LED 2x2, 40 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL 100/277V, 4000 lumens, IP20, 1 año de garantía. Color blanco, Embo	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2026				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	IBIBS	SUB-TOTAL (S/IBIBS)	SUB-TOTAL (IBIBS)	TOTAL	
M3021130	Lampara LED 2 x 2 - 40W, Tipo Plafond - Empotrable	UND	1	1.000000	2,100.00	1,779.66	320.34	1,779.66	320.34	
M240601	Tubo 1/2"x1/2" PVC SDR-26	UND	1	1.050000	73.00	61.86	11.13	61.86	11.69	
M300110	Alambre THHN-THHN #12, Str. Bco.	PL	1	20.000000	14.00	11.86	237.20	237.20	42.60	
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.040000	450.00	381.36	66.64	15.25	2.75	
M240101	Cemento PVC OATEY 32oz	UND	1	0.006000	1,095.00	927.97	167.03	7.42	1.34	
									Costo/Unid	2,483.41

M240101	Cemento PVC DATEY 32oz	UND	1	0.1000000	1.095,00	927.97	167.03	92.80	16.70	109.50	1.395.45
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
COSTO/UD											
0.00											
MANO DE OBRA											
H150752	Meno de obra colocación de Panel LED circular de 8.5" empotrable	UND	1	1.0000000	305.39	305.39	0.00	305.39	0.00	305.39	305.39
SUBCONTRATOS											
COSTO/UD											
0.00											
OTROS											
H903FH	Factor herramientas y seguridad de mano de obra	%	1	3.0540000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16	9.16
SUB-ANALISIS											
COSTO/UD											
0.00											
Precio Unitario (DOP)											
1,650.00											



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 13.04
 PARTIDA: Panel LED Circular de 11.5", 24 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20, 1 año de garantía. Col
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD)
 MONEDA:

P.U.:
 MONEDA:

1.00
 DCF
 2,700.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. \$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
M3021133	Panel LED Circular de 11.5", 24 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20, Superficie.	UND	1	1.000000	1,350.00	1,144.07	205.93	1,144.07	205.93	1,350.00	
M240601	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26	UND	1	1.150000	73.00	61.86	11.13	71.14	12.80	83.95	
M300110	Alambre THHW-7THN #12, Str., bob.	PL	1	20.000000	14.00	11.86	2.13	237.20	42.60	280.00	
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.250000	450.00	381.36	68.64	95.34	17.16	112.50	
M240101	Cemento PVC OATEY 32oz	UND	1	0.125000	1,095.00	927.97	167.03	111.86	20.04	131.40	
										Costo/UD	1,957.85

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS
 Costo/UD 0.00

MANO DE OBRA
 H150750 Mano de obra colocación de Panel LED circular de 11.5" superficie
 UND 1 1.000000 720.53 720.53 0.00 0.00 720.53 0.00 720.53

SUBCONTRATOS
 Costo/UD 0.00

OTROS
 H5010FH Factor herramienta y seguridad de mano de obra
 % 1 7.205000 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.62
 Costo/UD 21.62

SUB-ANÁLISIS
 Costo/UD 0.00
 Precio Unitario (DOP) 2,700.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 13.05
 PARTIDA: Luminaria LED Basculante (Ojo de Buey), 5 Watts, Luz Blanca, 65000K, Certificación UL, 100/277V, IP20, 1 año de garantía. Color
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD)
 MONEDA:

P.U.:
 MONEDA:

14.20
 DCP
 1,300.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. \$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
M302120	Zocalo para Led Ojo de Buey	UND	1	1.000000	270.00	228.81	41.19	228.81	41.19	270.00	
M302119	Lampara Ojo de Buey LED Generica	UND	1	1.000000	350.00	296.61	53.39	296.61	53.39	350.00	
M240601	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26	UND	1	1.150000	73.00	61.86	11.13	71.14	12.80	83.95	
M300110	Alambre THHW-7THN #12, Str., bob.	PL	1	20.000000	14.00	11.86	2.13	237.20	42.60	280.00	
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.125000	450.00	381.36	68.64	47.67	8.58	56.25	
M240101	Cemento PVC OATEY 32oz	UND	1	0.125000	1,095.00	927.97	167.03	116.00	20.88	136.88	
										Costo/UD	1,177.08

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS
 Costo/UD 0.00

MANO DE OBRA
 H150749 Mano de obra colocación de Ojo de Buey
 UND 1 1.000000 122.92 122.92 0.00 0.00 122.92 0.00 122.92
 Costo/UD 122.92

SUBCONTRATOS
 Costo/UD 0.00

OTROS
 Costo/UD 0.00

SUB-ANÁLISIS
 Costo/UD 0.00

Precio Unitario (DOP) 1,300.00

CANTIDAD (UD.)
MONEDA: 2,050.00

26.00 DOP

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 13.06
PARTIDA: Luminaria LED Lineal de 1.20 mts., 37 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, IP20, 1 año de garantía. Colgante. I
FECHA: 2/4/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIBS	IBIBS	SUB-TOTAL (S/IBIBS)	SUB-TOTAL (IBIBS)	TOTAL
MATERIALES										
M3021129	Luminaria LED Lineal de 1.20 mts., 37 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, IP20.	UND	1	1.0000000	1,350.00	974.58	175.42	974.58	175.42	1,150.00
M240601	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26	UND	1	1.0000000	73.00	61.86	11.13	61.86	11.13	73.00
M300110	Alambre THHW/THHN #12, Str., bco.	PL	1	40.0000000	14.00	11.86	2.13	118.60	21.30	140.00
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.0500000	450.00	381.36	68.64	19.07	3.43	22.50
M240101	Cemento PVC OATEY 32oz	UND	1	0.0130000	1,095.00	927.97	167.03	12.06	2.17	14.24
								Costo/UD		1,399.74

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS

Costo/UD 0.00

MANO DE OBRA

H150748 Mano de obra colocación de Luminaria LED lineal

UND 1 1.0000000 308.60 0.00 0.00 308.60 Costo/UD 0.00 308.60

SUBCONTRATOS

Costo/UD 0.00

OTROS

Costo/UD 0.00

SUB-ANÁLISIS

%ISELO1 Gastos indirectos contratistas eléctricos

% 1 17.0830000 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costo/UD 0.00 341.66

Precio Unitario (DOP) 2,050.00

ITEM: 13.07
PARTIDA: Lámpara LED de Emergencia de 6 Watts, Certificación UL, 100/277V, IP20. Con autonomía de 90 minutos. 1 año de garantía. Superficie
FECHA: 2/4/2026

12.00 DOP

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIBS	IBIBS	SUB-TOTAL (S/IBIBS)	SUB-TOTAL (IBIBS)	TOTAL
MATERIALES										
M3021128	Lámpara LED de Emergencia de 6 Watts, Certificación UL, 100/277V, IP20	UND	1	1.0000000	2,720.00	2,305.08	414.91	2,305.08	414.91	2,720.00
M240601	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26	UND	1	1.2500000	73.00	61.86	11.13	77.33	13.91	91.25
M300110	Alambre THHW/THHN #12, Str., bco.	PL	1	30.0000000	14.00	11.86	2.13	355.80	69.90	420.00
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.1250000	450.00	381.36	68.64	47.87	8.58	56.25
M240101	Cemento PVC OATEY 32oz	UND	1	0.1350000	1,095.00	927.97	167.03	125.28	22.95	147.83
								Costo/UD		3,435.33

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS

Costo/UD 0.00

MANO DE OBRA

H150747 Mano de obra colocación de lámpara LED de emergencia 6watts

UND 1 1.0000000 764.67 0.00 0.00 764.67 Costo/UD 0.00 764.67

SUBCONTRATOS

Costo/UD 0.00

OTROS

Costo/UD 0.00



SUB-ANALISIS

Costo/UD	0.00
Precio Unitario (DOP)	4,200.00

MATERIALES	Generador Eléctrico de Emergencia (G1) Enepesulido Nuevo de 200 kW, 1Ø, 240/120V, 60Hz, Motor: CUMMINS Diesel, Incl	UND	1	1.000000	1.800,000.00	1.525,423.73	274,576.27	1,800,000.00	1,800,000.00
							Costo/UD	1,800,000.00	
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS							Costo/UD	0.00	
MANO DE OBRA							Costo/UD	0.00	
SUBCONTRATOS							Costo/UD	0.00	
OTROS							Costo/UD	0.00	
SUB-ANALISIS							Costo/UD	0.00	
							Precio Unitario (DOP)	1,800,000.00	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	14.03	CANTIDAD (UD)	1.00	P.U.	285,000.00
PARTIDA:	Modulo de Medición de 16 Zocalos Portacontadores, en barras 600 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, con mitilias y troquelados de pro	MONEDA:	1.00		
FECHA:	2/4/2026		CCP		

ITEM	DESCRIPCION	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/HTS	HTS	SUB-TOTAL \$/HTS	SUB-TOTAL (HTS)	IGT%
MATERIALES										
M300736	Modulo de Medición de 16 Zocalos Portacontadores, en barras 600 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, con mitilias.	UND	1	1.000000	75,000.00	63,559.32	11,440.68	63,559.32	11,440.68	75,000.00
M300235	Breaker Riel Din SH202-C63 2P 63A	UND	1	11.000000	1,284.69	1,086.72	198.97	11,975.92	2,155.67	14,131.59
M300236	Breaker's Modulares 80A, 2 Poles	UND	1	2.000000	2,884.69	2,444.65	440.04	4,889.30	880.08	5,769.38
M300237	Breaker's 125A, 2 Poles	UND	1	1.000000	5,985.45	4,987.87	897.78	4,987.87	897.78	5,885.45
M300238	Zócalo 100A, 4 Clips	UND	1	13.000000	7,282.16	6,174.32	1,107.84	80,227.16	14,440.92	94,668.08
M300239	Zócalo 200A, 4 Clips	UND	1	1.000000	8,758.36	7,422.34	1,336.02	7,422.34	1,345.02	8,758.36
M300240	Previsión Con Zócalo 100A, 4 Clips	UND	1	1.000000	8,817.33	7,472.31	1,345.02	7,472.31	1,345.02	8,817.33
M300241	Totalizador Con 2 GT's 600/5A Y Zócalo De 20A	UND	1	1.000000	7,082.61	6,002.21	1,080.40	6,002.21	1,080.40	7,082.61
M300242	Bloque Neutro	UND	1	1.000000	7,000.00	5,932.20	1,067.80	5,932.20	1,067.80	7,000.00
M300243	Bloque Tierra	UND	1	1.000000	7,500.00	6,355.93	1,144.07	6,355.93	1,144.07	7,500.00
							Costo/UD	234,612.80		
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS							Costo/UD	0.00		
MANO DE OBRA							Costo/UD	0.00		
H150756	Mano de obra eléctrica	UND	1	1.000000	48,919.61	48,919.61	0.00	48,919.61	0.00	48,919.61
							Costo/UD	48,919.61		
SUBCONTRATOS							Costo/UD	0.00		
OTROS							Costo/UD	0.00		
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	489.196000	3.00	0.00	C.00	0.00	0.00	1,467.59
							Costo/UD	1,467.59		
SUB-ANALISIS							Costo/UD	0.00		
							Precio Unitario (DOP)	285,000.00		

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 14.04
PARTIDA: Cubículo de Transferencias Automática, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R, con transfere switch esca
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 275,000.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300737	Cubículo de Transferencias Automática, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R	UND		1	1.000000	75,000.00	63,559.32	11,440.68	63,559.32	11,440.68
M300738	1 - MCB 700A, 2 Polos 11 - ITA 70A, Monofásicos 1 - ITA 125A, Monofásicos	UND		1	1.000000	125,000.00	105,932.20	19,067.80	105,932.20	19,067.80
M300739	1 - Previsión Con Zócalo 100A, 4 Clips, 1 - Totalizador Con 2 CT's 600/5A Y Zócalo De 20A, 1 - Bloque Neutro, 1 - Bloque Tierra	UND		1	1.000000	45,000.00	38,135.59	6,864.41	38,135.59	6,864.41
								Costo/UD		245,000.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS

								Costo/UD		0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	------

MANO DE OBRA

H150757	Mano de obra eléctrica	UND		1	1.000000	29,126.21	29,126.21	0.00	29,126.21	0.00
								Costo/UD		29,126.21

SUBCONTRATOS

								Costo/UD		0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	------

OTROS

H401FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%		1	291.262000	3.00	0.00	0.00	0.00	873.79
								Costo/UD		873.79

SUB-ANÁLISIS

								Costo/UD		0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 14.05
PARTIDA: Cubículo de Transferencias Manual, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R, Con los siguientes accesorios:
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 240,000.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300740	Cubículo de Transferencias Manual, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R,	UND		1	1.000000	65,000.00	55,084.75	9,915.26	55,084.75	9,915.26
M300741	2 - MCB 630A, 2 Polos Con luz indicadora de entrada de Generador 1 - Bloque neutro 1 - Bloque móvil 1 - Generador Móvil 1 - Bloque neutro 1 - Bloque tierra	UND		1	1.000000	145,000.00	122,881.36	22,118.64	122,881.36	22,118.64
								Costo/UD		210,000.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS

								Costo/UD		0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	------

MANO DE OBRA

H150758	Mano de obra eléctrica	UND		1	1.000000	29,126.21	29,126.21	0.00	29,126.21	0.00
								Costo/UD		29,126.21

SUBCONTRATOS

								Costo/UD		0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	------

OTROS

H401FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%		1	291.262000	3.00	0.00	0.00	0.00	873.79
								Costo/UD		873.79

SUB-ANÁLISIS

								Costo/UD		0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 14.06
PARTIDA: Adecuación Edificio Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (IESPEC)
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 240,000.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300740	Cubículo de Transferencias Manual, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R,	UND		1	1.000000	65,000.00	55,084.75	9,915.26	55,084.75	9,915.26
M300741	2 - MCB 630A, 2 Polos Con luz indicadora de entrada de Generador 1 - Bloque neutro 1 - Bloque móvil 1 - Generador Móvil 1 - Bloque neutro 1 - Bloque tierra	UND		1	1.000000	145,000.00	122,881.36	22,118.64	122,881.36	22,118.64
								Costo/UD		210,000.00



ITEM: 14.06
PARTIDA: Caja de Conexión de Generador Movil "CCGM", barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R. Con los siguientes a
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
MUNEDA:

P.U.: 1.00
DOP: 120,000.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300743	Embarado de Cobre, 1- Bloque neutro, 1- Bloque tierra	UND	1	1.000000	40,500.01	34,322.04	6,177.97	34,322.04	6,177.97	40,500.01
M300742	Caja de Conexión de Generador Movil "CCGM", barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R.	UND	1	1.000000	55,000.00	46,610.17	8,389.83	46,610.17	8,389.83	55,000.00
									Costo/UD	95,500.01
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/UD	0.00
MANO DE OBRA										
H150759	Mano de obra eléctrica	UND	1	1.000000	23,786.40	23,786.40	0.00	23,786.40	0.00	23,786.40
									Costo/UD	23,786.40
SUBCONTRATOS										
									Costo/UD	0.00
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	237.864000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.59
									Costo/UD	713.59
SUB-ANALISIS										
									Costo/UD	0.00
									Costo/UD	120,000.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 14.07
PARTIDA: Panel de Distribución (P4B/A-A), disponibilidad para 12/24 especies con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60HZ, 3C y Tierra. Nem
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
MUNEDA:

P.U.: 1.00
DOP: 65,000.04

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300420	Panel de Distribución (P4B/A-A), disponibilidad para 12/24 especies con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60HZ, 3C y Tierra	UND	1	1.000000	36,200.00	30,677.97	5,522.03	30,677.97	5,522.03	36,200.00
M300220	Breakers 2 ph, 20 amp, doble, GE	UND	1	2.000000	991.22	840.02	151.20	1,680.04	302.40	1,982.44
M300226	BREAKER GRUESO DOBLE 30 AMP	UND	1	5.000000	1,118.00	947.46	170.54	4,737.30	852.70	5,590.00
M300204	Breakers 2 ph, 40 amp, doble, GE	UND	1	1.000000	1,270.00	1,076.27	193.73	1,076.27	193.73	1,270.00
									Costo/UD	45,042.44
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/UD	0.00
MANO DE OBRA										
H150209	Instalación Breaker	UND	1	8.000000	485.32	485.32	0.00	3,882.56	0.00	3,882.56
H150515	Mano de obra panel de distribución (P4B/A-A), 12/24 especies	UND	1	1.000000	15,493.75	15,493.75	0.00	15,493.75	0.00	15,493.75
									Costo/UD	19,376.31
SUBCONTRATOS										
									Costo/UD	0.00
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	193.763000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.29
									Costo/UD	581.29
SUB-ANALISIS										
									Costo/UD	0.00
									Costo/UD	65,000.04

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 14.08 CANTIDAD (UD): 1.00 P.U.: 32,000.00
 PARTIDA: Panel de Distribución (PCC), disponibilidad para 12/24 espacios con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60HZ, 3C y Tierra. Nema 1. 1.00 DOP
 FECHA: 2/4/2026 MONEDA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300421	Panel de Distribución (PCC), disponibilidad para 12/24 espacios con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60HZ, 3C y Tierra. Nema 1.	UND	1	1.000000	19,200.00	16,271.19	2,928.81	16,271.19	2,928.81	19,200.00
M300202	Breakers 1 ph, 20 amp, GE	UND	1	6.000000	350.00	296.61	53.39	1,779.66	320.34	2,100.00
								Costo/UD		21,300.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MANO DE OBRA										
H150209	Instalación Breaker	UND	1	6.000000	485.32	485.32	0.00	2,911.92	0.00	2,911.92
H150516	Mano de obra panel de distribución (PCC), 12/24 espacios	UND	1	1.000000	7,476.43	7,476.43	0.00	7,476.43	0.00	7,476.43
								Costo/UD		10,388.35

SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00

OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	103.884000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.65
								Costo/UD		311.65

SUB-ANÁLISIS										
								Costo/UD		0.00
								Precio Unitario (DOP)		32,000.00

ITEM: 14.09 CANTIDAD (P.A.): 1.00 P.U.: 65,000.01
 PARTIDA: Breaker's para instalación en los diferentes paneles de distribución. Según detalles de distribución. Incluye lo siguiente: 1.00 DOP
 FECHA: 2/4/2026 MONEDA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300201	Breakers 1 ph, 15 amp, GE	UND	1	10.000000	645.00	546.61	98.39	5,466.10	983.90	6,450.00
M300202	Breakers 1 ph, 20 amp, GE	UND	1	51.000000	350.00	296.61	53.39	15,127.11	2,722.89	17,850.00
M300204	Breakers 2 ph, 40 amp, doble, GE	UND	1	2.000000	1,270.00	1,076.27	193.73	2,152.54	387.46	2,540.00
M300220	Breakers 2 ph, 20 amp, doble, GE	UND	1	10.000000	991.22	840.02	151.20	8,400.20	1,512.00	9,912.20
M300226	BREAKER GRUESO DOBLE 30 AMP	UND	1	19.000000	1,118.00	947.48	170.54	18,001.74	3,240.26	21,242.00
M300244	Breaker's de 50/2 THOP	UND	1	2.000000	1,449.75	1,228.60	221.15	2,457.20	442.30	2,899.50
								Costo/P.A.		60,693.70


EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/P.A.		0.00

MANO DE OBRA										
H150210	Instalación Breaker	UND	1	91.000000	43.81	43.81	0.00	3,986.71	0.00	3,986.71
								Costo/P.A.		3,986.71

SUBCONTRATOS										
								Costo/P.A.		0.00

OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	39.867000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.60
								Costo/P.A.		119.60

SUB-ANÁLISIS										
								Costo/P.A.		0.00



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Precio Unitario (DOP) 65,000.01

14.1
Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por:
2/4/2026

CANTIDAD (UD) MONEDA
8,00 DOP

P.U. 10,235.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. x SUBTIBIS	TIBIS	SUB-TOTAL (\$/TIBIS)	SUB-TOTAL (TIBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300245	Desconectivo de manten- 1.- Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1.- Breaker DIN Europeo doble 20 Am	UND	1	1.000000	8,250.19	6,991.69	1,258.50	6,991.69	1,258.50	8,250.19
								Costo/UD		8,250.19
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MANO DE OBRA										
H150760	Mano de obra eléctrica	UND	1	1.000000	1,927.00	1,927.00	0.00	1,927.00	0.00	1,927.00
								Costo/UD		1,927.00
SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	19.270000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.81
								Costo/UD		57.81
SUB-ANÁLISIS										
								Costo/UD		0.00
								Precio Unitario (DOP)		10,235.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14.1.1
Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por:
2/4/2026

CANTIDAD (UD) MONEDA
€.00 DOP

P.U. 12,000.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. x SUBTIBIS	TIBIS	SUB-TOTAL (\$/TIBIS)	SUB-TOTAL (TIBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300246	Desconectivo de manten- 1.- Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1.- Breaker DIN Europeo doble 32 A	UND	1	1.000000	9,550.00	8,093.22	1,456.78	8,093.22	1,456.78	9,550.00
								Costo/UD		9,550.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MANO DE OBRA										
H150761	Mano de obra eléctrica	UND	1	1.000000	2,378.64	2,378.64	0.00	2,378.64	0.00	2,378.64
								Costo/UD		2,378.64
SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	23.766000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.36
								Costo/UD		71.36
SUB-ANÁLISIS										
								Costo/UD		0.00
								Precio Unitario (DOP)		12,000.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. \$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M3000218	Registro 12"x12"x6" NEMA	UND	1	5.000000	1.672.04	1.416.98	255.06	7.084.90	1.275.30	8.360.20
								Costo/P.A.		8.360.20
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MANO DE OBRA										
H150723	Mano de obra instalación de registros	und	1	5.000000	473.75	473.75	0.00	2.368.75	0.00	2.368.75
								Costo/P.A.		2.368.75
SUBCONTRATOS										
								Costo/P.A.		0.00
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	23.688000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.06
								Costo/P.A.		71.06
SUB-ANALISIS										
								Costo/P.A.		0.00
								Precio Unitario (DOP)		10,800.01

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	15.01.1	CANTIDAD (UD):	1.00	P.U.:	110,000.00
PARTIDA:	Instalación de generador eléctrico de emergencia de 200kW, 240/120V, 1Ø, 60 Hz. Incluye uso de grúa.	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2026				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. \$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
								Costo/UD		0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00
MANO DE OBRA										
H150755	Mano de obra Generador Eléctrico de Emergencia (G1) Encapsulado Nuevo de 200 kW, 1Ø, 240/120V, 60Hz, Motor, CUMMIN	UND	1	1.000000	106,796.12	106,796.12	0.00	106,796.12	0.00	106,796.12
								Costo/UD		106,796.12
SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	1.067.961000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.203.88
								Costo/UD		3.203.88
SUB-ANALISIS										
								Costo/UD		0.00
								Precio Unitario (DOP)		110,000.00

M531302	Tubería de llenado del Tanque de Diurno del Generador en tubería H.N. 1.1/2".	UND	1	1.000000	1.400.00	1.186.44	213.56	1.186.44	213.56	1.400.00	1.400.00
										Costo/UD	1.400.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
MANO DE OBRA											
										Costo/UD	0.00
SUBCONTRATOS											
										Costo/UD	0.00
OTROS											
										Costo/UD	0.00
SUB-ANALISIS											
										Costo/UD	0.00
										Precio Unitario (DOP)	1.400.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 15.02.4
 PARTIDA: Tubería de llenado y retorno de los Generadores en tubería H.N. 1".
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD): 7.00
 MONEDA: DCP
 P.U.: 1.220.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL S/IBIS	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
M531303	Tubería de llenado y retorno de los Generadores en tubería H.N. 1".	UND	1	1.000000	1.220.00	1.033.90	186.10	1.033.90	186.10	1.220.00	
										Costo/UD	1.220.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
MANO DE OBRA											
										Costo/UD	0.00
SUBCONTRATOS											
										Costo/UD	0.00
OTROS											
										Costo/UD	0.00
SUB-ANALISIS											
										Costo/UD	0.00
										Precio Unitario (DOP)	1.220.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 15.02.5
 PARTIDA: Válvulas de bola de 1" para bypass filtro separador de agua
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD): 3.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 2.400.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL S/IBIS	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
M531304	Válvulas de bola de 1" para bypass filtro separador de agua	UND	1	1.000000	2.400.00	2.033.90	366.10	2.033.90	366.10	2.400.00	
										Costo/UD	2.400.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
MANO DE OBRA											
										Costo/UD	0.00
										Costo/UD	0.00

SUBCONTRATOS	Costo/UD	0.00
OTROS	Costo/UD	0.00
SUB-ANALISIS	Costo/UD	0.00
	Precio Unitario (DOP)	2,400.00



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 15.02.6
PARTIDA: Filtro trampa de agua NS10. (incluye elementos).
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
MONEDA: P.U.: 4,500.00
L.CC
DCF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M531305	Filtro trampa de agua NS10. (incluye elementos).	UND	1	1.000000	4,500.00	3,813.56	686.44	3,813.56	686.44	4,500.00
							Costo/UD		Costo/UD	4,500.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
							Costo/UD		Costo/UD	0.00
MANO DE OBRA										
							Costo/UD		Costo/UD	0.00
SUBCONTRATOS										
							Costo/UD		Costo/UD	0.00
OTROS										
							Costo/UD		Costo/UD	0.00
SUB-ANÁLISIS										
							Costo/UD		Costo/UD	0.00
							Precio Unitario (DOP)		Precio Unitario (DOP)	4,500.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 15.02.7
PARTIDA: Codo 90 grado H.N. 1.1/2"
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
MONEDA: P.U.: 350.00
4.00
DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M531306	Codo 90 grado H.N. 1.1/2"	UND	1	1.000000	350.00	296.61	53.39	296.61	53.39	350.00
							Costo/UD		Costo/UD	350.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
							Costo/UD		Costo/UD	0.00
MANO DE OBRA										
							Costo/UD		Costo/UD	0.00
SUBCONTRATOS										
							Costo/UD		Costo/UD	0.00
OTROS										
							Costo/UD		Costo/UD	0.00
SUB-ANÁLISIS										
							Costo/UD		Costo/UD	0.00
							Precio Unitario (DOP)		Precio Unitario (DOP)	350.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 15.02.8
PARTIDA: Codo 90 grado H.N. 1"
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
MONEDA: P.U.: 290.00
15.00
DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										

M531307	Codo 90 grado H.N. 1"	UND	1	1.000000	290.00	245.76	44.24	44.24	290.00
					Costo/UD			Costo/UD	290.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS									
MANO DE OBRA									
					Costo/UD			Costo/UD	0.00
SUBCONTRATOS									
					Costo/UD			Costo/UD	0.00
OTROS									
					Costo/UD			Costo/UD	0.00
SUB-ANALISIS									
					Costo/UD			Costo/UD	0.00
					Precio Unitario (DOP)				290.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	15.02.9								
PARTIDA:	Conector tipo Tee H.N. 1"								
FECHA:	2/4/2026								
									190.00
									P.U.:
									2.00 DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M531308	Conector tipo Tee H.N. 1"	UND	1	1.000000	190.00	161.02	28.98	161.02	28.98	190.00
								Costo/UD		190.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MANO DE OBRA										
								Costo/UD		0.00
SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00
OTROS										
								Costo/UD		0.00
SUB-ANALISIS										
								Costo/UD		0.00
								Precio Unitario (DOP)		190.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	15.02.10								
PARTIDA:	Mano de obra instalación Tanque Diario de Combustible								
FECHA:	2/4/2026								
									45,000.00
									P.U.:
									1.00 DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
									Costo/P.A.	0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/P.A.	0.00
MANO DE OBRA										
H010292	Mano de obra instalación Tanque Diario de Combustible	PA	1	1.000000	43,689.32	43,689.32	0.00	43,689.32	0.00	43,689.32
								Costo/P.A.		43,689.32



SUBCONTRATOS										Costo/P.A.	0.00
OTROS											
HK01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	436.893000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Costo/P.A.	1,310.88
										Costo/P.A.	1,310.88
SUB-ANALISIS										Costo/P.A.	0.00
										Precio Unitario (DOP)	45,000.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.01
 PARIDA: Alimentador monofásico (A1) desde Transformador Principal (TR1) hasta Módulo Contadores (MC1). Formado por:
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (P.L.): 35.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 3,300.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIBS	IBIBS	SUB-TOTAL (S/IBIBS)	SUB-TOTAL (ITIBS)	TOTAL
MATERIALES										
M300103	Alambre THHW/THHN # 3/0. Str.	PL	1	9.000000	190.00	161.02	28.98	1.449.18	260.82	1,710.00
M300105	Alambre THHW/THHN # 2. Str.	PL	1	1.000000	110.25	93.43	16.82	93.43	16.82	110.25
M300348	TUBO CONDUIT IMC UL 3" X 10	UND	1	0.110000	13,300.00	11,271.19	2,028.81	1,239.83	223.17	1,463.00
								Costo/P.L.		3,283.25
								Costo/P.L.		0.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/P.L.		0.00
MANDO DE OBRA										
H150601	ALIMENTACION GENERAL	UND	1.084	0.003000	5,000.00	5,000.00	0.00	16.26	0.00	16.26
								Costo/P.L.		16.26

SUBCONTRATOS										
								Costo/P.L.		0.00

OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	0.163000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
								Costo/P.L.		0.49

SUB-ANALISIS										
								Costo/P.L.		0.00
								Precio Unitario (DOP)		3,300.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.02
 PARIDA: Alimentador monofásico (A2) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P1B". Formado por:
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (P.L.): 90.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 740.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIBS	IBIBS	SUB-TOTAL (S/IBIBS)	SUB-TOTAL (ITIBS)	TOTAL
MATERIALES										
M300106	Alambre THHW/THHN # 4. Str.	PL	1	2.000000	72.81	61.70	11.11	123.40	22.22	145.62
M300107	Alambre THHW/THHN # 6. Str.	PL	1	1.000000	47.05	39.87	7.18	39.87	7.18	47.05
M300108	Alambre THHW/THHN # 8. Str.	PL	1	1.000000	29.72	25.19	4.53	25.19	4.53	29.72
M300318	Tubería EMT 1 - 1/2" X 10 pies	UND	1	0.350000	595.00	504.24	90.76	176.48	31.77	208.25
M300325	Abrazadera 1/2" EMT	UND	1	2.000000	7.00	5.93	1.07	11.86	2.14	14.00
M300332	Conector Recto EMT 1-1/2"	UND	1	0.225000	75.00	63.56	11.44	14.30	2.57	16.88
M300344	Curve EMT 1 1/2"	UND	1	0.230000	117.00	99.15	17.85	22.80	4.11	26.91
								Costo/P.L.		488.43
								Costo/P.L.		0.00



EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/P.L.		0.00
MANDO DE OBRA										
H150601	ALIMENTACION GENERAL	UND	1.01766	0.048000	5,000.00	5,000.00	0.00	244.24	0.00	244.24
								Costo/P.L.		244.24

SUBCONTRATOS										
								Costo/P.L.		0.00

OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	2.442000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33
								Costo/P.L.		7.33

SUB-ANALISIS										
								Costo/P.L.		0.00

Costo/P.L.	0.00
Precio Unitario (DOP)	740.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	16.03	CANTIDAD (P.L.)	65.00	P.U.	800.00
PARTIDA:	Alimentador monofásico (A3) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P1C". Formado por:	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2026				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. \$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300106	Alambre THHW/THHN # 4, Str.	PL	1	2.000000	72.81	61.70	11.11	123.40	22.22	145.62
M300107	Alambre THHW/THHN # 6, Str.	PL	1	1.000000	47.05	39.87	7.18	39.87	7.18	47.05
M300108	Alambre THHW/THHN # 8, Str.	PL	1	1.000000	29.72	25.19	4.53	25.19	4.53	29.72
M300318	Tubería EMT 1 - 1/2" X 10 pies	UND	1	0.350000	504.24	504.24	90.76	176.48	31.77	208.25
M300325	Abrazadera 1 1/2" EMT	UND	1	2.000000	7.00	5.93	1.07	11.86	2.14	14.00
M300332	Conector Recto EMT 1-1/2"	UND	1	0.225000	75.00	63.56	11.44	14.30	2.57	16.88
M300344	Curva EMT 1 1/2"	UND	1	0.230000	117.00	99.15	17.85	22.80	4.11	26.91
								Costo/P.L.		488.43
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/P.L.		0.00
MANO DE OBRA										
H150601	ALIMENTACION GENERAL	UND	1.0083	0.060000	5,000.00	5,000.00	0.00	302.49	0.00	302.49
SUBCONTRATOS										
								Costo/P.L.		0.00
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	3.025000	3.00	0.00	0.20	0.00	0.00	9.08
								Costo/P.L.		9.08
SUB-ANALISIS										
								Costo/P.L.		0.00
								Precio Unitario (DOP)		900.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	16.04	CANTIDAD (P.L.)	80.00	P.U.	800.00
PARTIDA:	Alimentador monofásico (A7) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P2D". Formado por:	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2026				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. \$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300106	Alambre THHW/THHN # 4, Str.	PL	1	2.000000	72.81	61.70	11.11	123.40	22.22	145.62
M300107	Alambre THHW/THHN # 6, Str.	PL	1	1.000000	47.05	39.87	7.18	39.87	7.18	47.05
M300108	Alambre THHW/THHN # 8, Str.	PL	1	1.000000	29.72	25.19	4.53	25.19	4.53	29.72
M300318	Tubería EMT 1 - 1/2" X 10 pies	UND	1	0.350000	504.24	504.24	90.76	176.48	31.77	208.25
M300325	Abrazadera 1 1/2" EMT	UND	1	2.000000	7.00	5.93	1.07	11.86	2.14	14.00
M300332	Conector Recto EMT 1-1/2"	UND	1	0.225000	75.00	63.56	11.44	14.30	2.57	16.88
M300344	Curva EMT 1 1/2"	UND	1	0.230000	117.00	99.15	17.85	22.80	4.11	26.91
								Costo/P.L.		488.43
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/P.L.		0.00
MANO DE OBRA										
H150601	ALIMENTACION GENERAL	UND	1.0083	0.060000	5,000.00	5,000.00	0.00	302.49	0.00	302.49
SUBCONTRATOS										
								Costo/P.L.		0.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

16.05 Alimentador monofásico (A8) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3A". Formado por:
2/A/2026

CANTIDAD (P.L. / MONEDA)

135.00 DOP

P.U. =

650.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. \$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300106	Alambre THHW/THHN # 4, Str.	PL	1	2,000,000	72.81	61.70	11.11	123.40	22.22	145.62
M300107	Alambre THHW/THHN # 6, Str.	PL	1	1,000,000	47.05	39.87	7.18	39.87	7.18	47.05
M300108	Alambre THHW/THHN # 8, Str.	PL	1	1,000,000	29.72	25.19	4.53	25.19	4.53	29.72
M300318	Tubería EMT 1 - 1/2" X 10 pies	UND	1	0,350,000	595.00	504.24	90.76	176.48	31.77	208.25
M300325	Abrazadera 1 1/2" EMT	UND	1	2,000,000	7.00	5.93	1.07	11.86	2.14	14.00
M300332	Conector Recto EMT 1-1/2"	UND	1	0,225,000	75.00	63.56	11.44	14.30	2.57	16.88
M300344	Curva EMT 1 1/2"	UND	1	0,230,000	117.00	99.15	17.85	22.80	4.11	26.91
									Costo/P.L.	488.43
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MANO DE OBRA										
H150601	ALIMENTACION GENERAL	UND	1.012	0.031000	5,000.00	5,000.00	0.00	456.86	0.00	156.86
									Costo/P.L.	156.86
SUBCONTRATOS										
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	1.569000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71
									Costo/P.L.	4.71
SUB-ANÁLISIS										
									Costo/P.L.	0.00
									Precio Unitario (DOP)	650.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

16.06 Alimentador monofásico (A9) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3B". Formado por:
2/A/2026

CANTIDAD (P.L. / MONEDA)

115.00 DOP

P.U. =

680.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. \$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300106	Alambre THHW/THHN # 4, Str.	PL	1	2,000,000	72.81	61.70	11.11	123.40	22.22	145.62
M300107	Alambre THHW/THHN # 6, Str.	PL	1	1,000,000	47.05	39.87	7.18	39.87	7.18	47.05
M300108	Alambre THHW/THHN # 8, Str.	PL	1	1,000,000	29.72	25.19	4.53	25.19	4.53	29.72
M300318	Tubería EMT 1 - 1/2" X 10 pies	UND	1	0,350,000	595.00	504.24	90.76	176.48	31.77	208.25
M300325	Abrazadera 1 1/2" EMT	UND	1	2,000,000	7.00	5.93	1.07	11.86	2.14	14.00
M300332	Conector Recto EMT 1-1/2"	UND	1	0,225,000	75.00	63.56	11.44	14.30	2.57	16.88
M300344	Curva EMT 1 1/2"	UND	1	0,230,000	117.00	99.15	17.85	22.80	4.11	26.91
									Costo/P.L.	488.43
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MANO DE OBRA										
H150601	ALIMENTACION GENERAL	UND	1.00533	0.037000	5,000.00	5,000.00	0.00	185.99	0.00	185.99
									Costo/P.L.	185.99
SUBCONTRATOS										
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	1.860000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
									Costo/P.L.	0.00
									Precio Unitario (DOP)	680.00

Costo/P.L.	5.58
Costo/P.L.	0.00
Precio Unitario (DOP)	680.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS


CANTIDAD (P.L.) MONEDA:	95.00 DOP	P.U.	720.00
----------------------------	--------------	------	--------

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M3000106	Alambre THHW/THHN # 4, Str.	PL	1	2.000000	72.81	61.70	11.11	123.40	22.22	145.62
M3000107	Alambre THHW/THHN # 6, Str.	PL	1	1.000000	47.05	39.87	7.18	39.87	7.18	47.05
M3000108	Alambre THHW/THHN # 8, Str.	PL	1	1.000000	29.72	25.19	4.53	25.19	4.53	29.72
M3000318	Tubería EMT 1 - 1/2" X 10 pies	UND	1	0.350000	595.00	504.24	90.76	176.48	31.77	208.25
M3000325	Abrazadera 1 1/2" EMT	UND	1	2.000000	7.00	5.93	1.07	11.86	2.14	14.00
M3000332	Conector Recto EMT 1-1/2"	UND	1	0.225000	75.00	63.56	11.44	14.30	2.57	16.88
M3000344	Curva EMT 1 1/2"	UND	1	0.230000	117.00	99.15	17.85	22.80	4.11	26.91
								Costo/P.L.		486.43
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS								Costo/P.L.		0.00
MANO DE OBRA										
H150601	ALIMENTACION GENERAL	UND	1.02194	0.044000	5.000.00	5.000.00	0.00	224.83	0.00	224.83
								Costo/P.L.		224.83
SUBCONTRATOS								Costo/P.L.		0.00
OTROS										
H%01PH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	2.248000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
								Costo/P.L.		6.74
SUB-ANALISIS								Costo/P.L.		0.00
								Precio Unitario (DOP)		720.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANTIDAD (P.L.) MONEDA:	85.00 DOP	P.U.	820.00
----------------------------	--------------	------	--------

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M3000106	Alambre THHW/THHN # 4, Str.	PL	1	2.000000	72.81	61.70	11.11	123.40	22.22	145.62
M3000107	Alambre THHW/THHN # 6, Str.	PL	1	1.000000	47.05	39.87	7.18	39.87	7.18	47.05
M3000108	Alambre THHW/THHN # 8, Str.	PL	1	1.000000	29.72	25.19	4.53	25.19	4.53	29.72
M3000318	Tubería EMT 1 - 1/2" X 10 pies	UND	1	0.350000	595.00	504.24	90.76	176.48	31.77	208.25
M3000325	Abrazadera 1 1/2" EMT	UND	1	2.000000	7.00	5.93	1.07	11.86	2.14	14.00
M3000332	Conector Recto EMT 1-1/2"	UND	1	0.225000	75.00	63.56	11.44	14.30	2.57	16.88
M3000344	Curva EMT 1 1/2"	UND	1	0.230000	117.00	99.15	17.85	22.80	4.11	26.91
								Costo/P.L.		486.43
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS								Costo/P.L.		0.00
MANO DE OBRA										
H150601	ALIMENTACION GENERAL	UND	1.00596	0.064000	5.000.00	5.000.00	0.00	321.94	0.00	321.94
								Costo/P.L.		321.94



										Costo/P.L.	321.91	
SUBCONTRATOS											Costo/P.L.	0.00
OTROS												
H901FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	3.219000	3.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	9.66	
										Costo/P.L.	9.66	
SUB-ANALISIS											Costo/P.L.	0.00

Precio Unitario (DOP) 820.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANTIDAD (P.L.F. MONEDA) P.U. 700.00

155.00 DOP

ITEM: 16.09
PARTIDA: Alimentador monofásico (A12) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4A". Formado por:
FECHA: 2/4/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB TOTAL (S/IBIS)	SUB TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300106	Alambre THHW/THHN # 4, Str.	PL	1	2.000000	72.81	61.70	11.11	123.40	22.22	145.62
M300107	Alambre THHW/THHN # 6, Str.	PL	1	1.000000	47.05	39.87	7.18	39.87	7.18	47.05
M300108	Alambre THHW/THHN # 8, Str.	PL	1	1.000000	29.72	25.19	4.53	25.19	4.53	29.72
M300318	Tubería EMT 1 - 1/2" X 10 pies	UND	1	0.350000	595.00	504.24	90.76	176.48	31.77	208.25
M300325	Abrazadera 1 1/2" EMT	UND	1	2.000000	7.00	5.93	1.07	11.86	2.14	14.00
M300332	Conector Recto EMT 1-1/2"	UND	1	0.225000	75.00	63.56	11.44	14.30	2.57	16.88
M300344	Curva EMT 1 1/2"	UND	1	0.230000	117.00	99.15	17.85	22.80	4.11	26.91
								Costo/P.L.		488.43
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/P.L.		0.00
MANO DE OBRA										
H150601	ALIMENTACION GENERAL	UND	1.002	0.041000	5,000.00	5,000.00	0.00	205.41	0.00	205.41
								Costo/P.L.		205.41
SUBCONTRATOS										
								Costo/P.L.		0.00
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	2.054000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
								Costo/P.L.		6.16
SUB-ANALISIS										
								Costo/P.L.		0.00
								Precio Unitario (DOP)		700.00


ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANTIDAD (P.L.F. MONEDA) P.U. 390.00

85.00 DOP

ITEM: 16.1
PARTIDA: Alimentador monofásico (A12A) desde Panel "P4A" hasta Panel "PCC". Formado por:
FECHA: 2/4/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB TOTAL (S/IBIS)	SUB TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300108	Alambre THHW/THHN # 8, Str.	PL	1	4.000000	29.72	25.19	4.53	100.76	18.12	118.88
M300318	Tubería EMT 1 - 1/2" X 10 pies	UND	1	0.250000	595.00	504.24	90.76	126.08	22.69	148.75
M300325	Abrazadera 1 1/2" EMT	UND	1	2.000000	7.00	5.93	1.07	11.86	2.14	14.00
M300332	Conector Recto EMT 1-1/2"	UND	1	0.155000	75.00	63.56	11.44	9.85	1.77	11.63
M300344	Curva EMT 1 1/2"	UND	1	0.180000	117.00	99.15	17.85	15.86	2.86	18.72
								Costo/P.L.		311.98
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/P.L.		0.00
MANO DE OBRA										
H150601	ALIMENTACION GENERAL	UND	1.01	0.015000	5,000.00	5,000.00	0.00	75.75	0.00	75.75
								Costo/P.L.		75.75
SUBCONTRATOS										
								Costo/P.L.		0.00
OTROS										



H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	0.758000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	2.27
										Costo/P.L.	2.27

SUB-ANALISIS											
										Costo/P.L.	0.00
										Precio Unitario [DOP]	390.00

16.11
PARTIDA
FECHA
 Alimentador monofásico (A13) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4B". Formado por:
 2/4/2026

CANTIDAD (P.L.)
 MONEDA:
 105.00
 DOP

P.U.
 700.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
M300106	Alambre THHW/THHN # 4, Str.	PL	1	2.000000	72.81	61.70	11.11	123.40	22.22	145.62	
M300107	Alambre THHW/THHN # 6, Str.	PL	1	1.000000	47.05	39.87	7.18	39.87	7.18	47.05	
M300108	Alambre THHW/THHN # 8, Str.	PL	1	1.000000	29.72	25.19	4.53	25.19	4.53	29.72	
M300318	Tubería EMT 1 - 1/2" X 10 pies	UND	1	0.350000	595.00	504.24	90.76	178.48	31.77	208.25	
M300325	Abrazadera 1/2" EMT	UND	1	2.000000	7.00	5.93	1.07	11.86	2.14	14.00	
M300332	Conector Recto EMT 1-1/2"	UND	1	0.225000	75.00	63.56	11.44	14.30	2.57	16.88	
M300344	Curva EMT 1 1/2"	UND	1	0.230000	117.00	99.15	17.85	22.80	4.11	26.91	
										Costo/P.L.	488.43

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
										Costo/P.L.	0.00

MANO DE OBRA											
H150601	ALIMENTACION GENERAL	UND	1.002	0.041000	5.000.00	5.000.00	0.00	205.41	0.00	205.41	
										Costo/P.L.	205.41

SUBCONTRATOS											
										Costo/P.L.	0.00

OTROS											
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	2.054000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16	6.16
										Costo/P.L.	6.16

SUB-ANALISIS											
										Costo/P.L.	0.00
										Precio Unitario [DOP]	700.00

16.12
PARTIDA
FECHA
 Alimentador monofásico (A14) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4B/A-A". Formado por:
 2/4/2026

CANTIDAD (P.L.)
 MONEDA:
 105.00
 DOP

P.U.
 850.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
M300106	Alambre THHW/THHN # 4, Str.	PL	1	2.000000	72.81	61.70	11.11	123.40	22.22	145.62	
M300107	Alambre THHW/THHN # 6, Str.	PL	1	1.000000	47.05	39.87	7.18	39.87	7.18	47.05	
M300108	Alambre THHW/THHN # 8, Str.	PL	1	1.000000	29.72	25.19	4.53	25.19	4.53	29.72	
M300318	Tubería EMT 1 - 1/2" X 10 pies	UND	1	0.350000	595.00	504.24	90.76	178.48	31.77	208.25	
M300325	Abrazadera 1/2" EMT	UND	1	2.000000	7.00	5.93	1.07	11.86	2.14	14.00	
M300332	Conector Recto EMT 1-1/2"	UND	1	0.225000	75.00	63.56	11.44	14.30	2.57	16.88	
M300344	Curva EMT 1 1/2"	UND	1	0.230000	117.00	99.15	17.85	22.80	4.11	26.91	
										Costo/P.L.	488.43

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
										Costo/P.L.	0.00

MANO DE OBRA											
										Costo/P.L.	0.00

H150601	ALIMENTACION GENERAL	UND	1.00296	0.070000	5.000.00	5.000.00	0.00	351.04	0.00	351.04
								Costo/P.L.		351.04

SUBCONTRATOS										
								Costo/P.L.		0.00

OTROS										
H%01FH	Factor herramientas y seguridad de mano de obra	%	1	3.510000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53
								Costo/P.L.		10.53

SUB-ANALISIS										
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Costo/P.L. 0.00
 Precio Unitario (DOP) 850.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.13
 PARTIDA: Alimentador monofásico (A4.6) desde Generador de Emergencia (G.1) hasta Interruptor de transferencia Manual (ITM). Formateo por:
 FECHA: 2/4/2026
 CANTIDAD (P.L.): 40.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 3,050.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD.	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB TOTAL (S/IBIS)	SUB TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300105	Alambre THHW/THHN # 2, Str.	PL	1	1.000000	110.25	93.43	16.82	93.43	16.82	110.25
M300104	Alambre THHW/THHN # 4/0, Str.	PL	0.918996	9.000000	353.20	299.32	53.88	2,475.66	445.64	2,921.30
M300348	TUBO CONDUIT IMC UL 3" X 10	UND	1	0.001000	13,300.00	11,271.19	2,028.81	11.27	2.03	13.30
								Costo/P.L.		3,044.85

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS
 Costo/P.L. 0.00

MANO DE OBRA
 H150601 ALIMENTACION GENERAL
 UND 1 0.001000 5,000.00 0.00 5.00 0.00 5.00
 Costo/P.L. 5.00

SUBCONTRATOS
 Costo/P.L. 0.00

OTROS
 H%01FH Factor herramienta y seguridad de mano de obra
 % 1 0.050000 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Costo/P.L. 0.15

SUB-ANALISIS
 Costo/P.L. 0.00
 Precio Unitario (DOP) 3,050.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.14
 PARTIDA: Alimentador monofásico (A1.7) desde Caja de Conexión de Generador Móvil (CCGM) hasta Interruptor de transferencia Manual (ITM). F
 FECHA: 2/4/2026
 CANTIDAD (P.L.): 40.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 3,050.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD.	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB TOTAL (S/IBIS)	SUB TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300105	Alambre THHW/THHN # 2, Str.	PL	1	1.000000	110.25	93.43	16.82	93.43	16.82	110.25
M300104	Alambre THHW/THHN # 4/0, Str.	PL	0.918996	9.000000	353.20	299.32	53.88	2,475.66	445.64	2,921.30
M300348	TUBO CONDUIT IMC UL 3" X 10	UND	1	0.001000	13,300.00	11,271.19	2,028.81	11.27	2.03	13.30
								Costo/P.L.		3,044.85

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS
 Costo/P.L. 0.00

MANO DE OBRA
 H150601 ALIMENTACION GENERAL
 UND 1 0.001000 5,000.00 0.00 5.00 0.00 5.00
 Costo/P.L. 5.00

SUBCONTRATOS
 Costo/P.L. 0.00

OTROS
 H%01FH Factor herramienta y seguridad de mano de obra
 % 1 0.050000 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Costo/P.L. 0.15

SUB-ANALISIS
 Costo/P.L. 0.00

Precio Unitario (DOP) 3,050.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.15 PARTIDA: Alimentador monofásico (A18) desde Interruptor de transferencia Manual (ITM) hasta Interruptor de transferencia Automática (ITA) FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (P.L.): MONEDA: 25.00 DOP P.U.: 5,200.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300105	Alambre THHW/THHN # 2, Str.	PL	1	1.000000	110.25	93.43	16.82	93.43	16.82	110.25
M300104	Alambre THHW/THHN # 4/0, Str.	PL	1	9.000000	353.20	299.32	53.88	2,693.88	484.92	3,178.80
M300348	TUBO CONDUIT IMC UL 3" X 10	UND	1	0.110000	13,300.00	11,274.19	2,028.81	1,239.83	223.17	1,463.00
								Costo/P.L.		4,752.05

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS

	Costo/P.L.	0.00
--	------------	------

MANO DE OBRA

H150601	ALIMENTACION GENERAL	UND	1.0114	0.086000	5,000.00	5,000.00	0.00	434.90	0.00	434.90
								Costo/P.L.		434.90

SUBCONTRATOS

	Costo/P.L.	0.00
--	------------	------

OTROS

H801FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	4.349000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05
								Costo/P.L.		13.05

SUB-ANÁLISIS

	Costo/P.L.	0.00
	Precio Unitario (DOP)	5,200.00

ITEM: 17.01 PARTIDA: Salida eléctrica de techo para panel LED 2x2. FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD): MONEDA: 53.00 DOP P.U.: 1,900.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M240601	Tubo 1/2"x1/2" PVC SDR-26	UND	1	1.150000	73.00	61.86	11.13	71.14	12.80	83.95
M300206	Caja octagonal de 1/2"x1/2", americana	UND	1	1.000000	60.00	50.85	9.15	50.85	9.15	60.00
M300110	Alambre THHW/THHN # 12, Str. bco.	PL	1	30.000000	14.00	11.86	2.13	355.80	63.90	420.00
M302003	Roseta Leviton 9875, porcelana americana	UND	1	1.000000	127.35	107.92	19.43	107.92	19.43	127.35
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.075000	450.00	381.36	68.64	28.60	5.15	33.75
M240101	Cemento PVC QATEY 32oz	UND	1	0.035000	1,095.00	927.97	167.03	32.48	5.85	38.33
								Costo/UD		763.38

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS

	Costo/UD	0.00
--	----------	------

MANO DE OBRA

H150102	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	UND	1.00127	1.000000	818.92	818.92	0.00	819.96	0.00	819.96
								Costo/UD		819.96

SUBCONTRATOS

	Costo/UD	0.00
--	----------	------

OTROS

	Costo/UD	0.00
--	----------	------

SUB-ANÁLISIS

	Costo/UD	0.00
--	----------	------



%GISEL01	Gastos indirectos contratistas eléctricos	%	1	15.833000	20.00	0.00	0.00	0.00	316.66	316.66
									Costo/UD	316.66
									Precio Unitario (DOP)	1.900.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.02
PARTIDA: Salida eléctrica de techo para panel LED circular.
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
MONEDA: P.U.: 1,900.00

7.00 DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M240601	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26	UND	1	1.150000	73.00	61.86	11.13	71.14	12.80	83.95
M300206	Caja octagonal de 1/2-3/4", americana	UND	1	1.000000	60.00	50.85	9.15	50.85	9.15	60.00
M300110	Alambre THHW/THHN #12, Str., bco.	PL	1	30.000000	14.00	11.86	2.13	355.80	63.90	420.00
M302003	Reseta Leviton 9875, porcelana americana	UND	1	1.000000	127.35	107.92	19.43	107.92	19.43	127.35
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.075000	450.00	381.36	68.64	28.60	5.15	33.75
M240101	Cemento PVC OATEY 32oz	UND	1	0.035000	1.095.00	927.97	167.03	32.48	5.85	38.33
								Costo/UD		763.38
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00
MANO DE OBRA										
H150102	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	UND	1.00127	1.000000	818.92	818.92	0.00	818.96	0.00	819.96
								Costo/UD		819.96
SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00
OTROS										
								Costo/UD		0.00
SUB-ANÁLISIS										
%ISEL01	Gastos indirectos contratistas eléctricos	%	1	15.833000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.66
								Costo/UD		316.66
								Presio Unitario (DOP)		1,900.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.03
PARTIDA: Salida eléctrica de techo para luminaria LED basculante.
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
MONEDA: P.U.: 1,700.00

7.00 DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M240601	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26	UND	1	1.150000	73.00	61.86	11.13	71.14	12.80	83.95
M300206	Caja octagonal de 1/2-3/4", americana	UND	1	1.000000	60.00	50.85	9.15	50.85	9.15	60.00
M300110	Alambre THHW/THHN #12, Str., bco.	PL	1	20.000000	14.00	11.86	2.13	237.20	42.60	280.00
M302003	Reseta Leviton 9875, porcelana americana	UND	1	1.000000	127.35	107.92	19.43	107.92	19.43	127.35
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.048000	450.00	381.36	68.64	18.31	3.29	21.60
M240101	Cemento PVC OATEY 32oz	UND	1	0.022000	1.095.00	927.97	167.03	20.42	3.67	24.09
								Costo/UD		596.99
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00
MANO DE OBRA										
H150102	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	UND	1.00092	1.000000	818.92	818.92	0.00	819.67	0.00	819.67
								Costo/UD		819.67
SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00
OTROS										
								Costo/UD		0.00
SUB-ANÁLISIS										



%GISEL01	Gastos indirectos contratistas eléctricos	%	1	14.167000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.34	283.34
										Costo/UD	
										Precio Unitario (DOP)	1,700.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.04
PARTIDA: Salida eléctrica de techo para lámpara LED de emergencia.
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
MONEDA: DOP
15.00
1,900.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
M240601	Tubo 1/2"x1/2" PVC SDR-26	UND	1	1.150000	73.00	61.86	11.13	71.14	12.80	83.95	
M300206	Caja octagonal de 1/2"x1/2" americana	UND	1	1.000000	60.00	50.85	9.15	50.85	9.15	60.00	
M300110	Alambre THHW/THHN #12, Str. bco.	PL	1	30.000000	14.00	11.86	2.13	355.80	63.90	420.00	
M302003	Roseta Leviton 9875, porcelana americana	UND	1	1.000000	127.35	107.92	19.43	107.92	19.43	127.35	
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.075000	450.00	381.36	68.64	28.60	5.15	33.75	
M240101	Cemento PVC OATEY 32oz	UND	1	0.035000	1,095.00	927.97	167.03	32.48	5.85	38.33	
								Costo/UD		763.38	
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
								Costo/UD		0.00	
MANO DE OBRA											
H150102	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	UND	1.00127	1.000000	818.92	818.92	0.00	818.96	0.00	818.96	
								Costo/UD		818.96	
SUBCONTRATOS											
								Costo/UD		0.00	
OTROS											
								Costo/UD		0.00	
SUB-ANÁLISIS											
%GISEL01	Gastos indirectos contratistas eléctricos	%	1	15.833000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.66	316.66
										Costo/UD	
										Precio Unitario (DOP)	1,900.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.05
PARTIDA: Salida eléctrica de techo para luminaria LED colgante.
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
MONEDA: DOP
27.00
1,900.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M240601	Tubo 1/2"x1/2" PVC SDR-26	UND	1	1.150000	73.00	61.86	11.13	71.14	12.80	83.95
M300206	Caja octagonal de 1/2"x1/2" americana	UND	1	1.000000	60.00	50.85	9.15	50.85	9.15	60.00
M300110	Alambre THHW/THHN #12, Str. bco.	PL	1	30.000000	14.00	11.86	2.13	355.80	63.90	420.00
M302003	Roseta Leviton 9875, porcelana americana	UND	1	1.000000	127.35	107.92	19.43	107.92	19.43	127.35
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.075000	450.00	381.36	68.64	28.60	5.15	33.75
M240101	Cemento PVC OATEY 32oz	UND	1	0.035000	1,095.00	927.97	167.03	32.48	5.85	38.33
								Costo/UD		763.38
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00
MANO DE OBRA										
H150102	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	UND	1.00127	1.000000	818.92	818.92	0.00	819.96	0.00	819.96
								Costo/UD		819.96
SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00

OTROS		Costo/UB		0.00	
SUB-ANALISIS					
%SELO.1	Gastos indirectos contratistas electricos	1	15.853000	20.00	0.00
		%			
				0.00	0.00
				0.00	316.66
					316.66
					Precio Unitario (DOP)
					1,900.00



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.06	CANTIDAD (UD):	P.U.:	2,200.00
PARTIDA:	MONEDA:		
FECHA: 2/4/2026			

Salida eléctrica en pared para interruptor se teilo. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M240601	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26	UND	1	1.150000	73.00	61.86	11.13	71.14	12.80	83.95
M300207	Caja metal 2"x4" de 1/2" americana	UND	1	1.000000	45.38	38.46	6.92	38.46	6.92	45.38
M300110	Alambre THHW/THHN #12, Str., bob.	PL	1	40.000000	14.00	11.86	2.13	474.40	85.20	560.00
M300513	Accesorio Tapa Interruptor sencillo Bichino línea Modus Style	UND	1	1.000000	169.00	143.22	25.78	143.22	25.78	169.00
M300301	Codo pvc eléctrico 1/2" x 90°	UND	1	1.000000	25.00	21.19	3.81	21.19	3.81	25.00
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.084000	450.00	381.36	68.64	32.03	5.77	37.80
M240101	Cemento PVC DATEY 32oz	UND	1	0.085000	1.095.00	927.97	167.03	78.88	14.20	93.08
								Costo/UD		1,014.21
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00
MANO DE OBRA										
H150103	Salida interruptor sencillo, tubería oculta 1/2"	UND	1.00026	1.000000	818.92	818.92	0.00	819.13	0.00	819.13
								Costo/UD		819.13
SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00
OTROS										
								Costo/UD		0.00
SUB-ANÁLISIS										
%ISELO1	Gastos indirectos contratistas eléctricos	%	1	18.333000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.66
								Costo/UD		366.66
								Precio Unitario (DOP)		2,200.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.07	CANTIDAD (UD):	P.U.:	2,200.00
PARTIDA:	MONEDA:		
FECHA: 2/4/2026			

Salida eléctrica en pared para interruptor Joble. Color blanco.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M240601	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26	UND	1	1.150000	73.00	61.86	11.13	71.14	12.80	83.95
M300207	Caja metal 2"x4" de 1/2" americana	UND	1	1.000000	45.38	38.46	6.92	38.46	6.92	45.38
M300110	Alambre THHW/THHN #12, Str., bob.	PL	1	40.000000	14.00	11.86	2.13	474.40	85.20	560.00
M300514	Accesorio Tapa Interruptor doble Bichino línea Modus Style	UND	1	1.000000	255.00	216.10	38.90	216.10	38.90	255.00
M300301	Codo pvc eléctrico 1/2" x 90°	UND	1	1.000000	25.00	21.19	3.81	21.19	3.81	25.00
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.084000	450.00	381.36	68.64	32.03	5.77	37.80
M240101	Cemento PVC DATEY 32oz	UND	1	0.085000	1.095.00	927.97	167.03	78.88	14.20	93.08
								Costo/UD		1,100.21
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00
MANO DE OBRA										
H150104	Salida interruptor doble, tubería oculta 1/2"	UND	0.73886	1.000000	992.25	992.25	0.00	733.13	0.00	733.13
								Costo/UD		733.13
SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00
OTROS										
								Costo/UD		0.00

SUB-ANÁLISIS		%		18.333000		20.00		0.00		0.00		0.00		366.66	
%GISEL01	Gastos indirectos contratistas eléctricos													Costo/UD	366.66

Precio Unitario (DOP) 2,200.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.08
 PARTIDA: Salida eléctrica en pared para interruptor triple, Color blanco.
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
 MONEDA: 1.00 DOP P.U. 2,300.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M240601	Tubo 1/2"x1/2" PVC SDR-26	UND	1	1.150000	73.00	61.86	11.13	71.14	12.80	83.95
M300207	Caja metal 2"x4" de 1/2" americana	UND	1	1.000000	45.38	38.46	6.92	38.46	6.92	45.38
M300310	Alambre THHW/THHN #12, Str., bco.	PL	1	40.000000	14.00	11.86	2.13	474.40	85.20	560.00
M300515	Accesorio Tapa Interruptor Triple Blüchlo línea Modus Style	UND	1	1.000000	280.00	237.29	42.71	237.29	42.71	280.00
M300301	Codo pvc eléctrico 1/2" x 90°	UND	1	1.000000	25.00	21.19	3.81	21.19	3.81	25.00
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.084000	450.00	381.36	68.64	32.03	5.77	37.80
M240101	Cemento PVC DATEY 32oz	UND	1	0.085000	1,095.00	927.97	167.03	78.88	14.20	93.08
									Costo/UD	1,125.21
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/UD	0.00
MANO DE OBRA										
H150105	Salida interruptor triple, tubería oculta 1/2"	UND	0.71571	1.000000	1,105.82	1,105.82	0.00	791.45	0.00	791.45
									Costo/UD	791.45
SUBCONTRATOS										
									Costo/UD	0.00
OTROS										
									Costo/UD	0.00
SUB-ANÁLISIS										
%GISEL01	Gastos indirectos contratistas eléctricos	%	1	49.187000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.34
									Costo/UD	383.34
									Precio Unitario (DOP)	2,300.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.09
 PARTIDA: Salida eléctrica en pared para interruptor tres vías, Color blanco, Marco: Leviton cien o similar.
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
 MONEDA: 8.00 DOP P.U. 2,450.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M240601	Tubo 1/2"x1/2" PVC SDR-26	UND	1	1.150000	73.00	61.86	11.13	71.14	12.80	83.95
M300207	Caja metal 2"x4" de 1/2" americana	UND	1	1.000000	45.38	38.46	6.92	38.46	6.92	45.38
M300310	Alambre THHW/THHN #12, Str., bco.	PL	1	40.000000	14.00	11.86	2.13	474.40	85.20	560.00
M300516	Accesorio Tapa Interruptor Tres vías sencillo Blüchlo línea Modus Style	UND	1	1.000000	290.00	245.76	44.24	245.76	44.24	290.00
M300301	Codo pvc eléctrico 1/2" x 90°	UND	1	1.000000	25.00	21.19	3.81	21.19	3.81	25.00
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.084000	450.00	381.36	68.64	32.03	5.77	37.80
M240101	Cemento PVC DATEY 32oz	UND	1	0.085000	1,095.00	927.97	167.03	78.88	14.20	93.08
									Costo/UD	1,135.21
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/UD	0.00
MANO DE OBRA										
H150106	Salida interruptor 3 vías, tubería oculta 1/2"	UND	0.91353	1.000000	992.25	992.25	0.00	906.45	0.00	906.45
									Costo/UD	906.45



Precio Unitario (DOP) 2,450.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.1 PARTIDA: Salida eléctrica de pared para tomacorriente doble, 120V. Color blanco. Marca: Leviton oen o similar. FECHA: 2/4/2026 CANTIDAD (UD): 143.00 MONEDA: DOP P.U.: 2,200.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M240601	Tubo 1/2"x1/2" PVC SDR-26	UND	1	1.000000	73.00	61.86	11.13	61.86	11.13	73.00
M300207	Caja metal 2"x4" de 1/2" americana	UND	1	1.000000	45.38	38.46	6.92	38.46	6.92	45.38
M300110	Alambre THHW/THHN #12, Str., bo.	PL	1	40.000000	14.00	11.86	2.13	474.40	85.20	560.00
M300519	Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V Bitcino linea Modus Style	UND	1	1.000000	158.00	133.90	24.10	133.90	24.10	158.00
M300301	Codo pvc electrico 1/2" x 90°	UND	1	2.000000	25.00	21.19	3.81	42.38	7.62	50.00
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.078000	450.00	381.36	68.64	29.75	5.35	35.10
M240101	Cemento PVC DATTEY 32oz	UND	1	0.078000	1,095.00	927.97	167.03	72.38	13.03	85.41
								Costo/UD		1,006.89
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00
MANO DE OBRA										
H150108	Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 1/2"	UND	1.00036	1.000000	826.15	826.15	0.00	826.15	0.00	826.45
								Costo/UD		826.45
SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00
OTROS										
								Costo/UD		0.00
SUB-ANÁLISIS										
%GISEL01	Gastos indirectos contratistas eléctricos	%	1	18.330000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.66
								Costo/UD		366.66
								Costo/UD		2,200.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.11 PARTIDA: Salida eléctrica de piso para tomacorriente doble, 120V. Color blanco. Marca: Leviton oen o similar. FECHA: 2/4/2026 CANTIDAD (UD): 4.00 MONEDA: DOP P.U.: 2,200.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M240601	Tubo 1/2"x1/2" PVC SDR-26	UND	1	1.000000	73.00	61.86	11.13	61.86	11.13	73.00
M300207	Caja metal 2"x4" de 1/2" americana	UND	1	1.000000	45.38	38.46	6.92	38.46	6.92	45.38
M300110	Alambre THHW/THHN #12, Str., bo.	PL	1	40.000000	14.00	11.86	2.13	474.40	85.20	560.00
M300519	Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V Bitcino linea Modus Style	UND	1	1.000000	158.00	133.90	24.10	133.90	24.10	158.00
M300301	Codo pvc electrico 1/2" x 90°	UND	1	2.000000	25.00	21.19	3.81	42.38	7.62	50.00
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.078000	450.00	381.36	68.64	29.75	5.35	35.10
M240101	Cemento PVC DATTEY 32oz	UND	1	0.078000	1,095.00	927.97	167.03	72.38	13.03	85.41
								Costo/UD		1,006.89
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00
MANO DE OBRA										
H150108	Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 1/2"	UND	1.00036	1.000000	826.15	826.15	0.00	826.15	0.00	826.45
								Costo/UD		826.45
SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00



OTROS		Costo/UD		0.00
-------	--	----------	--	------

SUB-ANALISIS									
%GISEL01	Gastos indirectos contratistas eléctricos	1	18.333000	20.00	0.00	0.00	0.00	366.66	366.66
				Precio Unitario (DOP)		2,200.00			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.12
PARTIDA: Salida eléctrica de techo para abanico de techo.
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
MONEDA: 6.00 DOP

P.U.: 2,200.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB TOTAL S/IBIS	SUB TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M240601	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26	UND	1	1.150000	73.00	61.86	11.13	71.14	12.80	83.95
M300206	Caja octagonal de 1/2"x1/2", americana	UND	1	1.000000	60.00	50.85	9.15	50.85	9.15	60.00
M300110	Alambre THHW/THHN #12, Str., bco.	PL	1	50.000000	14.00	11.86	2.13	593.00	106.50	700.00
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.085000	450.00	381.36	68.64	32.42	5.83	38.25
M240101	Cemento PVC OATEY 32oz	UND	1	0.005000	1,095.00	927.97	167.03	78.88	14.20	93.08
				Costo/UD		975.28				975.28

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS		Costo/UD		0.00
------------------------------------	--	----------	--	------

MANO DE OBRA									
H150102	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	UND	1.0478	818.92	0.00	858.06	0.00	858.06	858.06
				Costo/UD		858.06			

SUBCONTRATOS		Costo/UD		0.00
--------------	--	----------	--	------

OTROS		Costo/UD		0.00
-------	--	----------	--	------

SUB-ANALISIS									
%GISEL01	Gastos indirectos contratistas eléctricos	1	18.333000	20.00	0.00	0.00	0.00	366.66	366.66
				Precio Unitario (DOP)		2,200.00			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.13
PARTIDA: Salida eléctrica en pared para control de abanico.
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
MONEDA: 6.00 DOP

P.U.: 1,800.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB TOTAL S/IBIS	SUB TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300707	Control de Abanico	UND	0.191848	1.000000	1,300.00	1,101.69	198.30	211.36	36.04	249.40
M240601	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26	UND	1	1.150000	73.00	61.86	11.13	71.14	12.80	83.95
M300206	Caja octagonal de 1/2"x1/2", americana	UND	1	1.000000	60.00	50.85	9.15	50.85	9.15	60.00
M300110	Alambre THHW/THHN #12, Str., bco.	PL	1	20.000000	14.00	11.86	2.13	237.20	42.60	280.00
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.005000	450.00	381.36	68.64	1.91	0.34	2.25
M240101	Cemento PVC OATEY 32oz	UND	1	0.005000	1,095.00	927.97	167.03	4.64	0.84	5.48
				Costo/UD		681.08				681.08

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS		Costo/UD		0.00
------------------------------------	--	----------	--	------

MANO DE OBRA										
H150102	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	UND	1	1.000000	818.92	818.92	0.00	818.92	0.00	818.92
				Costo/UD		818.92				818.92

ITEM: 17.16
 PARTIDA: Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 1 Tonelada.
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
 MONEDA: 7.00 DOP P.U.: 2,500.00

ITEM	DESCRIPCION	UD.	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M240101	Cemento PVC OATEY 32oz	UND	1	0.067000	1.095.00	927.97	167.03	62.17	11.19	73.37
M300208	Caja metal 2"x4" de 3/4" americana	UND	1	1.000000	38.59	32.70	5.89	32.70	5.89	38.59
M300109	Alambre THHW/THHN #10. Str. bco.	PL	1	40.000000	21.15	17.92	3.23	716.80	129.20	846.00
M300110	Alambre THHW/THHN #12. Str. bco.	PL	1	25.000000	14.00	11.86	2.13	296.50	53.25	350.00
M240602	Tubo 3/4"x19" PVC SDR-26	UND	1	2.300000	110.00	93.22	16.78	214.41	38.59	253.00
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.050000	450.00	381.36	68.64	19.07	3.43	22.50
M300302	Codo pvc electrica 3/4" x 90°	UND	1	2.000000	45.00	38.14	6.87	76.28	13.74	90.00
								Costo/UD		1,673.46
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00
MANO DE OBRA										
H150108	Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 1/2"	UND	1.00047	1.000000	826.15	826.15	0.00	826.54	0.00	826.54
								Costo/UD		826.54
SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00
OTROS										
								Costo/UD		0.00
SUB-ANALISIS										
								Costo/UD		0.00
								Precio Unitario (DOP)		2,500.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.17
 PARTIDA: Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 1.5 Tonelada.
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
 MONEDA: 1.00 DOP P.U.: 2,700.00

ITEM	DESCRIPCION	UD.	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M240101	Cemento PVC OATEY 32oz	UND	1	0.067000	1.095.00	927.97	167.03	62.17	11.19	73.37
M300208	Caja metal 2"x4" de 3/4" americana	UND	1	1.000000	38.59	32.70	5.89	32.70	5.89	38.59
M300109	Alambre THHW/THHN #10. Str. bco.	PL	1	45.000000	21.15	17.92	3.23	806.40	145.35	951.75
M300110	Alambre THHW/THHN #12. Str. bco.	PL	1	30.000000	14.00	11.86	2.13	355.80	63.90	420.00
M240602	Tubo 3/4"x19" PVC SDR-26	UND	1	2.300000	110.00	93.22	16.78	214.41	38.59	253.00
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.050000	450.00	381.36	68.64	19.07	3.43	22.50
M300302	Codo pvc electrica 3/4" x 90°	UND	1	2.000000	45.00	38.14	6.87	76.28	13.74	90.00
								Costo/UD		1,845.21
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00
MANO DE OBRA										
H150108	Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 1/2"	UND	1.02983	1.000000	826.15	826.15	0.00	850.79	0.00	850.79
								Costo/UD		850.79
SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00
OTROS										
								Costo/UD		0.00
SUB-ANALISIS										
								Costo/UD		0.00



Precio Unitario (DOP)	2,700.00
-----------------------	----------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.18
PARTIDA: Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 2 Tonelada.
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
MONEDA: P.U.: 2,900.00

5.00
DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/IBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M240101	Cemento PVC DATEY 32oz	UND	1	0.067000	1,095.00	927.97	167.03	62.17	11.19	73.37
M300208	Caja metal 2"x4" de 3/4" americana	UND	1	1.000000	38.59	32.70	5.89	32.70	5.89	38.59
M300109	Alambre THHW/THHN #10, Str., bpo.	PL	1	50.000000	21.15	17.92	3.23	896.00	163.50	1,057.50
M300110	Alambre THHW/THHN #12, Str., bpo.	PL	1	35.000000	14.00	11.86	2.13	415.10	74.55	490.00
M240602	Tubo 3/4"x19" PVC SDR-26	UND	1	2.300000	110.00	93.22	16.78	214.41	38.59	253.00
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.050000	450.00	381.36	68.64	19.07	3.43	22.50
M300302	Codo pvc eléctrico 3/4" x 90°	UND	1	2.000000	45.00	38.14	6.87	76.28	13.74	90.00
								Costo/UD		2,024.96
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00
MANO DE OBRA										
H150106	Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 1/2"	UND	1.05918	1.000000	826.15	826.15	0.00	875.04	0.00	875.04
								Costo/UD		875.04
SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00
OTROS										
								Costo/UD		0.00
SUB-ANÁLISIS										
								Costo/UD		0.00
								Precio Unitario (DOP)		2,900.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.19
PARTIDA: Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 3 Tonelada.
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
MONEDA: P.U.: 3,200.00

1.00
DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/IBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M240101	Cemento PVC DATEY 32oz	UND	1	0.067000	1,095.00	927.97	167.03	62.17	11.19	73.37
M300208	Caja metal 2"x4" de 3/4" americana	UND	1	1.000000	38.59	32.70	5.89	32.70	5.89	38.59
M300109	Alambre THHW/THHN #10, Str., bpo.	PL	1	55.000000	21.15	17.92	3.23	985.60	177.65	1,163.25
M300110	Alambre THHW/THHN #12, Str., bpo.	PL	1	40.000000	14.00	11.86	2.13	474.40	85.20	560.00
M240602	Tubo 3/4"x19" PVC SDR-26	UND	1	2.300000	110.00	93.22	16.78	214.41	38.59	253.00
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.050000	450.00	381.36	68.64	19.07	3.43	22.50
M300302	Codo pvc eléctrico 3/4" x 90°	UND	1	2.000000	45.00	38.14	6.87	76.28	13.74	90.00
								Costo/UD		2,200.71
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00
MANO DE OBRA										
H150106	Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 1/2"	UND	1.20956	1.000000	826.15	826.15	0.00	999.29	0.00	999.29
								Costo/UD		999.29
SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00
OTROS										
								Costo/UD		0.00



SUB-ANALISIS		Costo/UD	0.00
		Precio Unitario (DOP)	3,200.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	17.2	CANTIDAD (UD):	1.00	P.U.:	4,500.00
PARTIDA:	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 4 Tonelada.	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2026				

ITEM	DESCRIPCION	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL S/IBIS	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M240101	Cemento PVC DATEY 32oz	UND	1	0.267000	1,095.00	927.97	167.03	247.77	44.60	292.37
M300208	Caja metal 2"x4" de 3/4" americana	UND	1	1.000000	38.59	32.70	5.89	32.70	5.89	38.59
M300109	Alambre THHW/THHN #10, Str., bco.	PL	1	83.000000	21.15	17.92	3.23	1,487.36	268.09	1,755.45
M300110	Alambre THHW/THHN #12, Str., bco.	PL	1	60.000000	14.00	11.86	2.13	711.60	127.80	840.00
M240602	Tubo 3/4"x19" PVC SDR-26	UND	1	2.300000	110.00	93.22	16.78	214.41	38.59	253.00
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.050000	450.00	381.36	68.64	19.07	3.43	22.50
M300302	Codo pvc e electrico 3/4" x 90°	UND	1	2.000000	45.00	38.14	6.87	76.28	13.74	90.00
								Costo/UD		3,291.91
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00
MANO DE OBRA										
H150108	Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 1/2"	UND	1.46231	1.000000	826.15	826.15	0.00	1,208.09	0.00	1,208.09
								Costo/UD		1,208.09
SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00
OTROS										
								Costo/UD		0.00
SUB-ANALISIS										
								Costo/UD		0.00
								Precio Unitario (DOP)		4,500.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	17.21	CANTIDAD (UD):	2.00	P.U.:	5,200.00
PARTIDA:	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 5 Tonelada.	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2026				

ITEM	DESCRIPCION	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL S/IBIS	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M240101	Cemento PVC DATEY 32oz	UND	1	0.550000	1,095.00	927.97	167.03	510.38	91.87	602.25
M300208	Caja metal 2"x4" de 3/4" americana	UND	1	1.000000	38.59	32.70	5.89	32.70	5.89	38.59
M300109	Alambre THHW/THHN #10, Str., bco.	PL	1	90.000000	21.15	17.92	3.23	1,612.80	290.70	1,903.50
M300110	Alambre THHW/THHN #12, Str., bco.	PL	1	65.000000	14.00	11.86	2.13	770.90	138.45	910.00
M240602	Tubo 3/4"x19" PVC SDR-26	UND	1	2.300000	110.00	93.22	16.78	214.41	38.59	253.00
M302002	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	UND	1	0.050000	450.00	381.36	68.64	19.07	3.43	22.50
M300302	Codo pvc electrico 3/4" x 90°	UND	1	2.000000	45.00	38.14	6.87	76.28	13.74	90.00
								Costo/UD		3,819.84
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00
MANO DE OBRA										
H150108	Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 1/2"	UND	1.67059	1.000000	826.15	826.15	0.00	1,380.16	0.00	1,380.16
								Costo/UD		1,380.16
SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00

OTROS	Costo/UD	0.00
	Costo/UD	0.00
SUBANALISIS	Costo/UD	0.00
	Precio Unitario (DOP)	5,200.00



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.01.1
PARTIDA: Unidad de A/A Tipo Mini Split Inverter 12,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18.
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
MONEDA: P.U.: 8.00
DOP: 29,625.21

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	IBBS	SUB-TOTAL (S/IBBS)	SUB-TOTAL (IBBS)	TOTAL
MATERIALES									
M340101	Aire Acondicionado Tipo Mini Split 12,000 BTU Inverter SEER 18	UND	1	1.000000	26,005.82	22,038.83	3,966.99	22,038.83	26,005.82
%FIAC01	Piezas y fittings de instalación s/c hasta 2 ton	%	1	282.145000	5.00	0.00	0.00	1,410.73	1,410.73
								Costo/UD	27,416.55
								Costo/UD	0.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS									
MANO DE OBRA									
H150401	Instalación Aire Acondicionado hasta 2 TON sin incluir materiales	UND	1	1.000000	2,208.66	2,208.66	0.00	2,208.66	2,208.66
								Costo/UD	2,208.66

SUBCONTRATOS									
OTROS									
SUB-ANÁLISIS									
								Costo/UD	0.00
								Costo/UD	0.00
								Costo/UD	0.00
								Costo/UD	0.00
								Precio Unitario (DOP)	29,625.21

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.01.2
PARTIDA: Unidad de A/A Tipo Mini Split Inverter 24,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18.
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
MONEDA: P.U.: 2.00
DOP: 43,989.75

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	IBBS	SUB-TOTAL (S/IBBS)	SUB-TOTAL (IBBS)	TOTAL
MATERIALES									
M340104	Aire Acondicionado 24,000 BTU Tipo Split Inverter EPIC, 18, R410A, 220V	UND	1	1.000000	39,686.34	33,632.49	6,053.85	33,632.49	39,686.34
%FIAC01	Piezas y fittings de instalación s/c hasta 2 ton	%	1	418.950000	5.00	0.00	0.00	2,094.75	2,094.75
								Costo/UD	41,781.09
								Costo/UD	0.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS									
MANO DE OBRA									
H150401	Instalación Aire Acondicionado hasta 2 TON sin incluir materiales	UND	1	1.000000	2,208.66	2,208.66	0.00	2,208.66	2,208.66
								Costo/UD	2,208.66

SUBCONTRATOS									
OTROS									
SUB-ANÁLISIS									
								Costo/UD	0.00
								Costo/UD	0.00
								Costo/UD	0.00
								Precio Unitario (DOP)	43,989.75

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.01.3
PARTIDA: Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 24,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18, Unidad Condensadora de Descarga Vert
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
MONEDA: P.U.: 2.00
DOP: 117,515.48

SUBCONTRATOS									
OTROS									
SUB-ANÁLISIS									
								Costo/UD	0.00
								Costo/UD	0.00
								Precio Unitario (DOP)	117,515.48

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M340207	Aire Acondicionado de 2.0 Tons. Tipo Manejadora, EFIC. 18, Condensador tiro Vertical, R410A, 220V	UND	1	1.000000	117,515.48	99,589.39	17,926.09	99,589.39	17,926.09	117,515.48
								Costo/UD		117,515.48
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/UD	0.00
MANO DE OBRA										
									Costo/UD	0.00
SUBCONTRATOS										
									Costo/UD	0.00
OTROS										
									Costo/UD	0.00
SUB-ANALISIS										
									Costo/UD	0.00
									Precio Unitario (DOP)	117,515.48

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	18.01.4	CANTIDAD (UD):	1.00	P.U.:	122,363.33
PARTIDA:	Unidad de A/A Tipo Pico Techo Inverter 36,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18, Unidad Condensadora de Descarga Vert	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2026				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M340206	Aire Acondicionado de 3.0 Tons. Tipo Cassette, EFIC. 18, Condensador tiro Vertical, R410A, 220V	UND	1	1.000000	122,363.33	103,697.74	18,665.59	103,697.74	18,665.59	122,363.33
								Costo/UD		122,363.33
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/UD	0.00
MANO DE OBRA										
									Costo/UD	0.00
SUBCONTRATOS										
									Costo/UD	0.00
OTROS										
									Costo/UD	0.00
SUB-ANALISIS										
									Costo/UD	0.00
									Precio Unitario (DOP)	122,363.33

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	18.01.5	CANTIDAD (UD):	1.00	P.U.:	107,730.00
PARTIDA:	Unidad de A/A Tipo Pico Techo Inverter 48,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18, Unidad Condensadora de Descarga Vert	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2026				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M340221	Aire Acondicionado de 4.0 Tons. Tipo Manejadora, EFIC. 18, Condensador tiro Vertical, R410A, 220V	UND	1	1.000000	107,730.00	91,296.61	16,433.39	91,296.61	16,433.39	107,730.00
								Costo/UD		107,730.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/UD	0.00



MANO DE OBRA	Costo/UD	0.00
SUBCONTRATOS	Costo/UD	0.00
OTROS	Costo/UD	0.00
SUB-ANALISIS		

Costo/UD	0.00
Precio Unitario (DOP)	107.730.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.01.6
 PARTIDA: Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 60,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18, Unidad Condensadora de Descarga Vert
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD): 2.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 182.333.03

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M340204	Aire Acondicionado de 5.0 Tons. Tipo Manejadora, Efic. 18, Condensador tiro Vertical, R410A, 220V	UND	1	1.000000	182.333.03	154.519.52	27.813.51	154.519.52	27.813.51	182.333.03
								Costo/UD		182.333.03

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS

Costo/UD	0.00
----------	------

MANO DE OBRA

Costo/UD	0.00
----------	------

SUBCONTRATOS

Costo/UD	0.00
----------	------

OTROS

Costo/UD	0.00
----------	------

SUB-ANÁLISIS

Costo/UD	0.00
----------	------

Precio Unitario (DOP)	182.333.03
-----------------------	------------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.01.7
 PARTIDA: Suministro e instalación mecánicas de equipos, Elementos de sujeción y los componentes necesario para la instalación y el corre
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (TON): 33.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 2.925.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
%FAC02	Piezas y fittings de instalación unidad condensadora hasta 5 ton		1	27.857000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.29
								Costo/TON		139.29

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS

Costo/TON	0.00
-----------	------

MANO DE OBRA

Costo/TON	0.00
-----------	------

SUBCONTRATOS

Costo/TON	0.00
-----------	------

OTROS

Costo/TON	0.00
-----------	------

SUB-ANÁLISIS

Costo/TON	0.00
-----------	------

Precio Unitario (DOP)	2.925.00
-----------------------	----------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.01.8
 PARTIDA: Base en Perfil Metálico Para Unidad Condensadora y elementos de fijación.

CANTIDAD (M.O.): 6.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 4.050.00



FECHA: 2/4/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/TIBIS	TIBIS	SUB-TOTAL (S/TIBIS)	SUB-TOTAL (TIBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M340365	Base en Perfil Metálico Para Unidad Condensadora y elementos de fijación.	UND	1	1.000000	4,050.00	3,432.20	617.80	3,432.20	617.80	4,050.00
								Costo/M.O.		4,050.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MANO DE OBRA										
									Costo/M.O.	0.00
SUBCONTRATOS										
									Costo/M.O.	0.00
OTROS										
									Costo/M.O.	0.00
SUB-ANALISIS										
									Costo/M.O.	0.00
									Precio Unitario (DOP)	4,050.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	18.02.1	CANTIDAD (LBS)	70.00	P.U.	202.50
PARTIDA:	Gas Refrigerante R4-10a	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2026				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/TIBIS	TIBIS	SUB-TOTAL (S/TIBIS)	SUB-TOTAL (TIBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M301209	Gas Refrigerante R4-10a	LBS	1	1.000000	202.50	171.61	30.89	171.61	30.89	202.50
									Costo/LBS	202.50
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MANO DE OBRA										
									Costo/LBS	0.00
SUBCONTRATOS										
									Costo/LBS	0.00
OTROS										
									Costo/LBS	0.00
SUB-ANALISIS										
									Costo/LBS	0.00
									Precio Unitario (DOP)	202.50

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	18.02.2	CANTIDAD (UD)	14.00	P.U.	5,357.76
PARTIDA:	Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60Hz.	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2026				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/TIBIS	TIBIS	SUB-TOTAL (S/TIBIS)	SUB-TOTAL (TIBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M301210	Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60Hz.	UD	1	1.000000	5,357.76	4,540.47	817.28	4,540.47	817.28	5,357.76
									Costo/UD	5,357.76
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										

MANO DE OBRA	Costo/UD	0.00
SUBCONTRATOS	Costo/UD	0.00
OTROS	Costo/UD	0.00



SUB-ANALISIS		Costo/UD	0.00
		Precio Unitario (DOP)	5,357.76

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	18.02.3	CANTIDAD (UD):	9.00	P.U.:	833.14
PARTIDA:	Palometa para Inst. Sistema de A/A Split de 12K a 24K BTU	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2026				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. \$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M301211	Palometa para Inst. Sistema de A/A Split de 12K a 24K BTU	UD	1	1.000000	833.14	706.05	127.09	706.05	127.09	833.14
								Costo/UD		833.14

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS

MANDO DE OBRA

SUBCONTRATOS

OTROS

SUB-ANALISIS

		Costo/UD	0.00
		Precio Unitario (DOP)	833.14

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	18.02.4	CANTIDAD (PL):	250.30	P.U.:	79.93
PARTIDA:	Tubería de Cobre Flexible 1/4". (Incluye: vascoel, tuercas campana, coupling, codo, etc.)	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2026				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. \$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M340306	Tubería de Cobre de 1/4" flexible.	PL	1	1.000000	60.43	51.21	9.22	51.21	9.22	60.43
M340341	Tubo vascoel 1/4" x 1/2"	UD	1	0.100000	146.00	118.64	21.36	118.64	21.36	14.00
M081127	Tuerca campana 1/4"	UND	1	0.100000	22.51	19.08	3.43	19.08	3.43	2.25
M340357	Codo de Cobre de 1/4"	UND	1	0.100000	23.20	19.66	3.54	19.66	3.54	2.32
M340359	Coupling de Cobre de 1/4"	UND	1	0.100000	9.32	7.90	1.42	7.90	1.42	0.93
								Costo/PL		79.93

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS

MANDO DE OBRA

SUBCONTRATOS

OTROS

SUB-ANALISIS

		Costo/PL	0.00
		Precio Unitario (DOP)	79.93

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.02.5
 PARTIDA: Tubería de Cobre Flexible 1/2". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)
 FECHA: 2/4/2026


CANTIDAD (PL/ MONEDA): 250.00 DOP
 P.U.: 113.69

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/IBIS	ITIBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (ITIBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M340304	Tubería de Cobre de 1/2" flexible.	PL.	1	1.000000	87.61	74.25	13.37	74.25	13.37	87.61
M081106	Tuerca campana 1/2"	UND	1	0.100000	45.01	38.14	6.87	38.14	6.87	45.01
M340343	Tubo vascocel 1/2"x1/2"	UD	1	0.100000	150.00	127.12	22.88	127.12	22.88	150.00
M340356	Codo de Cobre de 1/2".	UND	1	0.100000	47.45	39.96	7.49	39.96	7.49	47.45
M340358	Coupling de Cobre de 1/2".	UND	1	0.100000	18.63	15.79	2.84	15.79	2.84	18.63
								Costo/PL		113.69
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/PL		0.00
MANO DE OBRA										
								Costo/PL		0.00
SUBCONTRATOS										
								Costo/PL		0.00
OTROS										
								Costo/PL		0.00
SUB-ANÁLISIS										
								Costo/PL		0.00
								Precio Unitario (DOP)		113.69

ITEM: 18.02.6
 PARTIDA: Tubería de Cobre Flexible 3/8". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (PL/ MONEDA): 220.00 DOP
 P.U.: 72.33

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/IBIS	ITIBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (ITIBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M340305	Tubería de Cobre de 3/8" flexible.	PL.	1	1.000000	52.14	44.19	7.95	44.19	7.95	52.14
M340360	Tuerca campana 3/8"	UND	1	0.100000	25.32	21.46	3.86	21.46	3.86	25.32
M340342	Tubo vascocel 3/8"x1/2"	UD	1	0.100000	140.00	118.64	21.36	118.64	21.36	140.00
M340363	Codo de cobre de 3/8".	UND	1	0.100000	26.10	22.12	3.98	22.12	3.98	26.10
M340364	Coupling de Cobre de 3/8".	UND	1	0.100000	10.49	8.89	1.60	8.89	1.60	10.49
								Costo/PL		72.33
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/PL		0.00
MANO DE OBRA										
								Costo/PL		0.00
SUBCONTRATOS										
								Costo/PL		0.00
OTROS										
								Costo/PL		0.00
SUB-ANÁLISIS										
								Costo/PL		0.00
								Precio Unitario (DOP)		72.33



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.02.7
 PARTIDA: Tubería de Cobre Flexible 5/8". (Incluye: vascoel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)
 FECHA: 2/4/2026

P.U.: 113.49

280.00 DOP

CANTIDAD (PL)
 MONEDA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD.	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
M340303	Tubería de Cobre de 5/8" flexible.	PL	1	1.000000	86.64	73.42	13.22	73.42	13.22	86.64	
M340313	Codo de Cobre de 5/8"	UD.	1	0.100000	40.46	34.29	6.17	34.29	6.17	40.46	
M340314	Coupling de Cobre de 5/8"	UD.	1	0.100000	23.29	19.74	3.55	19.74	3.55	23.29	
M340344	Tubo vascoel 5/8"x1/2"	UD	1	0.100000	170.00	144.07	25.93	144.07	25.93	170.00	
M340361	Tuerca campana 5/8"	UND	1	0.100000	31.65	26.82	4.83	26.82	4.83	31.65	
										Costo/PL	113.19

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS

										Costo/PL	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

MANO DE OBRA

										Costo/PL	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

SUBCONTRATOS

										Costo/PL	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

OTROS

										Costo/PL	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

SUB-ANÁLISIS

										Costo/PL	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

										Precio Unitario (DOP)	113.19
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.02.8
 PARTIDA: Tubería de Cobre Flexible 3/4". (Incluye: vascoel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)
 FECHA: 2/4/2026

P.U.: 162.45

60.00 DOP

CANTIDAD (PL)
 MONEDA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD.	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
M340302	Tubería de Cobre de 3/4" flexible.	PL	1	1.000000	130.33	110.45	19.88	110.45	19.88	130.33	
M340311	Codo de Cobre de 3/4"	UD.	1	0.100000	70.23	59.52	10.71	59.52	10.71	70.23	
M340312	Coupling de Cobre de 3/4"	UD.	1	0.100000	51.16	43.36	7.80	43.36	7.80	51.16	
M340345	Tubo vascoel 3/4"x1/2"	UD	1	0.100000	165.00	139.83	25.17	139.83	25.17	165.00	
M340362	Tuerca campana 3/4"	UND	1	0.100000	34.82	29.51	5.31	29.51	5.31	34.82	
										Costo/PL	162.45

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS

										Costo/PL	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

MANO DE OBRA

										Costo/PL	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

SUBCONTRATOS

										Costo/PL	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

OTROS

										Costo/PL	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

SUB-ANÁLISIS

										Costo/PL	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

										Precio Unitario (DOP)	162.45
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.02.9
 PARTIDA: Conductor de Goma 14/4 AWG
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (PL):
 MONEDA: DOP

265.00

P.U.: 15.97

15.97

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES									
M301221	Conductor de Goma 14/4 AWG	PL	1	1.000000	15.97	13.53	2.44	13.53	2.44
								Costo/PL	15.97
									15.97
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS									
								Costo/PL	0.00
MANO DE OBRA									
								Costo/PL	0.00
SUBCONTRATOS									
								Costo/PL	0.00
OTROS									
								Costo/PL	0.00
SUB-ANÁLISIS									
								Costo/PL	0.00
								Precio Unitario (DOP)	15.97

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.02.10
 PARTIDA: Conductor de Goma 12/4 AWG
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (PL):
 MONEDA: DOP

30.00

P.U.: 34.00

34.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES									
M301212	Conductor de Goma 12/4 AWG	PL	1	1.000000	34.00	28.81	5.19	28.81	5.19
								Costo/PL	34.00
									34.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS									
								Costo/PL	0.00
MANO DE OBRA									
								Costo/PL	0.00
SUBCONTRATOS									
								Costo/PL	0.00
OTROS									
								Costo/PL	0.00
SUB-ANÁLISIS									
								Costo/PL	0.00
								Precio Unitario (DOP)	34.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.02.11
 PARTIDA: Tubería PVC de drenaje 3/4"
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
 MONEDA: DOP

18.00

P.U.: 156.98

156.98

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES									
M301213	Tubería PVC de drenaje 3/4"	UD	1	1.000000	156.98	133.03	23.95	133.03	23.95
									156.98



EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS	Costo/UD	156.98
	Costo/UD	0.00
MANO DE OBRA	Costo/UD	0.00
SUBCONTRATOS	Costo/UD	0.00

	Costo/UD	7.76
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS		
	Costo/UD	0.00
MANO DE OBRA		
	Costo/UD	0.00
SUBCONTRATOS		
	Costo/UD	0.00



ITEM: 18.03.1
 PARTIDA: Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60Hz.
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD): 1.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 5,357.76

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	ITIBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (ITIBIS)	TOTAL
M301201	Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60Hz.	UD	1	1.000000	5,357.76	4,540.47	817.28	4,540.47	817.28	5,357.76
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MAÑO DE OBRA										
SUBCONTRATOS										
OTROS										
SUB-ANALISIS										
										Precio Unitario (DOP)
										5,357.76

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.03.2
 PARTIDA: Tubería de Cobre Flexible 1/4", (Incluye: vascoel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (PL): 32.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 79.93


ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	ITIBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (ITIBIS)	TOTAL
M340306	Tubería de Cobre de 1/4" flexible.	PL	1	1.000000	60.43	51.21	9.22	51.21	9.22	60.43
M340341	Tubo vascoel 1/4"x1/2"	UD	1	0.100000	140.00	118.64	21.36	118.64	21.36	140.00
M051127	Tuerca campana 1/4"	UND	1	0.100000	22.51	19.08	3.43	19.08	3.43	22.51
M340357	Codo de Cobre de 1/4"	UND	1	0.100000	23.20	19.66	3.54	19.66	3.54	23.20
M340359	Coupling de Cobre de 1/4"	UND	1	0.100000	9.32	7.90	1.42	7.90	1.42	9.32
										Precio Unitario (DOP)
										79.93

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.03.3
 PARTIDA: Tubería de Cobre Flexible 1/2", (Incluye: vascoel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (PL): 32.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 113.69

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	ITIBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (ITIBIS)	TOTAL
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MAÑO DE OBRA										
SUBCONTRATOS										
OTROS										
SUB-ANALISIS										
										Precio Unitario (DOP)
										113.69



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL S/IBIS	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M340304	Tubería de Cobre de 1/2" Ø flexible.	PL	1	1.000000	87.61	74.25	13.37	74.25	13.37	87.61
M081106	Tuerca campana 1/2"	UND	1	0.100000	45.01	38.14	6.87	38.14	6.87	45.01
M340343	Tubo vascozell 1/2"x1/2"	UD	1	0.100000	150.00	127.12	22.88	127.12	22.88	150.00
M340356	Codo de Cobre de 1/2" Ø.	UND	1	0.100000	47.15	39.96	7.19	39.96	7.19	47.15
M340358	Coupling de Cobre de 1/2" Ø.	UND	1	0.100000	18.63	15.79	2.84	15.79	2.84	18.63
									Costo/PL	113.69
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/PL	0.00
MANO DE OBRA										
									Costo/PL	0.00
SUBCONTRATOS										
									Costo/PL	0.00
OTROS										
									Costo/PL	0.00
SUB-ANÁLISIS										
									Costo/PL	0.00
									Precio Unitario (DOP)	113.69

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	18.03.4	CANTIDAD (PL)	32.00	P.U.	34.70
PARTIDA:	Conductor de Goma 14/4 AWG	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2026				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL S/IBIS	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M301204	Conductor de Goma 14/4 AWG	PL	1	1.000000	34.70	29.41	5.29	29.41	5.29	34.70
									Costo/PL	34.70
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/PL	0.00
MANO DE OBRA										
									Costo/PL	0.00
SUBCONTRATOS										
									Costo/PL	0.00
OTROS										
									Costo/PL	0.00
SUB-ANÁLISIS										
									Costo/PL	0.00
									Precio Unitario (DOP)	34.70

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	18.03.5	CANTIDAD (UDS)	3.00	P.U.	156.98
PARTIDA:	Tubería PVC de Presión 1/2"	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2026				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL S/IBIS	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M301205	Tubería PVC de Presión 1/2"	UD	1	1.000000	156.98	133.03	23.95	133.03	23.95	156.98
									Costo/UD	156.98

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS		Costo/UD	0.00
MANO DE OBRA		Costo/UD	0.00
SUBCONTRATOS		Costo/UD	0.00
OTROS		Costo/UD	0.00
SUB-ANALISIS		Costo/UD	0.00
Precio Unitario (DOP)			156.98

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.03.6
 PARTIDA: Codo PVC de Presión 1/2" x 90"
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD): 5.00
 MONEDA: DOP

P.U.: 9.91

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/TBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/TBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
M301206	Codo PVC de Presión 1/2" x 90*	UD	1	1.000000	9.91	8.40	1.51	8.40	1.51	9.91
								Costo/UD		9.91

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS		Costo/UD	0.00
MANO DE OBRA		Costo/UD	0.00
SUBCONTRATOS		Costo/UD	0.00
OTROS		Costo/UD	0.00
SUB-ANALISIS		Costo/UD	0.00
Precio Unitario (DOP)			9.91

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.03.7
 PARTIDA: Union Coupling PVC de Presión 1/2"
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD): 4.00
 MONEDA: DOP

P.U.: 230.51

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/TBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/TBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
M301207	Union Coupling PVC de Presión 1/2"	UD	1	1.000000	230.51	195.35	35.16	195.35	35.16	230.51
								Costo/UD		230.51

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS		Costo/UD	0.00
MANO DE OBRA		Costo/UD	0.00
SUBCONTRATOS		Costo/UD	0.00



OTROS	Costo/UD	0.00
-------	----------	------

SUB-ANALISIS		Costo/UD	0.00
Precio Unitario (DOP)		230.51	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.03.8
PARTIDA: Manguera transparente de 3/8"
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (P.U. MONEDA): 6.00 DOP
P.U.: 16.52

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD.	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M301208	Manguera transparente de 3/8"	PL	1	1.0000000	16.52	14.00	2.52	14.00	2.52	16.52
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MANO DE OBRA										
SUBCONTRATOS										
OTROS										
SUB-ANALISIS										
Precio Unitario (DOP)										16.52

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.03.9
PARTIDA: Mano de obra Remoción A/A Mini Split de 18,000 BTU existente.
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD. MONEDA): 1.00 DOP
P.U.: 1,350.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD.	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MANO DE OBRA										
H150418	Mano de obra Remoción A/A Mini Split de 18,000 BTU existente.	UND	1	1.0000000	1,310.68	1,310.68	0.00	1,310.68	0.00	1,310.68
SUBCONTRATOS										
OTROS										
H901FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	13.1070000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.32
SUB-ANALISIS										
Precio Unitario (DOP)										1,350.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.03.10

CANTIDAD (UD. MONEDA): 1.00
P.U.: 2,700.00



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300746	Abanico de techo, color blanco. Marca: HDK o similar. Incluye elemento de sujeción y suspensión.	UND	1	1.000000	5.600.04	4.745.80	854.24	4.745.80	854.24	5.600.04
								Costo/UD		5.600.04
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00
MANO DE OBRA										
								Costo/UD		0.00



SUBCONTRATOS	Costo/UD	0.00
OTROS	Costo/UD	0.00
SUB-ANALISIS	Costo/UD	0.00
	Precio Unitario (DOP)	5,600.04

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.05.2	CANTIDAD (UD)	PU:	2,250.00
PARTIDA: Mano de obra instalación de abanicos de techo, elementos de extensión y Elementos de sujeción y, lo necesario para la instalación	6.00		
FECHA: 2/4/2026	DOP		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U.S/IBIS	IBIS	SUB TOTAL (S/IBIS)	SUB. OVA. (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MANO DE OBRA										
H180703	Instalación de Abanico de Techo Tipo KDK	UND	1	1.000000	2,184.46		0.00	2,184.46	0.00	2,184.46

SUBCONTRATOS	Costo/UD	0.00
OTROS	Costo/UD	65.54
	Costo/UD	65.54
SUB-ANALISIS	Costo/UD	0.00
	Precio Unitario (DOP)	2,250.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 19.01.1	CANTIDAD (UD)	PU:	224.45
PARTIDA: Suministro e instalación de acometida de comunicación desde punto de interconexión hasta Gabinete de DATA Principal en archivo	120.00		
FECHA: 2/4/2026	DOP		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U.S/IBIS	IBIS	SUB TOTAL (S/IBIS)	SUB TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M240505	Codo 2" x 90 PVC presión	UND	1	0.020000	53.00		44.92	8.09	0.90	0.16
M240543	Tapón hembra 1-1/2" PVC presión	UND	1	0.020000	28.00		23.73	4.27	0.47	0.09
M240568	Coupling PVC 1-1/2"	UND	1	0.020000	32.00		27.12	4.88	0.54	0.10
M240604	Tubo 1-1/2"x19" PVC SDR-26	UND	1	0.020000	325.00		275.42	49.58	5.51	0.99
M300304	Codo pvc eléctrico 1 1/2" x 90°	UND	1	0.020000	93.00		78.81	14.19	1.58	0.28
M300318	Tubería EMT 1.-1/2" X 10 pies	UND	1	0.020000	595.00		504.24	90.76	10.08	1.82
M300325	Abrazadera 1 1/2" EMT	UND	1	0.020000	7.00		5.93	1.07	0.12	0.02
M300332	Conector Recto EMT 1-1/2"	UND	1	0.020000	75.00		63.56	11.44	1.27	0.23
M300339	Coupling EMT 1-1/2"	UND	1	0.020000	73.00		61.86	11.13	1.24	0.22
M300344	Curva EMT 1 1/2"	UND	1	0.020000	117.00		99.15	17.85	1.99	0.36
									Costo/PL	27.96

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MANO DE OBRA										
									Costo/PL	0.00

H150602	MANO DE OBRA. ACOMETIDA HASTA 50 MTS)	UND	1.03414	0.019000	10,000.00	10,000.00	0.00	196.49	0.00	196.49	Costo/PL	196.49
SUBCONTRATOS												
OTROS												
SUB-ANALISIS												
											Costo/PL	0.00
											Costo/PL	0.00
											Costo/PL	0.00
											Precio Unitario (DOP)	224.45

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 19.01.2
 PARTIDA: Suministro e instalación de canalización de comunicación desde Gabinete de DATA Principal "GDP" hasta Gabinetes de DATA (GD2N)
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (PLS MONEDA): 108.00 DOP
 P.U.: 403.01

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL		
MATERIALES												
M300319	Tubería EMT 2" X 10 pies	UND	1	0.195000	635.00	539.14	96.87	104.94	18.89	123.83		
M300326	Abrazadera 2" EMT	UND	1	0.195000	13.85	11.74	2.11	2.29	0.41	2.70		
M300333	Conector Recto EMT 2"	UND	1	0.195000	89.00	75.42	13.58	14.71	2.65	17.36		
M300340	Coupling EMT 2"	UND	1	0.195000	148.00	125.42	22.58	24.46	4.40	28.86		
M300345	Curva EMT 2"	UND	1	0.195000	153.00	129.66	23.34	25.28	4.55	29.84		
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS												
MANO DE OBRA												
H150602	MANO DE OBRA. ACOMETIDA HASTA 50 MTS)	UND	1.0021	0.020000	10,000.00	10,000.00	0.00	200.42	0.00	200.42	Costo/PL	200.42
SUBCONTRATOS												
OTROS												
SUB-ANALISIS												
											Costo/PL	0.00
											Costo/PL	0.00
											Costo/PL	0.00
											Precio Unitario (DOP)	403.01

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 19.01.3
 PARTIDA: Suministro y colocación de registro Pintado 12" x 12" x 6", NEMA 3R.
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UDS MONEDA): 2.00 DOP
 P.U.: 826.34

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL		
MATERIALES												
M300249	Registro Pintado 12" x 12" x 6", NEMA 3R.	UND	1	1.000000	640.94	543.17	97.77	543.17	97.77	640.94	Costo/UD	640.94
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS												
MANO DE OBRA												
H150765	Mano de obra colocación de registro	UND	1	1.000000	180.00	160.00	0.00	180.00	0.00	180.00	Costo/UD	180.00



SUBCONTRATOS										
									Costo/UD	0,00
OTROS										
H9001FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	1.800000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
									Costo/UD	5.40
SUB-ANALISIS										
									Costo/UD	0,00
									Precio Unitario (DOP)	826.34

FECHA: 2/4/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300912	BANDEJA PORTACABLES 54X150 MM 3MTS	UND	1	0.102000	3.250.00	2.754.24	495.76	280.93	50.57	331.50
M300744	Tornillo de empalme para bandeja portacables tipo rejilla	UND	1	3.500000	2.65	2.25	0.41	7.88	1.44	9.28
M300316	Tubería EMT 3/4" X 10 pies	UND	1	0.250000	344.00	291.53	52.48	72.88	13.12	86.00
M300923	Abrazadera 3/4" EMT	UND	1	0.250000	4.00	3.39	0.61	0.85	0.15	1.00
M300930	Conector Recto EMT 3/4"	UND	1	0.250000	19.00	16.10	2.90	4.03	0.73	4.75
M300937	Coupling EMT 3/4"	UND	1	0.250000	14.00	11.86	2.13	2.97	0.53	3.50
M300942	Curva EMT 90°	UND	1	0.250000	36.00	30.51	5.49	7.63	1.37	9.00
								Costo/PL		445.03
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/PL		0.00
MANO DE OBRA										
H150708	Mano de obra instalación de bandeja porta cables	ML	1	0.305000	167.42	167.42	0.00	51.06	0.00	51.06
								Costo/PL		51.06
SUBCONTRATOS										
								Costo/PL		0.00
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	0.511000	3.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.53
								Costo/PL		1.53
SUB-ANALISIS										
								Costo/PL		0.00
								Precio Unitario (DOP)		497.62

ITEM: 19.02.2
PARTIDA: Suministro e instalación de perfil rectangular de aluminio 1 3/4" x 4" x 21". Incluye troqueleado para instalación de accesorios.
FECHA: 2/4/2026

116.15

CANTIDAD (PL): 357.00
MONEDA: DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300745	perfil rectangular de aluminio 1 3/4" x 4" x 21". Incluye troqueleado para instalación de accesorios.	UND	1	0.050000	1.315.44	1.114.76	200.66	55.74	10.03	65.77
								Costo/PL		65.77
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/PL		0.00
MANO DE OBRA										
H150766	perfil rectangular de aluminio 1 3/4" x 4" x 21".	PL	1	1.000000	48.91	48.91	0.00	48.91	0.00	48.91
								Costo/PL		48.91
SUBCONTRATOS										
								Costo/PL		0.00
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	0.489000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
								Costo/PL		1.47
SUB-ANALISIS										
								Costo/PL		0.00
								Precio Unitario (DOP)		116.15

ITEM: 19.02.3

CANTIDAD (UD): 150.00

280.56

PARTIDA: 2/4/2026
 FECHA: 2/4/2026

MONEDA: [REDACTED]

DOP

Suministro e instalación de sistema de suspensión para soporte de bandeja metálica portacables. Compuesto por: BARRA UNISTRU

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD.	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M301109	Barra Unistrut	UD	1	0.100000	569.48	482.61	86.87	48.26	8.69	56.95
M301110	Barra rosca de 3/8"	UD	1	1.000000	97.00	82.20	14.80	82.20	14.80	97.00
M301111	Expansión HDI de 3/8" x 1.1/2"	UD	1	1.000000	13.00	11.02	1.98	11.02	1.98	13.00
M301112	Tuerca y arandela galvanizadas	UD	1	1.000000	29.40	24.92	4.49	24.92	4.49	29.40
								Costo/UD		196.35

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00

MANO DE OBRA										
H150767	Mano de obra eléctrica	UND	1	1.000000	81.76	81.76	0.00	81.76	0.00	81.76
								Costo/UD		81.76

SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00

OTROS										
H901FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	0.818000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
								Costo/UD		2.45

SUB-ANALISIS										
								Costo/UD		0.00
								Precio Unitario (DOP)		280.56

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 19.02.4
 PARTIDA: Suministro y colocación de registro Pintado 10" x 10" x 4", NEMA 1.
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD): [REDACTED]

1.00

DOP

P.U.: [REDACTED]

417.83

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD.	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M300252	Registro Pintado 10" x 10" x 4", NEMA 1.	UND	1	1.000000	232.43	196.97	35.45	196.97	35.45	232.43
								Costo/UD		232.43

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00

MANO DE OBRA										
H150765	Mano de obra colocación de registro	UND	1	1.000000	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00
								Costo/UD		180.00

SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00

OTROS										
H901FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	1.800000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
								Costo/UD		5.40

SUB-ANALISIS										
								Costo/UD		0.00
								Precio Unitario (DOP)		417.83

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 19.02.5
 PARTIDA: Suministro y colocación de registro Pintado 12" x 12" x 4", NEMA 1.
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD): [REDACTED]

1.00

DOP

P.U.: [REDACTED]

850.99



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/IBIS	IBIS	SUB TOTAL \$/IBIS	SUB TOTAL IBIS	TOTAL
------	-------------	----	--------	----------	------	---------------	------	-------------------	----------------	-------

MATERIALES										
M300253	Registro Pintado 12" x 12" x 4", NEMA 1.	UND	1	1.000000	665.59	564.06	101.53	564.06	101.53	665.59
								Costo/UD		665.59

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00

MANO DE OBRA										
H150765	Mano de obra colocación de registro	UND	1	1.000000	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00
								Costo/UD		180.00

SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00

OTROS										
HK01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	1.800000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
								Costo/UD		5.40

SUB-ANALISIS										
								Costo/UD		0.00
								Precio Unitario (DOP)		850.99

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	19.02.6	CANTIDAD (UD):	1.00	P.U.:	881.39
PARTIDA:	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 4", NEMA 1.	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2028				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/IBIS	IBIS	SUB TOTAL \$/IBIS	SUB TOTAL IBIS	TOTAL
------	-------------	----	--------	----------	------	---------------	------	-------------------	----------------	-------

MATERIALES										
M300254	Registro Pintado 15" x 15" x 4", NEMA 1.	UND	1	1.000000	695.99	589.82	106.17	589.82	106.17	695.99
								Costo/UD		695.99

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00

MANO DE OBRA										
H150765	Mano de obra colocación de registro	UND	1	1.000000	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00
								Costo/UD		180.00

SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00

OTROS										
HK01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	1.800000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
								Costo/UD		5.40

SUB-ANALISIS										
								Costo/UD		0.00
								Precio Unitario (DOP)		881.39

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	2.01	CANTIDAD (M2):	178.98	P.U.:	3,355.43
PARTIDA:	Muro en concreto armado con losa (3.03 x 2.60 Mts) en el 2do nivel (6.20 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (6.20 x 2.60 Mts).	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2028				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/IBIS	IBIS	SUB TOTAL \$/IBIS	SUB TOTAL IBIS	TOTAL
------	-------------	----	--------	----------	------	---------------	------	-------------------	----------------	-------

MATERIALES										
M091339	Fresaca Aislante Acústico R11.24"x3.5"x6"	ROLLO	1	0.010000	5,793.00	4,905.32	887.68	4,905.32	887.68	5,793.00
								Costo/UD		5,793.00

ITEM	PARTIDA	FECHA	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
M090901	Parates 1.5/8 x 10' Gal. 25		UND	1	0.549000	170.84	144.61	26.03	79.39	14.29	93.68
M090902	Durmiente 1.5/8 x 10' Gal. 25		UND	1	0.060000	169.00	143.22	25.78	11.46	2.06	13.52
M090908	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB		LB	1	0.100000	327.78	277.78	50.00	2.78	0.50	3.28
M090906	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds		UND	1	0.010000	1.050.44	890.20	160.24	8.90	1.60	10.50
M090907	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 283 Torn/LB		LB	1	0.050000	265.50	225.00	40.50	11.25	2.03	13.28
M090913	Esquinero en vinil 10 PL		UND	1	0.020000	162.61	137.81	24.81	2.78	0.50	3.25
M010206	MORTERO PARA PAÑETE DENSGLAS (KERAFLO)		FD	1	0.110000	845.00	546.61	98.39	60.13	10.82	70.95
M090201	Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies		UND	1.000047	1.000000	2,430.00	2,059.32	370.68	2,059.42	370.70	2,430.11
M090905	Cleves 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds		UND	1	0.020000	527.27	446.84	80.43	8.94	1.61	10.55
Costo/M2 2,707.05											

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
Costo/M2 0.00										

MANO DE OBRA											
H070202	Mano de Obra Densglass 2 Caras		M2	1	1.000000	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00
Costo/M2 450.00											

SUBCONTRATOS										
Costo/M2 0.00										

OTROS										
Costo/M2 0.00										

SUB-ANALISIS											
ANEMIP002	ALQUILER ANDAMIOS METALICOS TECHO/VIGAS		M2	1	1.000000	198.38	168.12	30.26	168.12	30.26	198.38
Costo/M2 198.38											
Precio Unitario (DOP) 3,355.43											

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.02
PARTIDA: Muro en denglass de 1 cara, en el 2do nivel (13.27 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (13.27 x 2.60 Mts), en el 4to nivel (1.80 x 2.60 Mts)
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (M2) 73.68
MONEDA: DOP
P.U. 1,940.80

ITEM	DESCRIPCION	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL	
MATERIALES										
M091339	Fresaca Alente Acústico R11 24"x3.5"x98"	ROLLO	1	0.010000	5,793.00	4,909.32	863.68	49.09	8.84	57.93
M090201	Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	UND	1	0.450000	2,430.00	2,059.32	370.68	926.69	166.81	1,093.50
M090910	Parates - Studs 2-1/2" x 10 C22	UND	1	0.280000	426.80	361.53	65.08	94.00	16.82	110.92
M090911	Durmientes 3 5/8 x 10' Calibre 22	UND	1	0.277000	361.53	306.38	55.15	84.87	15.28	100.14
M090912	Cinta durock 2" 300PL	UND	1	0.080000	415.50	352.12	63.38	28.47	5.07	33.24
M010202	Mortero para empaquetos Mezcla Antillana 94 lbs.	FDA	1	0.128000	383.00	324.56	58.42	40.90	7.36	48.26
M090905	Cleves 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	UND	1	0.063000	527.27	446.84	80.43	28.15	5.07	33.22
M090906	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	UND	1	0.025000	265.50	225.00	40.50	56.08	10.10	66.18
M090907	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 283 Torn/LB	LB	1	0.010000	327.78	277.78	50.00	2.78	0.50	3.28
M090908	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	LB	1	0.010000	327.78	277.78	50.00	2.78	0.50	3.28
M090913	Esquinero en vinil 10 PL	UND	1	0.314000	162.61	137.81	24.81	43.27	7.79	51.06
Costo/M2 1,604.37										

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
Costo/M2 0.00										

MANO DE OBRA											
H070201	Mano de obra paredes en dens glass 1 cara		M2	1	1.000000	326.63	326.63	0.00	326.63	0.00	326.63
Costo/M2 326.63											

SUBCONTRATOS										
Costo/M2 0.00										

OTROS											
HK01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra		%	1	3.266000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
Costo/M2 9.80											

SUB-ANALISIS										
Costo/M2 0.00										



Costo/M2	0.00
Precio Unitario (DOP)	1,940.80

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	20.01	CANTIDAD/UD:	2.00	P.U.:	650.00					
PARTIDA:		MONEDA:	DOP							
FECHA:	2/4/2026									
Verilla de puesta a tierra de Cobre de 5/8" x 8'										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL S/IBIS	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M301101	Verilla de puesta a tierra de Cobre de 5/8" x 8'	UD	1	1.000000	650.00	550.85	98.15	550.85	99.15	650.00
								Costo/UD		650.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MANO DE OBRA										
								Costo/UD		0.00
SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00
OTROS										
								Costo/UD		0.00
SUB-ANALISIS										
								Costo/UD		0.00
								Precio Unitario (DOP)		650.00

Costo/M2	0.00
Precio Unitario (DOP)	90.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	20.02	CANTIDAD/UD:	30.00	P.U.:	90.00					
PARTIDA:		MONEDA:	DOP							
FECHA:	2/4/2026									
Conductor desnudo trenzado de cobre, calibre #2 AWG, 7 hilos. Certificado UL.										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL S/IBIS	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M301102	Conductor desnudo trenzado de cobre, calibre #2 AWG, 7 hilos. Certificado UL.	P.L.	1	1.000000	90.00	76.27	13.73	76.27	13.73	90.00
								Costo/P.L.		90.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MANO DE OBRA										
								Costo/P.L.		0.00
SUBCONTRATOS										
								Costo/P.L.		0.00
OTROS										
								Costo/P.L.		0.00
SUB-ANALISIS										
								Costo/P.L.		0.00
								Precio Unitario (DOP)		90.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	20.03	CANTIDAD/UD:	3.00	P.U.:	450.00
PARTIDA:		MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2026				
Terminal doble ojo a compresión para cable #2					

MS01106	Fundente (90gr. material para soldadura escotómica)	UD	1	1.000000	860.00	728.81	131.19	728.81	131.19	860.00	860.00
										Costo/UD	860.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
MANO DE OBRA											
SUBCONTRATOS											
OTROS											
SUB-ANALISIS											
Precio Unitario (DOP) 860.00											

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	20.07	CANTIDAD (UD):	1.00	P.U.	6,500.00
PARTIDA:	Registro de inspección para puesta a tierra de 10"	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2026				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	ITIBIS	SUB-TOTAL (S/ITIBIS)	SUB-TOTAL (ITIBIS)	TOTAL
MATERIALES									
MS01107	Registro de inspección para puesta a tierra de 10"	UD	1	1.000000	6,500.00	5,508.47	991.52	5,508.47	991.52
									Costo/UD 6,500.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
MANO DE OBRA											
SUBCONTRATOS											
OTROS											
SUB-ANALISIS											
Precio Unitario (DOP) 6,500.00											

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	20.08	CANTIDAD (UD):	1.00	P.U.	8,500.00
PARTIDA:	Master Ground de 8" x 2 1/2" x 1/4" con aislante y base.	MONEDA:	DOP		
FECHA:	2/4/2026				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	ITIBIS	SUB-TOTAL (S/ITIBIS)	SUB-TOTAL (ITIBIS)	TOTAL
MATERIALES									
MS01108	Master Ground de 8" x 2 1/2" x 1/4" con aislante y base.	UD	1	1.000000	8,500.00	7,203.39	1,296.61	7,203.39	1,296.61
									Costo/UD 8,500.00



SUBCONTRATOS		Costo/UD	0.00
OTROS		Costo/UD	0.00
SUB-ANALISIS		Costo/UD	0.00
		Precio Unitario (DOP)	8,500.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 20.09
 PARTIDA: Mano de obra instalación de sistema de puesta a tierra
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (P.A.)
 MONEDA: 1.00 DOP
 P.A.: 32,500.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/IBIS	IBIS	SUB TOTAL (S/IBIS)	SUB TOTAL (DOP)	TOTAL
MATERIALES										
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MANO DE OBRA										
H450764	Mano de obra instalación de sistema de puesta a tierra:	PA	1	1.000000	31,553.40	31,553.40	0.00	31,553.40	0.00	31,553.40

SUBCONTRATOS		Costo/P.A.	0.00
OTROS		Costo/P.A.	0.00
SUB-ANALISIS		Costo/P.A.	0.00
		Precio Unitario (DOP)	32,500.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.01
 PARTIDA: Pífonos USC Mars Clima Plus 2'x2"x 3/4" SQ: En 1er nivel (102.70 Mts), en el 2do nivel (145.09 Mts), en el 3er nivel (145.09 Mts)
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (M2)
 MONEDA: 474.04 DOP
 M2: 1,709.59

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/IBIS	IBIS	SUB TOTAL (S/IBIS)	SUB TOTAL (DOP)	TOTAL	
MATERIALES											
IM03122	Pífonos JSG Mars Clima Plus 2'x2"	UND	1	2.300000	494.00	418.64	78.36	962.87	173.33	1,136.20	
IM090924	CLAVOS AGERO P/ PLAFOND	CAJA	1	0.051000	83.78	71.00	12.78	3.62	0.65	4.27	
IM090922	ANAGULAR P/ PLAFOND.10'	UND	1	0.350000	157.91	133.82	24.09	46.84	8.43	55.27	
IM030301	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Verifiles)	LB	1	0.084000	90.00	76.27	15.73	6.41	1.15	7.56	
IM090929	TIROS TIPO L P/ PLAFOND	UND	1	0.464000	16.23	13.75	2.48	6.38	1.15	7.53	
IM090928	MAINTEE 12' PLAFOND	UND	1	0.152000	265.58	225.07	40.51	34.21	6.16	40.37	
IM090926	CROSSTEE 4' PLAFOND	UND	1	1.200000	83.73	70.96	12.77	85.15	15.32	100.48	
										Costo/M2	1,351.68
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
MANO DE OBRA											
HO70401	Mano de obra plafond en suspensión	M2	1	1.000000	357.91	357.91	0.00	357.91	0.00	357.91	

SUBCONTRATOS		Costo/M2	0.00
MANO DE OBRA		Costo/M2	0.00
		Costo/M2	357.91

Costo/M2	0.00
Costo/M2	0.00
Costo/M2	0.00
Precio Unitario (DOP)	1.709.59

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.02 FACILES de (26.12 m de longitud, 0.40 Mts de ancho), en área de Estantería Bibliotecas, (17.40 m de longitud, 0.40 m de ancho) en 2/4/2026
 CANTIDAD (M/F): 43.22 MONEDA: DOP P.U.: 893.37

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. U.	S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
M090101	Planchas de yeso Sheetrock 1/2 x 4 x 8 Ultraight	UND	1	0.110000	992.00	840.68	151.32	92.47	16.65	109.12
M090915	Perales - Studs 1-5/8" x 10 C22	UND	1	0.350000	364.25	306.14	55.11	107.45	19.29	126.44
M090902	Durmiente 1 5/8 x 10 Cal. 25	UND	1	0.350000	169.00	143.22	25.78	50.13	9.02	59.15
M090903	Cinta de yeso 250 PL	UND	1.0064	0.110000	236.00	201.69	36.30	22.33	4.02	26.35
M090904	Mesilla para sheetrock 5GL	UND	1	0.043000	2,215.00	1,877.12	337.88	80.72	14.53	95.25
M090905	Clavos 1.1/4" con arandelas Caja de 100unds	UND	1	0.043000	527.27	446.84	80.43	19.21	3.46	22.67
M090907	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 283 Torn/LB	LB	1	0.043000	265.50	225.00	40.50	9.68	1.74	11.42
M090908	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	LB	1	0.043000	327.78	277.78	50.00	11.94	2.15	14.09
M090909	Esquinero metálico 10 pies	UND	1	0.450000	184.00	155.93	28.07	70.17	12.63	82.80
										547.29

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS	Costo/Mi	0.00
------------------------------------	----------	------

MANO DE OBRA	Costo/Mi	0.00								
H070103	Mano de obra facias por cara en techos en sheetrock	ML	1	1.000000	336.00	336.00	0.00	336.00	0.00	336.00
	Costo/Mi	336.00								

SUBCONTRATOS	Costo/Mi	0.00
--------------	----------	------

OTROS	Costo/Mi	0.00								
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	3.360000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08
	Costo/Mi	30.08								

SUB-ANÁLISIS	Costo/Mi	0.00
	Precio Unitario (DOP)	893.37

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.01 Colocación de Piso Porcelanato tipo madera en comedor (0.45Mts. x 0.80 Mts)= (71.72 M²). En área de comedor y cocina. 2/4/2026
 CANTIDAD (M/F): 71.72 MONEDA: DOP P.U.: 2,198.09

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. U.	S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M1711005	PORCELANATO NOMAD 0.15mx0.80m tipo madera	M2	1.00508	1.050000	942.36	798.61	143.75	842.80	151.70	994.50
M161002	Derretido KeraColor 25Lbs	FDA	1	0.100000	1,342.00	1,137.29	204.71	113.73	20.47	134.20
M161101	Corte de chabas con máquina	M2	1	2.500000	55.00	46.61	8.39	116.53	20.98	137.50
M161001	Estopa (1 lb. / 20 m²)	LB	1	0.050000	92.00	77.97	14.03	3.90	0.70	4.60
										1,270.80

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS	Costo/Mi	0.00
------------------------------------	----------	------



MANO DE OBRA										
H050106	Mano de Obra de colocación de Cerámica de piso importada hasta 40x40cms	M2	1	1.000000	718.27	718.27	0.00	718.27	0.00	718.27
									Costo/M²	718.27
SUBCONTRATOS										
OTROS										
SUB-ANALISIS										
A060104	Mortero 1:10 para pisos	M3	1	0.033000	6,334.05	5,367.84	966.21	177.14	31.88	209.02
									Costo/M²	209.02
Precio Unitario (DOP)										
2,196.09										

Costo/M2	20.87
Costo/M2	0.00
Precio Unitario (DOP)	2,030.40

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.04
PARTIDA: Colocación de Zócalos de porcelanato tipo madera de 0.15 x 0.80 Mt) color marron. En el 1er nivel (L=58.26 Mts), en el 2do y 3e
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (M2): 195.69
MONEDA: DOP
P.U.: 400.20

ITEM	DESCRIPCION	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB TOTAL (S/IBIS)	SUB TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M171.005	PORCELANATO NOMAD 0.15mx0.80m tipo madera	M2	1	0.080000	942.36	798.61	143.75	63.89	11.50	75.39
M161.002	Derretido Keracolor 25Lbs	FDA	1	0.003000	1.342.00	1.137.29	204.71	3.41	0.61	4.03
M161.001	Estopa (1 lb. / 20 m2)	LB	1	0.003000	92.00	77.97	14.03	0.23	0.04	0.28
M161.101	Corte de espazos con máquina	M2	1	1.000000	55.00	46.61	8.39	46.61	8.39	55.00
									Costo/M2	134.70

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/M2	0.00

MANO DE OBRA										
H090213	Mano de obra colocación de zócalos porcelanato tipo madera	ML	1	1.000000	245.46	245.46	0.00	245.46	0.00	245.46
									Costo/M2	245.46

SUBCONTRATOS										
									Costo/M2	0.00

OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	2.455000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
									Costo/M2	7.37

SUB-ANALISIS										
A060104	Mortero 1:10 para pisos	M3	1	0.002000	6.334.05	5.387.84	966.21	10.74	1.93	12.67
									Costo/M2	12.67
									Precio Unitario (DOP)	400.20

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 5.01
PARTIDA: Aplicación estuco Venezolano en área Estantería Biblioteca en el 4to nivel. (A= 49.62 M2), Estuco Venezolano en área de Rectoría (C= 324.76 M2)
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (M2): 96.69
MONEDA: DOP
P.U.: 432.00

ITEM	DESCRIPCION	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB TOTAL (S/IBIS)	SUB TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M010209	Succo Microcemento	FDA	1	0.150000	650.00	550.85	99.15	82.83	14.87	97.50
									Costo/M2	97.50
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/M2	0.00

MANO DE OBRA										
H060236	Terminación en Stucco Microcemento	M2	1	1.000000	324.76	324.76	0.00	324.76	0.00	324.76
									Costo/M2	324.76

SUBCONTRATOS										
									Costo/M2	0.00

OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	3.248000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
									Costo/M2	9.74

SUB-ANALISIS

Costo/M2

0.00

Precio Unitario (DOP)

432.00



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 5.02
PARTIDA: Pintura Semigloss color arena del sur 7.1 Interior.
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (M2):
MONEDA: DOP

P.U.: 7.19.81
216.27

ITEM	DESCRIPCION	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB TOTAL S/IBIS	SUB TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M220203	Pintura Semigloss Plus Tropical	GL	1	0.058000	1.765.00	1.495.76	269.24	86.75	15.82	102.37
M220203	Materiales gastables, desperdicios y retoques - 20%	M2	1	1.783000	20.00	0.00	0.00	0.00	35.66	35.66
									Costo/M2	138.03

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MANO DE OBRA										
H160103	Preparación de superf.,-Masilla, lija, plebey y aplicación 2 manos acrílica	M2	1	1.000000	75.96	75.96	0.00	75.96	0.00	75.96
									Costo/M2	75.96

SUBCONTRATOS										
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	0.760000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
									Costo/M2	2.28

SUB-ANALISIS										
									Costo/M2	0.00
									Precio Unitario (DOP)	216.27

ITEM: 5.03
PARTIDA: Pintura Semigloss color arena del sur 7.1 Exterior.
FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (M2):
MONEDA: DOP

P.U.: 20.11
216.27

ITEM	DESCRIPCION	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. S/IBIS	IBIS	SUB TOTAL S/IBIS	SUB TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M220203	Pintura Semigloss Plus Tropical	GL	1	0.058000	1.765.00	1.495.76	269.24	86.75	15.82	102.37
M220203	Materiales gastables, desperdicios y retoques - 20%	M2	1	1.783000	20.00	0.00	0.00	0.00	35.66	35.66
									Costo/M2	138.03

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
MANO DE OBRA										
H160103	Preparación de superf.,-Masilla, lija, plebey y aplicación 2 manos acrílica	M2	1	1.000000	75.96	75.96	0.00	75.96	0.00	75.96
									Costo/M2	75.96

SUBCONTRATOS										
OTROS										
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	0.760000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
									Costo/M2	2.28

SUB-ANALISIS										
									Costo/M2	0.00
									Precio Unitario (DOP)	216.27

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 5.04

CANTIDAD (M2):
MONEDA: DOP

P.U.: 394.20
187.83

PARTIDA: Pintura Acrilica Exterior. color Mostaza
 FECHA: 2/4/2026

MONEDA: [REDACTED] DOP

ITEM	DESCRIPCION	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M220101	Pintura Acrilica color preparado Popular	GL	1.0246	0.055000	1.396.00	1.183.05	212.95	66.67	12.00	76.67
%MGPIINT	Material gastable, desperdicios y retoques - 20%	M2		1.546000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.92
										Costo/M2
										109.59
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
										Costo/M2
										0.00
MANO DE OBRA										
H160103	Preparación de superf. -Masilla, lij, piedra-y aplicación 2 manos acrílica	M2	1	1.000000	75.96	75.96	0.00	75.96	0.00	75.96
										Costo/M2
										75.96
SUBCONTRATOS										
										Costo/M2
										0.00
OTROS										
H901FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	0.760000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
										Costo/M2
										2.28
SUB-ANALISIS										
										Costo/M2
										0.00
										Precio Unitario (DOP)
										187.83

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 5.05
 PARTIDA: Pintura Acrilica Exterior. Color Marron
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (M2): 101.13
 MONEDA: [REDACTED] DOP

P.U.: [REDACTED] 187.83

ITEM	DESCRIPCION	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. \$/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (\$/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M220101	Pintura Acrilica color preparado Popular	GL	1.0246	0.055000	1.396.00	1.183.05	212.95	66.67	12.00	76.67
%MGPIINT	Material gastable, desperdicios y retoques - 20%	M2		1.546000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.92
										Costo/M2
										109.59
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
										Costo/M2
										0.00
MANO DE OBRA										
H160103	Preparación de superf. -Masilla, lij, piedra-y aplicación 2 manos acrílica	M2	1	1.000000	75.96	75.96	0.00	75.96	0.00	75.96
										Costo/M2
										75.96
SUBCONTRATOS										
										Costo/M2
										0.00
OTROS										
H901FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	0.760000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
										Costo/M2
										2.28
SUB-ANALISIS										
										Costo/M2
										0.00
										Precio Unitario (DOP)
										187.83

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.01
 PARTIDA: Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 40" de espesor con laminado frost, y cierre de bot
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD): 9.00
 MONEDA: [REDACTED] DOP

P.U.: [REDACTED] 22,288.50



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.V.	P. U. \$ ATBIS	IBBIS	SUB TOTAL \$/IBBIS	SUB TOTAL (IBBIS)	TOTAL
MATERIALES										
M190301	Puerta comercial aluminio blanco y vidrio claro Perfil Treadlemaf	P2	1	18.083000	562.70	476.86	85.93	8,623.06	1,552.06	10,175.30
M190831	Brazo hidraulico para puerta de aluminio hermex	UND	1	1.000000	2,070.00	1,754.24	315.76	-754.24	315.76	2,070.00
M192518	Bisagra de piso	UND	1	1.000000	1,758.97	1,490.65	268.32	-490.65	268.32	1,758.97
M192517	Barra de aluminio para empuje de puerta	UND	1	1.000000	2,250.00	1,906.78	343.22	1,906.78	343.22	2,250.00
M191519	Papel P / Laminado White Frost	UND	1	0.100000	19,476.40	16,505.17	2,970.53	1,650.52	297.09	1,947.61
								Costo/UD		18,201.88
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										

ITEM	PARTIDA	FECHA	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MANO DE OBRA												
H110127			Instalación puerta comercial aluminio blanco y vidrio claro Perfil Tradicional	P2	1	18.083000	219.41	219.41	0.00	3,987.59	0.00	3,987.59
SUBCONTRATOS												
OTROS												
H801FH			Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	39.676000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.03
SUB-ANALISIS												
												Precio Unitario (DOP)
												22,288.50


ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	PARTIDA	FECHA	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
6.02		2/4/2028	Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de bot						2.00	DOP		22,288.50

ITEM	PARTIDA	FECHA	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES												
M190901			Puerta comercial aluminio blanco y vidrio claro Perfil Tradicional	P2	1	18.083000	562.70	476.86	85.83	8,623.06	1,552.06	10,175.30
M190831			Brazo hidráulico para puerta de aluminio hermex	UND	1	1.000000	2,070.00	1,754.24	315.76	1,754.24	315.76	2,070.00
M192518			Bisagra de piso	UND	1	1.000000	1,758.97	1,490.65	268.32	1,490.65	268.32	1,758.97
M192517			Barra de aluminio para empuje de puerta	UND	1	1.000000	2,250.00	1,906.78	343.22	1,906.78	343.22	2,250.00
M191519			Papel P / Laminado White Frost	UND	1	0.100000	19,476.10	16,505.17	2,970.93	1,650.52	297.09	1,947.61
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS												
												Precio Unitario (DOP)
												0.00

ITEM	PARTIDA	FECHA	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MANO DE OBRA												
H110127			Instalación puerta comercial aluminio blanco y vidrio claro Perfil Tradicional	P2	1	18.083000	219.41	219.41	0.00	3,967.59	0.00	3,967.59
SUBCONTRATOS												
OTROS												
H801FH			Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	39.676000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.03
SUB-ANALISIS												
												Precio Unitario (DOP)
												22,288.50

ITEM	PARTIDA	FECHA	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES												
M190901			Puerta comercial aluminio blanco y vidrio claro Perfil Tradicional	P2	0.872678	21.474000	562.70	476.86	85.83	8,636.30	1,608.44	10,544.94
M190831			Brazo hidráulico para puerta de aluminio hermex	UND	1	1.000000	2,070.00	1,754.24	315.76	1,754.24	315.76	2,070.00
M192518			Bisagra de piso	UND	1	1.000000	1,758.97	1,490.65	268.32	1,490.65	268.32	1,758.97
M192517			Barra de aluminio para empuje de puerta	UND	1	1.000000	2,250.00	1,906.78	343.22	1,906.78	343.22	2,250.00
M191519			Papel P / Laminado White Frost	UND	1	0.120000	19,476.10	16,505.17	2,970.93	1,980.62	356.51	2,337.13



ITEM	PARTIDA	FECHA	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
6.03		2/4/2028	Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de bot						1.00	DOP		23,814.00

Costo/UD 18,961.04

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS		Costo/UD	18,961.04
SUBCONTRATOS		Costo/UD	0.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
MANO DE OBRA										
H110127	Instalación puerta comercial aluminio blanco y vidrio claro Perfil Tradicional	P2	1	21.474000	219.41	219.41	0.00	4,711.61	0.00	4,711.61
SUBCONTRATOS										
SUB-TOTAL										4,711.61

SUB-TOTAL		Costo/UD	0.00
-----------	--	----------	------

OTROS	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
H901FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	47.116000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL										0.00

SUB-TOTAL		Costo/UD	0.00
-----------	--	----------	------

Precio Unitario (DOP) 23,814.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.04	CANTIDAD (UD):	S.00	P.U.	23,814.00
PARTIDA: 2/A/2026	MONEDA:	DOP		

6.04 Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de bot

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
------	-------------	----	--------	----------	------	--------------	------	--------------------	------------------	-------

MATERIALES	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
M190901	Puerta comercial aluminio blanco y vidrio claro Perfil Tradicional	P2	0.872678	21.474000	562.70	476.86	85.83	8,936.30	1,608.44	10,544.94
M190831	Braco hidráulico para puerta de aluminio hermex	UND	1	1.000000	2,070.00	1,754.24	315.76	1,754.24	315.76	2,070.00
M192518	Bisagra de piso	UND	1	1.000000	1,758.97	1,490.65	268.32	1,490.65	268.32	1,758.97
M192517	Barra de aluminio para empuje de puerta	UND	1	1.000000	2,250.00	1,906.78	343.22	1,906.78	343.22	2,250.00
M194519	Papel P / Laminado White Frost	UND	1	0.120000	19,476.10	16,505.17	2,970.93	1,980.62	356.51	2,337.13
SUB-TOTAL										18,961.04

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS		Costo/UD	0.00
------------------------------------	--	----------	------

MANO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
H110127	Instalación puerta comercial aluminio blanco y vidrio claro Perfil Tradicional	P2	1	21.474000	219.41	219.41	0.00	4,711.61	0.00	4,711.61
SUBCONTRATOS										
SUB-TOTAL										4,711.61

SUBCONTRATOS		Costo/UD	0.00
--------------	--	----------	------

OTROS	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
H901FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	47.116000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL										0.00

SUB-TOTAL		Costo/UD	0.00
-----------	--	----------	------

Precio Unitario (DOP) 23,814.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.05	CANTIDAD (UD):	1.00	P.U.	53,331.06
PARTIDA: 2/A/2026	MONEDA:	DOP		

6.05 Puerta flotante con cristal templado de 1/2", con laminado frost, para huecos de 2 hojas de 2 hojas de (1.50 x 2.10 Mts). Ver planos

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
------	-------------	----	--------	----------	------	--------------	------	--------------------	------------------	-------

MATERIALES	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB-TOTAL (S/IBIS)	SUB-TOTAL (IBIS)	TOTAL
M190803	Puerta comercial de vidrio flotante templado claro	P2	1	40.688000	729.00	617.80	111.20	25,137.05	4,524.51	29,661.55
M190831	Braco hidráulico para puerta de aluminio hermex	UND	1	1.000000	2,070.00	1,754.24	315.76	1,754.24	315.76	2,070.00
SUB-TOTAL										31,736.31

SUB-TOTAL		Costo/UD	0.00
-----------	--	----------	------

M192518	Bisagra de piso	UND	1	2.000000	1.759.97	1.480.65	268.32	2.981.30	536.64	3.517.94
M192517	Berre de aluminio para empuje de puerta	UND	1	2.000000	2.250.00	1.906.78	343.22	3.813.96	686.44	4.500.00
M191519	Papel P / Laminado White Frost	UND	1	0.200000	19.476.10	16.505.17	2.970.93	3.301.03	594.19	3.895.22
									Costo/UD	43.644.71

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS

									Costo/UD	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

MANO DE OBRA

H210344	Mano de obra puerta flotante con cristal templado	P2	1	40.688000	231.13	231.13	0.00	9.404.22	0.00	9.404.22
									Costo/UD	9.404.22



SUBCONTRATOS										Costo/UD	0.00	
OTROS												
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	94.042000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.13	282.13
SUB-ANALISIS										Costo/UD	0.00	
										Precio Unitario (DOP)	53.331.06	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.06 PARTIDA: 2/4/2026 DESCRIPCIÓN: Puerta polimetal lisa color blanco con cerradura para hueco de (0.70 x 2.10 Mts) en área de baño 1er nivel, y baño en el 5to niv
 CANTIDAD (UD): 3.00 MONEDA: DOP
 P.U.: 12,285.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB TOTAL S/IBIS	SUJE	TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES											
M190101	Puerta Panel Polimetalico 0.70-0.90 x 2.10m con marco s/llewin	UND	1	1.000000	8,995.25	7,623.09	1,372.16	7,623.09	1,372.16	8,995.25	8,995.25
M192502	Cerradura corriente	UND	1	1.000000	450.00	381.36	68.34	381.36	68.34	450.00	450.00
										Costo/UD	9,445.25

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										Costo/UD	0.00
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

MANO DE OBRA										Costo/UD	0.00
H110101	Mano de obra inst. de Puerta Polimetalica Incluye Llewin	UND	1	1.000000	2,757.04	2,757.04	0.00	2,757.04	0.00	2,757.04	2,757.04
SUBCONTRATOS										Costo/UD	0.00

OTROS										Costo/UD	0.00	
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	27.570000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.71	82.71
SUB-ANALISIS										Costo/UD	0.00	
										Precio Unitario (DOP)	12,285.00	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.07 PARTIDA: 2/4/2026 DESCRIPCIÓN: Suministro e Instalación de Puerta polimetal lisa color blanco con cerradura para hueco de (0.80 x 2.05 Mts) en área de garita g
 CANTIDAD (UD): 1.00 MONEDA: DOP
 P.U.: 12,285.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIS	IBIS	SUB TOTAL S/IBIS	SUJE	TOTAL (IBIS)	TOTAL
MATERIALES											
M190101	Puerta Panel Polimetalico 0.70-0.90 x 2.10m con marco s/llewin	UND	1	1.000000	8,995.25	7,623.09	1,372.16	7,623.09	1,372.16	8,995.25	8,995.25
M192502	Cerradura corriente	UND	1	1.000000	450.00	381.36	68.64	381.36	68.64	450.00	450.00
										Costo/UD	9,445.25

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										Costo/UD	0.00
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

MANO DE OBRA										Costo/UD	0.00
H110101	Mano de obra inst. de Puerta Polimetalica Incluye Llewin	UND	1	1.000000	2,757.04	2,757.04	0.00	2,757.04	0.00	2,757.04	2,757.04
SUBCONTRATOS										Costo/UD	0.00

H90JFH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	59.873000	3.00	0.00	0.00	0.00	179.82	179.82
								Costo/UD		

SUB-ANALISIS										
								Costo/UD		0.00

Preco Unitario (DOP)	29,485.71
----------------------	-----------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 8.02
 PARTIDA: Puerta corrediza con sus herrajes para hueco de (1.45 x 2.57 Mts) en 1er nivel.
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
 MONEDA: DOP

P.U.:
 20,250.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. x SUBT	IBBS	SUB-TOTAL (S/IBBS)	SUB-TOTAL (IBBS)	TOTAL
MATERIALES										
M081116	PESTILLO SOLDABLE 6" H.N.	UND	1.0037	1.000000	120.00	101.69	18.30	102.07	18.37	120.44
M080152	BARRA REDONDA DE 3/4" H.N.	UND	1	4.800000	1.050.00	889.83	160.17	4,271.18	768.82	5,040.00
M080913	ANGULAR 3/4"x3/16" AN00002	UND	1	0.483000	510.00	432.20	77.80	208.75	37.56	246.33
M080804	Perfil hierro negro 3"x 3" x 20 pies. 1.6mm	UND	1	1.433000	2,100.00	1,779.66	320.34	2,550.25	459.05	3,009.30
								Costo/UD		8,416.07

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
								Costo/UD		0.00

MANO DE OBRA										
H170113	Mano de Obra Herrero Simple	P2	1	40.115000	295.00	295.00	0.00	11,833.93	0.00	11,833.93
								Costo/UD		11,833.93

SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00

OTROS										
								Costo/UD		0.00

SUB-ANALISIS										
								Costo/UD		0.00

Precio Unitario (DOP) 20,250.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 8.03
 PARTIDA: Techo Metálico del Comedor (5ta planta) con Columnas, Vigas Longitudinales y Vigas Transversales Metálicas con perfiles tipo H
 FECHA: 2/4/2026

CANTIDAD (UD):
 MONEDA: DOP

P.U.:
 961,733.01

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P.U. x SUBT	IBBS	SUB-TOTAL (S/IBBS)	SUB-TOTAL (IBBS)	TOTAL
MATERIALES										
M080501	Aluzinc acanaleado Plancha ancho 3.45 pies C26 (espesor 0.50mm)	PL	197.5	3.600000	188.33	159.60	28.73	113,475.60	20,427.03	133,902.63
M081520	Tornillos autotaladrante para aluzinc	UND	197.5	2.502000	3.85	3.26	0.59	1,610.91	291.55	1,902.46
M081030	Planchuela hierro negro 2' x 1/4' x 20pies	UND	197.5	0.120000	1,445.50	1,225.00	220.50	29,032.50	5,225.85	34,258.35
M080211	PERFIL HSS 6"x4"x1/4"x30'	UND	197.5	0.030000	45,850.00	38,855.93	6,994.07	230,221.39	41,439.86	271,661.25
M080308	Perfil hierro galvanizado 4"x 4" x 20 pies. 1.5mm	UND	197.5	0.120000	5,050.00	4,279.66	770.34	101,427.94	18,257.06	119,685.00
M530547	Aislante Termico Aluminio Rollo 1.22mx20m	UND	197.5	0.040000	4,908.33	4,159.60	748.73	32,860.84	5,914.87	38,775.81
M081102	Disco de corte metal 9" Melabo	UND	197.5	1.500000	308.40	261.36	27.04	77,427.90	13,935.60	91,363.50
M081104	Soldadura Universal 7018 1/8"	LB	197.5	1.500000	191.00	161.86	29.13	48,442.83	8,664.28	56,810.09
M081109	GANCHO DE SOPORTE CANALETA ALUZINC	UND	197.5	1.500000	33.04	28.00	5.04	8,295.00	1,493.10	9,788.10
M081112	Tornillo Anclaje Tipo Hilli 1/2" x 3"	UND	197.5	1.500000	50.00	42.37	7.63	12,552.11	2,260.39	14,812.50
M081121	Flex Rex 1.8l	GL	197.5	0.060000	1,100.00	932.20	167.80	11,046.57	1,988.43	13,035.00
								Costo/UD		785,994.69

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
E010113	Camión Grúa Manitex 25 Tons.	HR	197.5	0.034000	4,500.00	3,813.56	686.44	25,608.06	4,609.44	30,217.50
								Costo/UD		30,217.50

MANO DE OBRA										
H070603	Mano de obra colocación de alambra termico	m2	197.5	1.000000	490.75	490.75	0.00	96,923.13	0.00	96,923.13
H170301	Colocación de Aluzinc - Metaldeck en techo	P2	197.5	10.764000	30.00	30.00	0.00	63,776.70	0.00	63,776.70
								Costo/UD		160,699.83

SUBCONTRATOS										
								Costo/UD		0.00

OTROS										
H904FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	1.606.998000	3,00	0,00	0,00	0,00	Costo/UD	4.820,99
SUB-ANALISIS										
Costo/UD										
0,00										
Precio Unitario (DOP)										
981.733.01										



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

8.04
PARTIDA
FECHA: 2/4/2026

Muro de bloques de 6" Terminado (pañete, cantos, mochetas, etc.) y adhesivo expósito para anclaje de varillas (Sika Anclor 3001).

5.93
DOP

CANTIDAD (M2)
MONEDA:

4,770.91

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	S./TIBS	TIBS	SUB TOTAL (S./TIBS)	SUB TOTAL (TIBS)	TOTAL
MATERIALES										
M050103	Bloques Industrial de 6" x 8" x 16"	UND	1	13.000000	50.00	42.37	7.63	550.81	99.19	650.00
M030103	Aceero varilla 3/8" x 20 ples Grado 60	QQ	1	0.095000	3,363.22	2,850.19	513.03	270.77	48.74	319.51
M030301	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	LB	1.011	0.190000	90.00	76.27	13.73	14.65	2.64	17.29
M060102	Madera esplizada pino americano	PT	1	0.850000	146.00	123.73	22.27	105.17	18.93	124.10
M010207	Epoxico para Anclaje Sika	und	1	0.779000	1,250.00	1,059.32	190.69	825.21	148.54	973.75
									Costo/M2	2,084.65

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS

									Costo/M2	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

MANO DE OBRA

H006002	Colocación bloques 6" x 8" x 16"	UND	1	13.000000	27.17	27.17	0.00	353.21	0.00	353.21
H060209	Pañete maestreado interior o exterior menos de 3m	M2	1	1.000000	218.18	218.18	0.00	218.18	0.00	218.18
H060223	Cantos en vigas, columnas, antepecho y mochetas	ML	1	1.000000	95.03	95.03	0.00	95.03	0.00	95.03
H060232	Mochetas de 0.15m	ML	1	1.000000	109.77	109.77	0.00	109.77	0.00	109.77
									Costo/M2	776.19

SUBCONTRATOS

									Costo/M2	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

OTROS

H0601FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	7.762000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.29
									Costo/M2	23.29

SUB-ANALISIS

A046000	Hormigon 1:3:5 ligado a mano	M3	1	0.066000	9,199.52	7,796.20	1,403.32	514.55	92.62	607.17
A060101	Mortero 1:3 para bloques	M3	1	0.066000	9,042.73	7,663.33	1,373.40	505.78	91.04	596.82
A060200	Andamios para bloques/pañetes	M2	1	1.000000	63.11	53.48	9.63	53.48	9.63	63.11
A060103	Mortero 1:4 para peñetes	M3	1	0.066000	9,389.03	7,956.81	1,432.23	525.15	94.53	619.68
									Costo/M2	1,886.78

									Precio Unitario (DOP)	4,770.91
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	----------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

9.01
PARTIDA
FECHA: 2/4/2026

Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes ceñados, con moldura superior e inferior, de huecos de (22.65 Mts²)

22.65
DOP

CANTIDAD (M2)
MONEDA:

9,916.42

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	S./TIBS	TIBS	SUB TOTAL (S./TIBS)	SUB TOTAL (TIBS)	TOTAL
MATERIALES										
M200314	Muro cristal flotante P-40 con laminado frost	M2	1	1.000000	9,241.67	7,831.92	1,409.75	7,831.92	1,409.75	9,241.67
									Costo/M2	9,241.67

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS

									Costo/M2	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

MANO DE OBRA

H200116	Mano de obra colocación de muro de cristal flotante	M2	1	1.000000	655.10	655.10	0.00	655.10	0.00	655.10
									Costo/M2	655.10

SUBCONTRATOS

									Costo/M2	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

OTROS

H0601FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	6.551000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.65
									Costo/M2	19.65

SUB-ANALISIS		Costo/M2	0.00
		Precio Unitario (DOP)	9,916.42

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 9.02
 PARTIDA: Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes carteados, con moldura superior e inferior, de huecos de (23.28 Mts?
 FECHA: 2/4/2028

CANTIDAD (M2):
 MONEDA: P.U. 9,916.42

23.28
 DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD.	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIBS	ITIBS	SUB-TOTAL (S/IBIBS)	SUB-TOTAL (ITIBS)	TOTAL	
MATERIALES											
M200314	Muro cristal flotante P-40 con laminado frost	M2	1	1.000000	9,241.67	7,831.92	1,409.75	7,831.92	1,409.75	9,241.67	
								Costo/M2		9,241.67	
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
								Costo/M2		0.00	
MANO DE OBRA											
H120116	Mano de obra colocación de muro de cristal flotante	M2	1	1.000000	655.10	655.10	0.00	655.10	0.00	655.10	
								Costo/M2		655.10	
SUBCONTRATOS											
								Costo/M2		0.00	
OTROS											
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	6.551000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.65	
								Costo/M2		19.65	
SUB-ANALISIS											
										Costo/M2	0.00
										Precio Unitario (DOP)	9,916.42

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 9.03
 PARTIDA: Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes carteados, con moldura superior e inferior, de huecos de (27.20 Mts?
 FECHA: 2/4/2028

CANTIDAD (M2):
 MONEDA: P.U.S. 9,916.42

27.20
 DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD.	FACTOR	CANTIDAD	P.U.	P. U. S/IBIBS	ITIBS	SUB-TOTAL (S/IBIBS)	SUB-TOTAL (ITIBS)	TOTAL	
MATERIALES											
M200314	Muro cristal flotante P-40 con laminado frost	M2	1	1.000000	9,241.67	7,831.92	1,409.75	7,831.92	1,409.75	9,241.67	
								Costo/M2		9,241.67	
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
								Costo/M2		0.00	
MANO DE OBRA											
H120116	Mano de obra colocación de muro de cristal flotante	M2	1	1.000000	655.10	655.10	0.00	655.10	0.00	655.10	
								Costo/M2		655.10	
SUBCONTRATOS											
								Costo/M2		0.00	
OTROS											
H%01FH	Factor herramienta y seguridad de mano de obra	%	1	6.551000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.65	
								Costo/M2		19.65	
SUB-ANALISIS											
										Costo/M2	0.00
										Precio Unitario (DOP)	9,916.42



