



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

PRESENTACION OFERTA ECONOMICA

REFERENCIA: JCE-CCC-CP-2026-0001

Presupuesto de Obra



Constructora
SERCONSA

**PRESUPUESTO PARA: ADECUACIÓN EDIFICIO
INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN
FORMACIÓN POLÍTICO ELECTORAL Y DEL ESTADO
CIVIL (IESPEC).**

Ubicación: Avenida Juan María de Lora Fernández, Calle
San José, Sector Los Ríos, Santo Domingo, D.N..

FECHA: 13-02-2026

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P/U	Valor (RD\$)	Total (RD\$)
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Desmante de puerta de baños varones del primer nivel de (0.80 x 2.10 m). (Ver plano de demolición).	1.00	PA	1,620.00	1,620.00	
	SUB TOTAL 1					RD\$1,620.00
2.00	MUROS LIGEROS					
2.01	Muro en denglass a dos cara: En 1er nivel nivel (33.03 x 2.60 Mts), en el 2do nivel (6.20 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (6.20 x 2.60 Mts), en el 4to nivel (6.20 x 2.60 Mts), y en el 5to nivel (17.21 x 2.60 Mts). Ver planta dimensionada propuesta).	178.98	M2	5,325.31	953,145.30	
2.02	Muro en denglass de 1 cara: en el 2do nivel (13.27 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (13.27 x 2.60 Mts), en el 4to nivel (1.80 x 2.60 Mts). Ver planta dimensionada propuesta).	73.68	M2	3,220.04	237,265.44	
	SUB TOTAL 2					RD\$1,190,410.74
3.00	TERMINACION EN TECHOS					
3.01	Plafones USG Mars Clima Pluss 2"x2"x 3/4" SQ: En 1er nivel (102.70 Mts), en el 2do nivel (145.09 Mts), en el 3er nivel (145.09 Mts), en el 4to nivel (81.16 Mts).	474.04	M2	1,606.84	761,706.43	
3.02	Facias de (26.12 m de longitud, 0.40 Mts de ancho), en área de Estantería Biblioteca, (17.10 m de longitud, 0.40 m de ancho) en área de Salón de Reuniones, 4to nivel.	43.22	Ml	945.23	40,852.84	
	SUB TOTAL 3					RD\$802,559.27
4.00	PISOS Y ZÓCALOS (Suministro e Instalación)					
4.01	Colocación de Piso Porcelanato tipo madera en comedor (0.15 Mts. x 0.80 Mts) = (71.72 M²). En área de comedor y cocina.	71.72	M²	2,261.18	162,171.83	
4.02	Revestimiento en Cerámica en pared Baños, color banco de dimensión (0.20 m x 0.60 m), en área de 1er nivel y 5to nivel. De (4.50 m x 2.50 m), (5.20 m x 2.40 m).	23.73	M2	1,769.11	41,980.98	
4.03	Revestimiento de Cerámica en pared de Cocina del Comedor de dimensión (0.20 m x 0.20 m). Con área de (3.65 m x 0.60 m), en Cocina de Rector 5to nivel de (2.99 m x 0.60 m), en cocina 1er nivel de (3.04 m x 0.60 m) Color blanco.	5.81	M2	1,769.11	10,274.99	
4.04	Colocación de Zócalos de porcelanato tipo madera de (0.15 x 0.80 Mt) color marrón. En el 1er nivel (L=58.26 Mts), en el 2do y 3er nivel (L=51.34 Mts), en el 4to nivel (L=17.25 Mts), en el 5to nivel (L=68.84 Mts).	195.69	Ml	392.55	76,818.81	
	SUB TOTAL 4					RD\$191,245.97
5.00	PINTURA					
5.01	Aplicación estuco Veneciano en área Estantería Biblioteca en el 4to nivel. (A= 49.62 M2), Estuco Veneciano en área de Rectoría (A= 47.07 M2).	96.69	M2	682.76	66,016.06	
5.02	Pintura Semigloss color arena del sur 71 Interior.	719.81	M2	243.09	174,978.61	




PRESUPUESTO PARA: ADECUACIÓN EDIFICIO INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN FORMACIÓN POLÍTICO ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (IESPEC).

Ubicación: Avenida Juan Maria de Lora Fernandez, Calle San Jose, Sector Los Rios, Santo Domingo, D.N..

FECHA: 13-02-2026

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	P/U	Valor (RD\$)	Total (RD\$)
5.03	Pintura Semigloss color arena del sur 71 Exterior.	20.11	M2	243.09	4,888.54	
5.04	Pintura Acrilica Exterior. color Mostaza	304.20	M2	229.75	69,889.95	
5.05	Pintura Acrilica Exterior. Color Marron	101.13	M2	229.75	23,234.62	
SUB TOTAL 5						RD\$339,007.78
6.00	PUERTAS COMERCIALES (Suministro e Instalacion)					
6.01	Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (0.80 x 2.10 Mts). Ver planta dimensionada.	9.00	UD	25,000.00	225,000.00	
6.02	Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (0.90 x 2.10 Mts). Ver planta dimensionada.	2.00	UD	25,000.00	50,000.00	
6.03	Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (0.95 x 2.10 Mts). Ver planta dimensionada.	1.00	UD	25,000.00	25,000.00	
6.04	Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (1.00 x 2.10 Mts). (Ver detalles plano)	3.00	UD	25,000.00	75,000.00	
6.05	Puerta Flotante con cristal templado de 1/2", con laminado frost, para huecos de 2 hojas de (1.80 x 2.10 Mts). Ver planos	1.00	UD	65,000.00	65,000.00	
6.06	Puerta polimetal lisa color blanco con cerradura para hueco de (0.70 x 2.10 Mts) en área de baño 1er nivel, y baño en el 5to nivel. (Ver detalles en planos)	3.00	UD	12,500.00	37,500.00	
6.07	Suministro e Instalación de Puerta polimetal lisa color blanco con cerradura para hueco de (0.80 x 2.05 Mts) en área de garita guardian. (Ver planos de detalles)	1.00	UD	12,500.00	12,500.00	
6.08	Puerta polimetal lisa color blanco con cerradura para hueco de (0.90 x 2.10 Mts), en área de cocina 1er nivel comedor. (Ver plano de detalles)	1.00	UD	12,500.00	12,500.00	
SUB TOTAL 6						RD\$502,500.00
7.00	PUERTAS EN CLOSET (MADERA MDF BRASILEÑO, COLOR BEIGE)					
7.01	Suministro e Instalación de Puerta de closet de MDF brasileño color beige, con llavin para hueco de (2.52 x 2.40 Mts) en 1er nivel. Ver planta dimensiona propuesta.	1.00	UD	50,088.50	50,088.50	
7.02	Suministro e Instalación de Puerta de closet de MDF brasileño color beige, con llavin para hueco de (1.58 x 2.40 Mts) en 4to nivel. Ver planta dimensiona propuesta.	1.00	UD	39,971.20	39,971.20	



**PRESUPUESTO PARA: ADECUACIÓN EDIFICIO
INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN
FORMACIÓN POLÍTICO ELECTORAL Y DEL ESTADO
CIVIL (IESPEC).**

Ubicación: Avenida Juan Maria de Lora Fernandez, Calle
San Jose, Sector Los Rios, Santo Domingo, D.N..

FECHA: 13-02-2026

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P/U	Valor (RD\$)	Total (RD\$)
	SUB TOTAL 7					RD\$90,059.70
8.00	TECHO DE COMEDOR (ESTRUCTURA METALICA DIVERSAS, CON BARRA DE 1/2" COLOR GRIS PERLA)					
8.01	Puerta abatible de hierro con tola con sus herrajes de (1.34 x 2.57 Mts) en área de ascensor 1er nivel.	1.00	UD	24,828.90	24,828.90	
8.02	Puerta corrediza con sus herrajes para hueco de (1.45 x 2.57 Mts) en 1er nivel.	1.00	UD	30,116.81	30,116.81	
8.03	Techo Metalico del Comedor (5ta planta) con Columnas, Vigas Longitudinales y Vigas Transversales Metalicas con perfiles tipo H6"x4"x30' de 270.00 libras. Perfiles de hierro galvanizados (H.G.) 4"x4"x20' de 2.25 mms. de espesor; Techado con Planchas de Aluzinc de 3' x 16' con Aislante Termico Calibre 25. Y Cierres laterales y frontal con Louvers (Persianas Acusticas (1.00 mt. x 1.00 mt.). Ver planos.	1.00	UD	645,448.22	645,448.22	
8.04	Muro de bloques de 6" Terminado (pañete, cantos, mochetas, etc.) y Adhesivo expósito para anclaje de varillas (Sika Ancor 3001). (0.69 mts. X 8.60 mts.) = 5.93 m². (Cierre parte Posterior del Comedor)	5.93	M2	2,088.94	12,387.43	
	SUB TOTAL 8					RD\$712,781.36
9.00	CRISTALES FLOTANTES (Suministro e Instalacion)					
9.01	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (22.65 Mts²), Ver planta dimensionada. En primer nivel.	22.65	M2	5,422.24	122,813.74	
9.02	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (23.28 Mts²), Ver planta dimensionada. En cuarto nivel	23.28	M2	5,422.24	126,229.75	
9.03	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (27.20 Mts²), Ver planta dimensionada. En quinto nivel	27.20	M2	5,422.24	147,484.93	
	SUB TOTAL 9					RD\$396,528.42
10.00	VENTANAS CORREDIZAS (Suministro e Instalacion)					
10.01	Ventana Corrediza cristal claro de 3/16" de espesor, laminado en estructura P-40 con perfil de aluminio negro, en área de garita para huecos de 1 ud (0.93 x 1.00 Mts²), 1 ud de (1.00 x 1.00 Mts²).	20.77	P2	750.00	15,575.10	
	SUB TOTAL 10					RD\$15,575.10



PRESUPUESTO PARA: ADECUACIÓN EDIFICIO INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN FORMACIÓN POLITICO ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (IESPEC).

Ubicacion: Avenida Juan Maria de Lora Fernadez , Calle San Jose, Sector Los Rios, Santo Domingo, D.N..

FECHA: 13-02-2026

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	P/U	Valor (RD\$)	Total (RD\$)
11.00	INSTALACIONES SANITARIAS (Suministro e Instalacion)					
11.01	Inodoros Opcion Elongados tipo Helvex.	2.00	UDS.	10,272.12	20,544.24	
11.02	Lavamanos de Pedestal, color blanco.	2.00	UDS.	16,589.99	33,179.98	
11.03	Fregadero sencillo de una boca	3.00	UD.	13,914.23	41,742.69	
11.04	Espejos rectangulares Sidney Canteados (1.20 mts. X 0.70 mts.)	7.00	Ud	4,536.60	31,756.20	
11.05	Tuberia de arrastre Salida Sanitaria A.N.	1.00	Ud	22,067.29	22,067.29	
11.06	Salida Agua Potable en 1/2" con Tuberia PVC	1.00	Ud	6,681.66	6,681.66	
	SUB TOTAL 11					RD\$155,972.06
12.00	MISCELANEOS					
12.01	Suministro e Instalación Tope de granito color negro en área de caja, registro, admisión y cocina con estructura de hierro negro, tubo de 1 3/4" y angulares de hierro negro (1.58 m x 0.60 m), (0.80 m x 0.30 m) área de registro 1er nivel. (2.11 m x 0.60 m), (0.80 m x 0.30 m) área admisión 1er nivel. (1.84 m x 0.60 m) área cocina 1er, (2.08 m x 0.60 m) área cocina rectoria 5to nivel. (1.44 m x 0.60 m), (1.38 m x 0.60 m) en área de cocina comedor. Pulido y Cristalizado Completo.	6.74	M2	11,610.00	78,251.40	
12.02	Suministro e Instalación de Shutters enrollable con motor electrico, extruido 60 punzonado , color blanco con cierre de llave para hueco de 1 ud de (2.45 m x 2.45 m), 1 ud de (2.03 m x 2.45 m), 1 ud de (5.32 m x 2.32 m), 1 ud de (4.52 m x 2.32 m), 1 ud (1.55 m x 2.32 m), 2 ud de (1.00 m x 2.10 m).	41.60	M2	15,090.38	627,759.81	
12.03	Suministro e Instalación Gabinete aéreo de cocina en andiroba, pintado de color barniz natural (1.84 m de longitud) 1er nivel, (1.21 m de longitud) en área de comedor 5to nivel y (1.42 m de longitud) en área de rectoria en 5to nivel con (0.60 m de altura), (Suministro e Instalación).	14.67	PL	8,500.01	124,695.15	
12.04	Suministro e Instalación Gabinete de piso en cocina piso en andiroba, pintado de color barniz natural de (1.84 m de longitud) el 1er nivel, (1.44 m de longitud) (1.38 m de longitud) en área de comedor en 5to nivel, (1.42 m de longitud) en rectoria en 5to nivel. (0.90 m de altura), (Suministro e Instalación).	19.95	PL	8,500.51	169,585.17	
12.05	Suministro e Instalación revestimiento con planchas de PVC (en el 1er nivel salon de profesores y en el 4to. Nivel salon de reuniones y en el 5to. Nivel oficina del rector	27.63	M2	4,504.44	124,437.68	
12.06	Suministro e Instalación de planchas de PVC ((Miga Louver L015-304 308 x 6MM x 2.40 Mt., con adhesivo (Nuribond HB050 300ML)).	1.00	PA	45,503.87	45,503.87	



PRESUPUESTO PARA: ADECUACIÓN EDIFICIO INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN FORMACIÓN POLITICO ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (IESPEC).

Ubicación: Avenida Juan Maria de Lora Fernadez , Calle San Jose, Sector Los Rios, Santo Domingo, D.N..

FECHA: 13-02-2026

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	P/U	Valor (RD\$)	Total (RD\$)
12.07	Suministro e Instalación de cortinas enrollables tipo zebra color ivory (neolux Cas Soft) 3 ud para hueco de ((1.55 m + 4.52 m + 5.32 m) x 2.32 m)), 1 ud de ((2.03 m + 2.45 m) x 2.45 m)), en el 1er nivel.	37.40	M2	2,956.52	110,573.85	
12.08	Suministro e Instalación de cortinas enrollables tipo zebra color ivory (neolux Cas Soft) 4 ud para hueco de ((7.95 m + 1.50 m + 1.60 m + 1.93) x 2.10 m)), 2 ud de ((1.80 m + 1.80 m) x 1.20 m)), (1.51 m x 1.40 m), 2 ud de (2.70 m + 2.70 m) x 1.49 m)), 2 ud de (1.96 m 5.56 m) x 4.87m)). En el 4to nivel.	78.55	M2	2,956.52	232,232.87	
12.09	Suministro e Instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)). En el 2do nivel.	79.67	M2	3,923.46	312,570.29	
12.10	Suministro e Instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)). En el 3er nivel.	79.67	M2	3,923.46	312,570.29	
12.11	Suministro e Instalación de alfombra comercial modular (shaw contract 5T210 situation tile color nocturne de alto tránsito 1 ud para hueco de (165.82 M2).	165.82	M2	1,561.45	258,919.64	
12.12	Suministro e Instalación de laminado oscuro en cristales 3 ud para hueco de ((1.55 m + 4.52 m + 5.32 m) x 2.32 m)), 1 ud de ((2.03 m + 2.45 m) x 2.45 m)), en el 1er nivel. 2 ud de ((0.93 m + 1.00 m) x 1.00 m)) en garita.	39.33	M2	358.43	14,097.34	
12.13	Suministro e Instalación de laminado oscuro 4 ud para hueco de ((7.95 m + 1.50 m + 1.60 m + 1.93) x 2.10 m)), 2 ud de ((1.80 m + 1.80 m) x 1.20 m)), (1.51 m x 1.40 m), 2 ud de (2.70 m + 2.70 m) x 1.49 m)), 2 ud de (1.96 m 5.56 m) x 4.87m)). En el 4to nivel.	78.55	M2	358.43	28,154.46	
12.14	Suministro e Instalación de laminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)), 1 ud de (2.36 m x 3.21 m). En el 2do nivel.	87.24	M2	358.43	31,270.37	
12.15	Suministro e Instalación de laminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)), 1 ud de (2.36 m x 3.21 m). En el 3er nivel.	87.24	M2	358.43	31,270.37	
12.16	Suministro e Instalación de laminado oscuro 4 ud para hueco de ((1.11 m + 1.13 m + 0.12 m + 0.12 m) x 0.70 m)). En el 5to nivel.	3.14	M2	358.43	1,134.04	
12.17	Suministro e Instalación de fibra acústica - 11KA 24" x 96" - 3.5" DE 23.74 M2 (16- Pc-) 450125. En el 2do, 3er y 4to nivel, en aulas y salón reuniones. de (35.58 m x 2.60 m)	56.43	M2	964.61	54,432.85	





Junta Central Electoral
Comisión de Asesoría y Asistencia

**PRESUPUESTO PARA: ADECUACIÓN EDIFICIO
INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN
FORMACIÓN POLÍTICO ELECTORAL Y DEL ESTADO
CIVIL (IESPEC).**

Ubicación: Avenida Juan Maria de Lora Fernandez , Calle
San Jose, Sector Los Rios,Santo Domingo, D.N..

FECHA: 13-02-2026

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P/U	Valor (RD\$)	Total (RD\$)
12.18	Suministro e Instalación Toldo de Nylon color marron en área de comedor (5to. Nivel) de (3.91 m x 1.88 m)	7.35	M2	2,886.19	21,213.50	
12.19	Bote y Limpieza	1.00	PA	117,260.00	117,260.00	
SUB TOTAL 12						RD\$2,695,942.95
SUB-TOTAL PARTE CIVIL						RD\$7,194,203.29
ISTALACIONES ELECTROMECHANICAS						
Edificio IESPEC en el Sector Los Rios.						
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P/U	Valor (RD\$)	Total (RD\$)
13.00	LUMINARIAS (Suministro e Instalacion)					
13.01	Panel LED 2x2, 40 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantía. Color blanco, Empotrable en plafón.	99.00	UD	4,647.73	460,125.27	
13.02	Panel LED Circular de 11.5", 24 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantía. Color blanco, Empotrable.	2.00	UD	3,100.75	6,201.50	
13.03	Panel LED Circular de 8.5", 18 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantía. Color blanco, Empotrable.	6.00	UD	4,423.82	26,542.92	
13.04	Panel LED Circular de 11.5", 24 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantía. Color blanco, Superficie.	1.00	UD	3,100.75	3,100.75	
13.05	Luminaria LED Basculante (Ojo de Buey), 5 Watts, Luz Blanca, 65000K, Certificación UL, 100/277V, IP20. 1 año de garantía. Color blanco, Empotrable. Incluye Bombillo.	14.00	UD	536.88	7,516.32	
13.06	Luminaria LED Lineal de 1.20 mts., 37 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, IP20. 1 año de garantía. Colgante. Incluye elementos de suspensión y sujeción.	26.00	UD	9,311.73	242,104.98	
13.07	Lámpara LED de Emergencia de 6 Watts, Certificación UL, 100/277V, IP20. Con autonomía de 90 minutos. 1 año de garantía. Superficie.	12.00	UD	2,252.62	27,031.44	
13.08	Base de Superficie para Panel LED 2x4,Color blanco.	8.00	UD	2,347.61	18,780.88	
SUB TOTAL 13						RD\$794,804.06





**PRESUPUESTO PARA: ADECUACIÓN EDIFICIO
INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN
FORMACIÓN POLITICO ELECTORAL Y DEL ESTADO
CIVIL (IESPEC).**

Ubicacion: Avenida Juan Maria de Lora Fernandez , Calle
San Jose, Sector Los Rios,Santo Domingo, D.N..

FECHA: 13-02-2026

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	P/U	Valor (RD\$)	Total (RD\$)
14.00	EQUIPOS ELECTRICOS (Suministro e Instalacion)					
14.01	Transformador Principal (TR1) tipo Pad-Mounted de 167 kVA, Monofasico, sumergido en aceite, 1Ø, 7,200V/240-120V, Taps +/- 2.5%, Loop Feed, frente muerto, protección Bay o Net.	1.00	UD	482,527.49	482,527.49	
14.02	Generador Eléctrico de Emergencia (G1) Encapsulado Nuevo de 200 kW, 1Ø, 240/120V, 60Hz. Motor: CUMMINS Diesel. Incluye breaker.	1.00	UD	2,527,985.18	2,527,985.18	
14.03	Modulo de Medición de 16 Zocalos Portacontadores, en barras 600 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, con mirillas y troquelados de proteccion antivandalicos, puerta abisagradas, gabinete Nema 3R, norma EDESUR. Con los siguientes accesorios: 1 - MCB 600a, 2 Polos 11 - Breaker's Modulares 63A, 2 Polos 2 - Breaker's Modulares 80A, 2 Polos 1 - Breaker's 125A, 2 Polos 13 - Zócalos 100A, 4 Clips 1 - Zócalo 200A, 4 Clips 1 - Previsión Con Zócalo 100A, 4 Clips 1 - Totalizador Con 2 CT's 600/5A Y Zócalo De 20A 1 - Bloque Neutro 1 - Bloque Tierra	1.00	UD	349,349.55	349,349.55	
14.04	Cubiculo de Transferencias Automatica, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R, con transfers switch esclavos. Con los siguientes accesorios: 1 - MCB 700A, 2 Polos 11 - ITA 70A, Monofásicos 2 - ITA 80A, Monofásicos 1 - ITA 125A, Monofásicos 2 - Previsiones (Espacios) para ITA 15/100A Sistema de control para la automatización con entrada en cascada 1 - Bloque neutro 1 - Bloque tierra	1.00	UD	595,172.82	595,172.82	
14.05	Cubiculo de Transferencias Manual, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R. Con los siguientes accesorios: 2 - MCB 630A, 2 Polos Con luz indicadora de entrada de Generador 1 y Generador Movil. 1 - Bloque neutro 1 - Bloque tierra	1.00	UD	101,214.40	101,214.40	





**PRESUPUESTO PARA: ADECUACIÓN EDIFICIO
INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN
FORMACIÓN POLITICO ELECTORAL Y DEL ESTADO
CIVIL (IESPEC).**

Ubicación: Avenida Juan Maria de Lora Fernandez , Calle
San Jose, Sector Los Rios, Santo Domingo, D.N..

FECHA: 13-02-2026

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	P/U	Valor (RD\$)	Total (RD\$)
14.06	Caja de Conexión de Genrador Movil "CCGM", barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R. Con los siguientes accesorios: Embarrado de Cobre.. 1 - Bloque neutro 1 - Bloque tierra	1.00	UD	40,659.63	40,659.63	
14.07	Panel de Distribución (P4B/A-A), disponibilidad para 12/24 espacios con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60HZ, 3C y Tierra. Nema 3R. Dispositivos G.E. o Similar. Con los siguientes Accesorios: 2 - Breaker's de 20/2 THQP 5 - Breaker's de 30/2 THQP 1 - Breaker's de 40/2 THQP	1.00	UD	90,727.50	90,727.50	
14.08	Panel de Distribución (PCC), disponibilidad para 12/24 espacios con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60HZ, 3C y Tierra. Nema 1. Dispositivos G.E. o Similar. Con los siguientes Accesorios: 6 - Breaker's de 20/1 THQL	1.00	UD	45,827.95	45,827.95	
14.09	Breaker's para instalación en los diferentes paneles de distribución. Según detalles de paneles. Incluye lo siguiente: 10 - Breaker's de 15/1 THQP 51 - Breaker's de 20/1 THQP 10 - Breaker's de 20/2 THQP 19 - Breaker's de 30/2 THQP 2 - Breaker's de 40/2 THQP 2 - Breaker's de 50/2 THQP	1.00	P.A.	100,579.35	100,579.35	
14.10	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 20 Amp.	8.00	UD	1,625.31	13,002.48	
14.11	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 32 Amp.	6.00	UD	2,028.28	12,169.68	
14.12	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 40 Amp.	1.00	UD	2,252.62	2,252.62	
14.13	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior.. 1 - Breaker DIN Europeo doble 50 Amp.	2.00	UD	2,571.09	5,142.18	
14.14	Suministro y colocación de registro Eléctricos. (Ver plano electricos)	1.00	P.A.	46,239.78	46,239.78	
SUB TOTAL 14						RD\$4,412,850.61



**PRESUPUESTO PARA: ADECUACIÓN EDIFICIO
INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN
FORMACIÓN POLÍTICO ELECTORAL Y DEL ESTADO
CIVIL (IESPEC).**

Ubicación: Avenida Juan Maria de Lora Fernandez, Calle
San Jose, Sector Los Rios, Santo Domingo, D.N..

FECHA: 13-02-2026

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	P/U	Valor (RD\$)	Total (RD\$)
15.00	INSTALACION DE SISTEMA DE GENERACION DE EMERGENCIA					
15.01	Instalación mecánica					
15.01.1	Instalación de generador eléctrico de emergencia de 200kW, 240/120V, 1Ø, 60 Hz. Incluye uso de grúa.	1.00	UD	164,319.04	164,319.04	
					164,319.04	
15.02	Sistema de combustible					
15.02.1	Tanque de Diario 300 galones. (Ver dimensiones en obra.)	1.00	UD	69,620.00	69,620.00	
15.02.2	Tuberia de drenaje del Tanque de Diario del Generador en tubería H.N. 1".	1.00	UD	1,657.90	1,657.90	
15.02.3	Tuberia de llenado del Tanque de Diario del Generador en tubería H.N. 1 1/2".	6.00	UD	3,186.24	19,117.44	
15.02.4	Tuberia de llenado y retorno de los Generadores en tubería H.N. 1".	7.00	UD	1,390.76	9,735.32	
15.02.5	Válvulas de bola de 1" para bypass filtro separador de agua	3.00	UD	4,360.52	13,081.56	
15.02.6	Filtro trampa de agua NS10. (incluye elementos).	1.00	UD	5,367.96	5,367.96	
15.02.7	Codo 90 grado H.N. 1 1/2"	4.00	UD	767.00	3,068.00	
15.02.8	Codo 90 grado H.N. 1"	15.00	UD	383.50	5,752.50	
15.02.9	Conector tipo Tee H.N. 1"	2.00	UD	112.10	224.20	
15.02.10	Mano de obra instalación Tanque Diario de Combustible	1.00	P.A.	2,583.90	2,583.90	
					130,208.78	
	SUB TOTAL 15					RD\$294,527.82
16.00	ALIMENTADORES (Suministro e Instalación)					
16.01	Alimentador monofásico (A1) desde Transformador Principal (TR1) hasta Módulo Contadores (MC1). Formado por: 1 x 3"Ø IMC 6 x #3/0 THHN - Fases 3 x #3/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	35.00	P.L.	5,941.74	207,960.79	
16.02	Alimentador monofásico (A2) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P1B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	90.00	P.L.	447.26	40,253.40	
16.03	Alimentador monofásico (A3) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P1C". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	65.00	P.L.	451.45	29,344.03	



**PRESUPUESTO PARA: ADECUACIÓN EDIFICIO
INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN
FORMACIÓN POLITICO ELECTORAL Y DEL ESTADO
CIVIL (IESPEC).**

Ubicacion: Avenida Juan Maria de Lora Fernandez , Calle
San Jose, Sector Los Rios, Santo Domingo, D.N..

FECHA : 13-02-2026

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	P/U	Valor (RD\$)	Total (RD\$)
16.04	Alimentador monofásico (A7) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P2D". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	80.00	P.L.	451.54	36,123.34	
16.05	Alimentador monofásico (A8) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	135.00	P.L.	444.50	60,007.10	
16.06	Alimentador monofásico (A9) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	115.00	P.L.	444.89	51,162.76	
16.07	Alimentador monofásico (A10) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3C". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	95.00	P.L.	445.46	42,318.44	
16.08	Alimentador monofásico (A11) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3D". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	85.00	P.L.	449.27	38,188.37	
16.09	Alimentador monofásico (A12) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	155.00	P.L.	444.20	68,851.43	
16.10	Alimentador monofásico (A12A) desde Panel "P4A" hasta Panel "PCC". Formado por: 1 x 1"Ø EMT 2 x #8 THHN - Fases 1 x #8 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	85.00	P.L.	286.22	24,328.97	
16.11	Alimentador monofásico (A13) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	105.00	P.L.	447.93	47,032.70	



**PRESUPUESTO PARA: ADECUACIÓN EDIFICIO
INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN
FORMACIÓN POLÍTICO ELECTORAL Y DEL ESTADO
CIVIL (IESPEC).**

Ubicación: Avenida Juan Maria de Lora Fernandez , Calle
San Jose, Sector Los Rios, Santo Domingo, D.N..

FECHA: 13-02-2026

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P/U	Valor (RD\$)	Total (RD\$)
16.12	Alimentador monofásico (A14) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4B/A-A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #2 THHN - Fases 1 x #4 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	105.00	P.L.	447.93	47,032.70	
16.13	Alimentador monofásico (A16) desde Generador de Emergencia (G1) hasta Interruptor de transferencia Manual (ITM). Formado por: 2 x 3"Ø IMC-LT 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	40.00	P.L.	7,601.36	304,054.45	
16.14	Alimentador monofásico (A17) desde Caja de Conexión de Generador Movil (CCGM) hasta Interruptor de transferencia Manual (ITM). Formado por: 2 x 3"Ø IMC-LT 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	40.00	P.L.	7,601.36	304,054.45	
16.15	Alimentador monofásico (A18) desde Interruptor de transferencia Manual (ITM) hasta Interruptor de transferencia Automatica (ITA). Formado por: 2 x 3"Ø IMC 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	25.00	P.L.	8,127.49	203,187.19	
SUB TOTAL 16						RD\$1,503,900.12
17.00	SALIDAS ELECTRICAS (Suministro e Instalación)					
17.01	Salida eléctrica de techo para panel LED 2x2. No incluye luminaria.	53.00	UD	1,681.17	89,102.01	
17.02	Salida eléctrica de techo para panel LED circular. No incluye luminaria.	7.00	UD	1,681.17	11,768.19	
17.03	Salida eléctrica de techo para luminaria LED basculante. No incluye luminaria.	7.00	UD	1,681.17	11,768.19	
17.04	Salida eléctrica de techo para lámpara LED de emergencia. No incluye luminaria.	15.00	UD	1,681.17	25,217.55	
17.05	Salida eléctrica de techo para luminaria LED colgante. No incluye luminaria.	27.00	UD	1,681.17	45,391.59	
17.06	Salida eléctrica en pared para interruptor sencillo. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	12.00	UD	2,025.71	24,308.52	
17.07	Salida eléctrica en pared para interruptor doble. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	4.00	UD	2,541.09	10,164.36	

**PRESUPUESTO PARA: ADECUACIÓN EDIFICIO
INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN
FORMACIÓN POLÍTICO ELECTORAL Y DEL ESTADO
CIVIL (IESPEC).**

Ubicación: Avenida Juan Maria de Lora Fernandez, Calle
San Jose, Sector Los Rios, Santo Domingo, D.N..

FECHA: 13-02-2026

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	P/U	Valor (RD\$)	Total (RD\$)
17.08	Salida eléctrica en pared para interruptor triple. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	1.00	UD	3,277.18	3,277.18	
17.09	Salida eléctrica en pared para interruptor tres vías. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	8.00	UD	2,009.82	16,078.56	
17.10	Salida eléctrica de pared para tomacorriente doble, 120V. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	143.00	UD	2,106.35	301,208.05	
17.11	Salida eléctrica de piso para tomacorriente doble, 120V. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	4.00	UD	2,106.35	8,425.40	
17.12	Salida eléctrica de techo para abanico de techo.	6.00	UD	1,681.17	10,087.02	
17.13	Salida eléctrica en pared para control de abanico.	6.00	UD	1,726.06	10,356.36	
17.14	Salida de pared para DATA.(Solo canalización)	70.00	UD	800.20	56,014.00	
17.15	Salida de piso para DATA.(Solo canalización)	7.00	UD	800.20	5,601.40	
17.16	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 1 Tonelada.	7.00	UD	2,446.84	17,127.88	
17.17	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 1.5 Tonelada.	1.00	UD	2,446.84	2,446.84	
17.18	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 2 Tonelada.	5.00	UD	3,164.96	15,824.80	
17.19	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 3 Tonelada.	1.00	UD	3,164.96	3,164.96	
17.20	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 4 Tonelada.	1.00	UD	4,604.63	4,604.63	
17.21	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 5 Tonelada.	2.00	UD	4,604.63	9,209.26	
SUB TOTAL 17						RD\$681,146.75
18.00	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (Suministro e Instalacion)					
18.01	Equipos de climatización					
18.01.1	Unidad de A/A Tipo Mini Split Inverter 12,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18.	8.00	UD	27,800.00	222,400.00	
18.01.2	Unidad de A/A Tipo Mini Split Inverter 24,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18.	2.00	UD	56,500.00	113,000.00	
18.01.3	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 24,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.	2.00	UD	126,500.00	253,000.00	
18.01.4	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 36,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.	1.00	UD	136,500.00	136,500.00	
18.01.5	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 48,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.	1.00	UD	147,500.00	147,500.00	
18.01.6	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 60,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.	2.00	UD	316,999.99	633,999.98	



**PRESUPUESTO PARA: ADECUACIÓN EDIFICIO
INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN
FORMACIÓN POLÍTICO ELECTORAL Y DEL ESTADO
CIVIL (IESPEC).**

Ubicación: Avenida Juan Maria de Lora Fernandez , Calle
San Jose, Sector Los Rios, Santo Domingo, D.N..

FECHA: 13-02-2026

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	P/U	Valor (RD\$)	Total (RD\$)
18.01.7	Suministro e Instalacion mecánicas de equipos, Elementos de sujeción y los componentes necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	33.00	TON	8,096.48	267,184.00	
18.01.8	Base en Perfil Metalico Para Unidad Condensadora y elementos de fijación.	6.00	M.O.	21,238.49	127,430.94	
					1,901,014.92	
18.02	Materiales para Conexión Evaporadora - Condensadora					
18.02.1	Gas Refrigerante R410a	70.00	LBS	550.00	38,500.00	
18.02.2	Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60Hz.	14.00	UD	3,700.00	51,800.00	
18.02.3	Palometa para Inst. Sistema de A/A Split de 12K a 24K BTU	9.00	UD	1,500.00	13,500.00	
18.02.4	Tuberia de Cobre Flexible 1/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	250.00	PL	82.12	20,528.94	
18.02.5	Tuberia de Cobre Flexible 1/2". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	250.00	PL	82.12	20,528.94	
18.02.6	Tuberia de Cobre Flexible 3/8". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	220.00	PL	74.40	16,368.87	
18.02.7	Tuberia de Cobre Flexible 5/8". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	280.00	PL	184.58	51,681.55	
18.02.8	Tuberia de Cobre Flexible 3/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	60.00	PL	257.63	15,458.09	
18.02.9	Conductor de Goma 14/4 AWG	265.00	PL	35.00	9,275.00	
18.02.10	Conductor de Goma 12/4 AWG	30.00	PL	35.00	1,050.00	
18.02.11	Tuberia PVC de drenaje 3/4"	18.00	UD	275.00	4,950.00	
18.02.12	Tuberia PVC de drenaje 1"	11.00	UD	675.00	7,425.00	
18.02.13	Codo PVC de drenaje 3/4" x 90°	12.00	UD	45.01	540.12	
18.02.14	Codo PVC de drenaje 1" x 90°	8.00	UD	35.00	280.00	
18.02.15	Tee PVC de drenaje 3/4"	4.00	UD	45.01	180.04	
18.02.16	Union Coupling PVC de drenaje 3/4"	8.00	UD	20.00	160.00	
18.02.17	Cemento PVC 8 OZ.	1.00	UD	599.99	599.99	
18.02.18	Manguera transparen de 3/8"	40.00	PL	20.00	800.00	
					253,626.54	
18.03	Remoción e Instalación de Unidades Existentes					
18.03.1	Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60Hz	1.00	UD	3,700.00	3,700.00	
18.03.2	Tuberia de Cobre Flexible 1/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	32.00	PL	127.81	4,089.87	
18.03.3	Tuberia de Cobre Flexible 1/2". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	32.00	PL	188.44	6,030.14	
18.03.4	Conductor de Goma 14/4 AWG	32.00	PL	35.00	1,120.00	
18.03.5	Tuberia PVC de Presión 1/2"	3.00	UD	293.05	879.15	
18.03.6	Codo PVC de Presión 1/2" x 90°	5.00	UD	11.80	59.00	
18.03.7	Union Coupling PVC de Presión 1/2"	4.00	UD	25.96	103.84	
18.03.8	Manguera transparente de 3/8"	6.00	PL	20.00	120.00	
18.03.9	Mano de obra Remoción A/A Mini Split de 18,000 BTU existente.	1.00	UD	2,825.00	2,825.00	



PRESUPUESTO PARA: ADECUACIÓN EDIFICIO INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN FORMACIÓN POLITICO ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (IESPEC).

Ubicación: Avenida Juan Maria de Lora Fernandez , Calle San Jose, Sector Los Rios,Santo Domingo, D.N..

FECHA : 13-02-2026

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	P/U	Valor (RD\$)	Total (RD\$)
18.03.10	Mano de obra Instalacion Sistema A/A Mini Split de 18,000 BTU existente y Elementos de sujeción y, lo necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	1.00	UD	3,533.90	3,533.90	
					22,460.90	
18.04	SopORTE para tubería de refrigeración					
18.04.1	Suministro e Instalación de sistema de suspensión para soporte de tubería de cobre en el techo. Compuesto por: - Barra Unistrut - Elementos de anclaje	100.00	UD	696.44	69,644.00	
					69,644.00	
18.05	Equipos de Ventilación Mecanica					
18.05.1	Abanico de techo, color blanco. Marca: KDK o similar. Incluye elemento de sujeción y suspensión.	6.00	UD	7,516.60	45,099.60	
18.05.2	Mano de obra Instalación de abanicos de techo, elementos de extensión y Elementos de sujeción y, lo necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	6.00	UD	1,559.69	9,358.14	
					54,457.74	
	SUB TOTAL 18					RD\$2,301,204.10
19.00	CANALIZACION DE DATA Y COMUNICACIÓN					
19.01	Exterior					
19.01.1	Suministro e instalación de acometida de comunicación desde punto de interconexión hasta Gabinete de DATA Principal en archivo del primer nivel. Compuesto por: - Tubería EMT de 1 1/2"Ø - Tubería PVC de 1 1/2"Ø - Abrazaderas, conectores, couplings, curvas, etc.	120.00	PL	36.77	4,412.99	
19.01.2	Suministro e instalación de canalización de comunicación desde Gabinete de DATA Principal "GDP" hasta Gabinetes de DATA (GD2N, GD3N, GD4N) en niveles superiores. Compuesto por: - Tubería EMT de 2"Ø - Abrazaderas, conectores, couplings, curvas, etc.	108.00	PL	118.55	12,803.40	
19.01.3	Suministro y colocación de registro Pintado 12" x 12" x 6", NEMA 3R.	2.00	UD	1,332.24	2,664.48	
19.01.4	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 6", NEMA 3R.	2.00	UD	5,236.33	10,472.66	
19.01.5	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 6", NEMA 1.	1.00	UD	1,804.67	1,804.67	



**PRESUPUESTO PARA: ADECUACIÓN EDIFICIO
INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN
FORMACIÓN POLITICO ELECTORAL Y DEL ESTADO
CIVIL (IESPEC).**

Ubicación: Avenida Juan Maria de Lora Fernandez , Calle
San Jose, Sector Los Rios, Santo Domingo, D.N..

FECHA : 13-02-2026

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	P/U	Valor (RD\$)	Total (RD\$)
19.02	Interior					
19.02.1	Suministro e instalación de canalización principal de DATA desde Gabinete de DATA en niveleros (1, 2, 3, 4). Compuesto por: - Bandeja metálica portacables (Tipo rejilla) de 54mm x 150mm x 300mm - Tornillo de empalme para bandeja portacables tipo rejilla - Tubería EMT de 3/4" x 10', certificada UL. - Abrazaderas, conectores, couplings, curvas, etc.	540.00	PL	565.82	305,541.83	
19.02.2	Suministro e instalación de perfil rectangular de aluminio 1 3/4" x 4" x 21". Incluye troquelado para instalación de accesorios.	357.00	PL	196.29	70,074.17	
19.02.3	Suministro e instalación de sistema de suspensión para soporte de bandeja metálica portacables. Compuesto por: - Barra Unistrut - Barra roscada de 3/8" - Expansión HDI de 3/8" x 1 1/2" - Tuerca y arandela galvanizadas	150.00	UD	993.12	148,968.07	
19.02.4	Suministro y colocación de registro Pintado 10" x 10" x 4", NEMA 1.	1.00	UD	718.13	718.13	
19.02.5	Suministro y colocación de registro Pintado 12" x 12" x 4", NEMA 1.	1.00	UD	1,172.09	1,172.09	
19.02.6	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 4", NEMA 1.	1.00	UD	1,172.09	1,172.09	
	SUB TOTAL 19					RD\$559,804.58
20.00	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (Suministro e Instalacion)					
20.01	Varilla de puesta a tierra de Cobre de 5/8" x 8'	2.00	UD	1,284.10	2,568.20	
20.02	Conductor desnudo trenzado de cobre, calibre #2 AWG, 7 hilos. Certificado UL.	30.00	P.L.	171.22	5,136.60	
20.03	Terminal doble ojo a compresión para cable #2	3.00	UD	159.30	477.90	
20.04	Molde para soldadura exotérmica (Empalme cable #2 a varilla)	1.00	UD	17,593.80	17,593.80	
20.05	Molde para soldadura exotérmica (Empalme cable #2 a #2 en T)	1.00	UD	17,593.80	17,593.80	
20.06	Fundente (90gr - material para soldadura exotérmica)	3.00	UD	1,457.30	4,371.90	
20.07	Registro de inspección para puesta a tierra de 10"	1.00	UD	5,138.90	5,138.90	
20.08	Master Ground de 8" x 2 1/2" x 1/4" con aislante y base.	1.00	UD	7,227.26	7,227.26	
20.09	Mano de obra instalación de sistema de puesta a tierra	1.00	P.A.	9,016.25	9,016.25	
	SUB TOTAL 20					RD\$69,124.61
	SUB TOTAL PARTE ELECTROMECHANICA					RD\$10,613,962.65
	SUB TOTAL GENERAL					RD\$17,808,165.94



Junta Central Electoral

**PRESUPUESTO PARA: ADECUACIÓN EDIFICIO
INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN
FORMACIÓN POLÍTICO ELECTORAL Y DEL ESTADO
CIVIL (IESPEC).**

Ubicación: Avenida Juan Maria de Lora Fernandez , Calle
San Jose, Sector Los Rios, Santo Domingo, D.N..

FECHA : 13-02-2026

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	P/U	Valor (RD\$)	Total (RD\$)
A	Gastos Indirectos					
A.01	Dirección Técnica		10.00%	T.G	1,780,816.59	
A.02	Gastos Administrativo		3.00%	T.G	534,244.98	
A.03	Seguros y Fianzas		4.35%	T.G	774,655.22	
A.04	Transporte		3.00%	T.G	534,244.98	
A.05	Ley 6-86		1.00%	T.G	178,081.66	
A.06	Codia		0.10%	T.G	17,808.17	
A.07	Diseños y Estudios		5.00%	T.G	890,408.30	
A.08	Imprevistos		5.00%	T.G	890,408.30	
A.09	ITBIS Norma 2007-07		18.00%	T.G	320,546.99	
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					RD\$5,921,215.18
	TOTAL GENERAL					RD\$23,729,381.12

POR SERCONSA

