

ING. RANDY MATA ACOSTA


C/ Marginal del Este No. 06 Edificio Rey I Apartamento 2-B Alma Rosa II
Santo Domingo Este, Rep. Dom., TEL. (829) 885-2992, Fax (809) 597-1787
Codia 19412

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALOJAR LA OFICIALÍA CIVIL, JUNTA
ELECTORAL Y CENTRO DE CEDULACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

RESUMEN GENERAL

DETALLE	VALOR EN RD\$
PRESUPUESTO CIVIL	24,065,058.31
PRESUPUESTO ELECTRICO	14,750,712.09
TOTAL GENERAL	38,815,770.41

PREPARADO POR:



ING. RANDY MATA
CODIA 5893

Viernes , 05 de Septiembre del 2008

ING. RANDY MATA ACOSTA

C/ Marginal del Este No. 06 Edificio Rey I Apartamento 2-B Alma Rosa II
Santo Domingo Este, Rep. Dom., TEL. (829) 885-2992, Fax (809) 597-1787
Codia 19412

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALOJAR LA OFICIALIA CIVIL, JUNTA ELECTORAL Y CENTRO DE CEDULACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Part.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Valor
PRELIMINARES					
1			LIMPIEZA DE SOLAR		
a	637.21	M3	REMOSION CAPA VEGETAL	142.80	90,993.59
b	828.37	M3	BOTE DE MATERIALES	255.00	211,234.35
c	637.21	M3	REPOSICION DE MATERIAL GRANULAR	308.26	196,426.35
d	796.15	M3	REGADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE REP.	87.91	69,986.40
e	1.00	PA	CASETA DE MATERIALES y OFICINA	54,106.90	54,106.90
f	1.00	PA	REPLANTEO	25,310.58	25,310.58
SUB TOTAL					RD\$ 648,058.17
GASTOS GENERALES					
1			MOVIMIENTO DE TIERRA		
1.1	61.62	M3	EXCAVACION EN MURO DE 6" A MANO	366.70	22,596.03
1.2	98.27	M3	EXCAVACION EN COLUMNAS CON COMPRESOR	892.42	87,697.90
1.3	47.97	M3	RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION	396.17	19,004.09
1.4	111.92	M3	BOTE DE MATERIALES	255.00	28,539.60
SUB TOTAL					RD\$ 157,837.61
2			HORMIGON ARMADO B.N.P.		
2.1	20.34	M3	ZAPATA DE MUROS	11,019.30	224,132.56
2.3	61.07	M3	ZAPATA DE COLUMNAS	16,067.91	981,267.26
			CAJA DE ESCALERA - DEPOSITO - HORMIGON ARMADO		
2.4	3.00	M3	COLUMNAS PORTICOS	28,237.69	84,713.07
2.5	1.70	M3	VIGA PORTICOS	23,003.95	39,106.72
2.6	10.88	M3	LOSA ENTREPISO	18,339.35	199,532.13
2.7	1.06	M3	RAMPA DE ESCALERA	28,138.98	29,827.32
2.8	0.08	M3	DINTELES	30,973.92	2,477.91
			MUROS		
2.9	24.87	M2	MUROS DE 6"	1,006.84	25,040.18
SUB TOTAL					RD\$ 1,586,097.15
3			HORMIGONES PRIMER NIVEL		
3.1	10.23	M3	COLUMNAS DE PORTICOS	28,237.69	288,871.57
3.2	11.13	M3	VIGA DE PORTICO	23,003.95	256,033.96
3.3	47.06	M3	LOSA	18,339.35	863,049.81
3.4	2.86	M3	RAMPA DE ESCALERA	28,138.98	80,477.48
3.5	0.46	M3	DINTELES	30,973.92	14,248.00
			MUROS		
3.6	343.22	M2	BLOQUES DE 6"	1,006.84	345,568.51
3.7	91.35	M2	SHEETROCK	977.50	89,294.63
SUB TOTAL					RD\$ 1,937,543.97
4			HORMIGONES SEGUNDO NIVEL		
4.1	9.30	M3	COLUMNAS DE PORTICOS	28,237.69	262,610.52
4.2	9.24	M3	VIGA DE PORTICO	23,003.95	212,556.50
4.3	49.39	M3	LOSA	18,339.35	905,780.50
4.4	2.86	M3	RAMPA DE ESCALERA	28,138.98	80,477.48
4.5	0.70	M3	DINTELES	30,973.92	21,681.74
			MUROS		
4.6	482.59	M2	BLOQUES DE 6"	1,006.84	485,892.17

RMA.

ING. RANDY MATA ACOSTA

C/ Marginal del Este No. 06 Edificio Rey I Apartamento 2-B Alma Rosa II
Santo Domingo Este, Rep. Dom., TEL. (829) 885-2992, Fax (809) 597-1787
Codia 19412

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALOJAR LA OFICIALIA CIVIL, JUNTA ELECTORAL Y CENTRO DE CEDULACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Part.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Valor
4.7	214.46	M2	SHEETROCK	977.50	209,634.65
SUB TOTAL				RD\$	2,178,633.55
5			TERMINACION EN MUROS		
5.1	760.55	M2	PAÑETE EXTERIOR	411.65	313,080.41
5.2	1974.00	M2	PAÑETE INTERIOR	254.96	503,291.04
5.3	573.24	MTS	CANTOS	106.24	60,901.02
5.4	1974.84	MTS	FRAGUACHE	31.15	61,516.27
5.6	77.65	MTS	GOTERO COLGANTES	191.86	14,897.93
5.7	422.00	MTS	ESTRIAS	166.82	70,398.04
5.8	4.04	M3	PERGOLADO EN TECHOS	18,301.15	73,936.65
SUB TOTAL				RD\$	1,098,021.35
6			PISOS		
6.1	55.54	M3	PREPARACION DE TERRENO (CHAPAPOTE)	500.00	27,770.00
6.2	1110.82	M2	COLOCACION DE PISOS (PORCELANATO) 50*50	1,367.72	1,519,285.21
6.3	339.03	MTS	ZOCALOS EN PISO	734.64	249,063.67
6.4	45.53	M2	PISO EXTERIOR	1,750.71	79,709.60
			REVESTIMIENTO DE PARED		
6.6	130.56	M2	BAÑOS	886.64	115,760.14
6.7	90.60	MTS	CENEFAS	456.31	41,341.69
6.8	5.34	M2	COCINA	886.64	4,734.67
6.9	77.65	M2	PARED EXTERIOR	1,191.59	92,526.96
6.9.0	200.34	M2	ZOCALOS DE VINIL EN SHEETROCK	375.00	75,127.50
6.9.1	35.00	M2	ESCALONES SUPER CHAPA COLOR	1,752.62	61,341.77
6.9.2	42.50	MTS	ZOCALOS EN ESCALERA	769.81	32,717.14
6.9.3	14.73	M2	CERAMICA EN DESCANSO	1,367.72	20,146.44
SUBTOTAL				RD\$	2,319,524.78
7			TERMINACION DE TECHOS		
7.1	1110.82	M2	PLAFOND ACUSTICO 2*2	620.00	688,708.40
7.2	141.80	MTS	ZABALETA	76.53	10,851.95
7.3	512.72	M2	FINO DE TECHO	323.71	165,972.59
7.4	141.80	M2	ANTEPECHO	758.64	107,575.15
7.5	512.72	M2	IMPERMEABILIZANTES	325.00	166,634.00
SUB TOTAL				RD\$	1,139,742.10
8			EBANISTERIA Y CARPINTERIA		
8.1	43.00	UD	PUERTAS CAOBA Y JAMBAS	23,555.98	1,012,907.14
8.2	1.00	UD	GABINETES DE PISO	3,895.00	3,895.00
8.3	1.00	UD	GABINETES PARA COCINA AEREO	6,000.00	6,000.00
8.4	139.77	P2	MARMOLITE PARA COCINA - BAÑO COLOR	370.00	51,714.90
8.5	6046.04	P2	PROTECCION EN MADERA 6" ESPALDAR SILLAS	130.03	786,166.58
8.6	316.99	P2	PASAMANOS EN ESCALERA	672.12	213,055.32
SUB TOTAL				RD\$	2,073,738.94
9			PINTURA		
9.1	3948.00	M2	PINTURA INTERIOR ACRILICA	93.67	369,809.16
9.2	1521.10	M2	PINTURA EXTERIOR	133.67	203,325.44
SUB TOTAL				RD\$	573,134.60

RMA.

ING. RANDY MATA ACOSTA

C/ Marginal del Este No. 06 Edificio Rey I Apartamento 2-B Alma Rosa II
Santo Domingo Este, Rep. Dom., TEL. (829) 885-2992, Fax (809) 597-1787
Codia 19412

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALOJAR LA OFICIALÍA CIVIL, JUNTA ELECTORAL Y CENTRO DE CEDULACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Part.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Valor
10			INSTALACION SANITARIA		
10.1	19.00	UDS	LAVAMANOS BLCO.EMPOTRAR	8,740.44	166,068.36
10.2	15.00	UDS	INODOROS	9,630.44	144,456.66
10.3	10.00	UDS	DOSIFICADOR JABON LIQ. JOFEL AC21100	1,357.20	13,572.00
10.4	15.00	UDS	DISPENSADOR PAPEL TOALLA JOFEL AG15000	4,942.30	74,134.44
10.5	10.00	UDS	PORTA SERVILLETAS JOFEL AH-32000	1,939.06	19,390.56
10.6	10.00	UDS	SECAMANOS GE-TRONIC 110V 1784 GENEBRE	6,403.20	64,032.00
10.7	19.00	UDS	COLA BOQUILLA PVC 1-1/2*6 10-6W	19.19	364.57
10.8	4.00	UDS	ORINALES FALDA COMPLETA,FLUXOMETRO,BLCO.	18,534.66	74,138.64
10.9	33.00	UDS	ACCESORIO P/INODOROS Y LAVAMANOS	222.05	7,327.58
10.9.0	19.00	UDS	GRIFO TEMPO.P/LAVAMANOS 1/2	1,218.00	23,142.00
10.9.1	2.00	UDS	BARRA DE SEGURIDAD INOX. 0.60 CMS.	1,571.99	3,143.98
10.9.2	4.00	UDS	ACCESORIO P/ORINAL	160.08	640.32
10.9.3	1.00	PA	TUBERIAS Y PIEZAS	36,000.00	36,000.00
10.9.4	4.00	UDS	PUERTAS PVC. BAÑOS 0,6	4,524.00	18,096.00
10.9.5	2.00	UDS	PUERTAS PVC. BAÑOS 0,90	5,637.60	11,275.20
10.9.6	11.33	M2	PANDERETAS DE PVC	2,818.80	31,937.00
10.9.7	1.00	UDS	CAMARA SEPTICA	46,256.29	46,256.29
10.9.8	5.00	UDS	CAMARA DE INSPECCION	3,212.89	16,064.46
10.9.9	1.00	UDS	TRAMPA DE GRASA	7,774.02	7,774.02
10.9.10	10.00	UDS	VENTILACION	2,250.00	22,500.00
10.9.11	1.00	UDS	POSO FILTRANTE (1 TUBO DE 12*19')	39,000.00	39,000.00
10.9.12	1.00	UDS	CISTERNA 4,000 GLS.TIERRA.	99,018.74	99,018.74
10.9.13	1.00	UDS	BOMBA DE 1/2 HP, TANQUE INCLUIDO 60 GLS.	30,600.00	30,600.00
10.9.14	1.00	PA	EXCAVACION DRENAGE	7,200.00	7,200.00
10.9.15	11.00	UDS	DESAGUE DE PISO	928.51	10,213.63
10.9.16	6.00	UDS	DESAGUE DE TECHO	2,070.00	12,420.00
10.9.17	1.00	PA	SEÑALIZACION DE BAÑOS	18,000.00	18,000.00
10.9.18	1.00	UDS	FREGADERO A,INOX. SENCILLO	9,264.55	9,264.55
10.9.19	1.00	PA	M/O DE PLOMERIA	18,000.00	18,000.00
SUB TOTAL				RD\$	1,024,031.02
11			PUERTAS Y VENTANAS		
11.1	850.00	P2	VENTANAS CORREDERA	325.00	276,250.00
11.2	1.00	UDS	PUERTAS ENRROLLABLE DE 2.10 * 2.00 MTS.	52,500.00	52,500.00
11.3	1.00	UDS	CRISTAL FLOTANTE - PUERTAS - FACHADAS	921,250.00	921,250.00
11.4	400.00	P2	VIDRIO FIJO PANELES DE OFICINAS	562.50	225,000.00
SUB TOTAL				RD\$	1,475,000.00
12			VARIOS		
12.1	1.00	UD	DISEÑO Y LAMINADO DE CRISTALES	56,250.00	56,250.00
12.2	1.00	UD	LETREROS INFORMATIVOS METAL Y CAJA DE LUZ	122,200.00	122,200.00
12.3	1.00	PA	JARDINERIA PARQUEOS	754,000.00	754,000.00
12.4	14.52	M3	RELLENO	425.00	6,171.00
12.5	145.23	M2	REGADO Y COMPACTADO MATERIAL GRANULAR	87.50	12,707.63
12.6	145.23	M2	IMPRIMACION	143.75	20,876.81
12.7	145.23	M2	ASFALTADO 2"	577.50	83,870.33
12.8	1.00	PA	SEÑALIZACION	12,500.00	12,500.00
12.9	3.00	UDS	FRONTON METALICO	162,009.38	486,028.13
12.9.0	1.00	UDS	BRAZOS CONTROL ENTRADA - TRAFICO INT. - VERJA PERIMETRAL	31,250.00 0.00	31,250.00
12.9.1	31.68	M3	EXCAVACION EN MUROS	255.50	8,094.24
12.9.2	12.29	M3	EXCAVACION EN COLUMNAS	255.50	3,140.10

Caja.

ING. RANDY MATA ACOSTA

C/ Marginal del Este No. 06 Edificio Rey I Apartamento 2-B Alma Rosa II
Santo Domingo Este, Rep. Dom., TEL. (829) 885-2992, Fax (809) 597-1787
Codia 19412

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALOJAR LA OFICIALIA CIVIL, JUNTA ELECTORAL Y CENTRO DE CEDULACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Part.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Valor
12.9.3	4.61	M3	ZAPATA DE COLUMNAS	10,927.39	50,375.26
12.9.4	13.20	M3	ZAPATA DE MUROS	8,582.59	113,290.16
12.9.5	88.00	M2	MUROS DE 6"	0.00	0.00
12.9.6	4.80	M3	HORMIGON EN COLUMNAS	19,155.65	91,947.12
12.9.7	1.00	PA	PERRILLA DE COMO CORONACION DE COLUMNAS	37,500.00	37,500.00
12.9.8	1.00	PA	PERRILLA SOBRE BORDILLOS DE BLOCKS	50,000.00	50,000.00
12.9.9	342.00	M2	PAÑETE MAESTREADO	421.45	144,135.90
12.9.10	1570.01	P2	HERRERIA	302.50	474,928.03
SUB TOTAL					RD\$ 2,559,264.68
13			GASTOS PRELIMINARES		
13.1	1.00	PA	LIMPIEZA FINAL	16,000.00	16,000.00
13.2	12.00	MESES	MAESTRO	30,000.00	360,000.00
13.3	12.00	MESES	GUARDA ALMACEN	6,000.00	72,000.00
13.4	12.00	MESES	SERENOS	6,000.00	72,000.00
SUB TOTAL					RD\$ 520,000.00
TOTAL GENERAL					RD\$ 19,290,627.91
14			GASTOS GENERALES		
14.1	1.50%	TG	TRANSPORTE		289,359.42
14.2	3.00%	TG	GASTOS ADMINISTRATIVOS		578,718.84
14.3	5.00%	TG	IMPREVISTOS		964,531.40
14.4	4.25%	TG	SEGURO Y FIANZAS		819,851.69
14.4	10.00%	TG	DIRECCION TECNICA		1,929,062.79
14.4	1.00%	TG	LEY DE LIQUIDACION DE OBREROS		192,906.28
SUB TOTAL GASTOS GENERALES					RD\$ 4,774,430.41
TOTAL GENERAL					RD\$ 24,065,058.31

NOTA:

- A: ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A LAS FLUCTUACIONES EN LOS PRECIOS QUE PUEDAN EXISTIR EN EL MERCADO.
- B: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN LA PARTIDA POR CONCEPTO DE MOBILIARIO
- C: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN LA PARTE ELECTRICA NI MECANICA
- D: ESTOS PRECIOS INCLUYEN, MATERIALES Y MANO DE OBRA

PREPARADO POR :



ING. RANDY MATA ACOSTA
CODIA 19412

Viernes, 05 de Septiembre del 2008

ING. RANDY MATA ACOSTA

C/ Marginal del Este No. 06 Edificio Rey I Apartamento 2-B Alma Rosa II
Santo Domingo Este, Rep. Dom., TEL. (829) 885-2992, Fax (809) 597-1787
Codia 19412

PRESUPUESTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OFICIALIA CIVIL, JUNTA ELECTORAL Y CENTRO DE CEDULACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL
1.1	Tomacorriente Bticino 15A, 120V, 3W	145.0	C/U	93.63	13,575.63
1.2	Tomacorriente Bticino 15A, 220V, 3W	3.0	C/U	93.63	280.88
1.3	Cajas rectangulares 2 x 4 x 1/2 x 3/4 US	450.0	C/U	40.13	18,056.25
1.4	Tubo PVC SDR 26 , 1/2 x 20 Pie	380.0	C/U	80.25	30,495.00
1.5	Curva PVC de 1/2	400.0	C/U	5.35	2,140.00
1.6	Lámpara fluorescente 3T / 32W, parabólica, Sylvania 2 x 4 pie	94.0	C/U	5,216.25	490,327.50
1.70	Lámpara fluorescente 2T / 32W, parabólica, Sylvania 2 x 2 pie	8.0	C/U	3,745.00	29,960.00
1.80	Lámpara tipo globo colgante de 9", 1 / 26W, 120V	5.0	C/U	2,675.00	13,375.00
1.90	Lámpara empotrable tipo techo de 9", 2 / 26W, 120V	6.0	C/U	2,514.50	15,087.00
1.10	Lámpara de globo, tipo superficie de 14 Pulg.	4.0	C/U	1,926.00	7,704.00
1.11	Lámpara tipo cobra de 150W, 120V	3.0	C/U	3,745.00	11,235.00
1.12	Interruptores Bticino sencillo	35.0	C/U	69.72	2,440.24
1.13	Interruptores Bticino doble	15.0	C/U	99.72	1,495.86
1.14	Interruptor Bticino 3W	3.0	C/U	102.40	307.20
1.15	Caja octagonal de 1/2 x 3/4 US	115.0	C/U	40.13	4,614.38
1.16	Tubos fluorescentes 32W, electrónico de luz blanca	12.0	CAJA	294.25	3,531.00
1.17	Tubos tipo U, fluorescentes, 32W	16.0	C/U	374.50	5,992.00
1.18	Bombillos de bajo consumo 26W, 120V	17.0	C/U	128.40	2,182.80
1.19	Registro galvanizado de 12" x 12" x 4	6.0	C/U	869.38	5,216.25
1.20	Registro galvanizado de 6 x 6' x 4'	30.0	C/U	468.13	14,043.75
1.21	Registro galvanizado de 8 x 8 x 4"	4.0	C/U	738.78	2,955.13
1.22	Registro galvanizado de 16 x 16 x 4	3.0	C/U	1,003.13	3,009.38
1.23	Tubo PVC SDR-26 de 3" x 20'	12.0	C/U	685.34	8,224.02
1.24	Curva PVC de 3"	20.0	C/U	41.41	828.18
1.25	Tubo PVC SDR-26 de 2" x 20 pie	10.0	C/U	481.50	4,815.00
1.26	Tapa para cajas octagonales	80.0	C/U	40.13	3,210.00
1.27	Conectores UF de 1/2	100.0	C/U	34.24	3,424.00
1.28	Curva PVC de 2"	18.0	C/U	29.43	529.65
1.29	Tubo PVC SDR-26 de 1" x 20'	80.0	C/U	331.70	26,536.00
1.30	Curva PVC de 1"	60.0	C/U	19.80	1,187.70
1.31	Tubo PVC SDR-26 de 3/4 x 20'	50.0	C/U	120.38	6,018.75
1.32	Curva PVC de 3/4	80.0	C/U	9.36	749.00
1.33	Alambre de cobre No. 10 AWG THW, 600V, color negro	8.0	ROLLO	4,266.09	34,128.72
1.34	Alambre de cobre No. 10 AWG THW, 600V, color rojo	8.0	ROLLO	4,266.09	34,128.72
1.35	Alambre de cobre No. 10 AWG THW, 600V, color verde	6.0	ROLLO	4,266.09	25,596.54
1.36	Alambre No. 12 AWG THW, 600V, color amarillo	7.0	ROLLO	3,611.25	25,278.75
1.37	Alambre No. 12 AWG THW, 600V, blanco	7.0	ROLLO	3,611.25	25,278.75
1.38	Alambre No. 14 AWG THW, 600V, color blanco	3.0	ROLLO	3,410.09	10,230.27
1.39	Alambre No. 14 AWG THW, 600V, color rojo	3.0	ROLLO	3,410.09	10,230.27
1.40	Alambre forro de goma 3 / C No. 14 AWG THW, 600V	1500.0	PIE	20.54	30,816.00
1.41	Tape plástico 3M	25.0	ROLLO	267.50	6,687.50
1.42	Tape de goma 3M	10.0	ROLLO	406.60	4,066.00

BMA

SUB TOTAL DISTRIBUCION ELECTRICA

RD\$ 939,988.05

2.0	SISTEMA DE POTENCIA				
2.1	Transformador de 50 KVA, 1PH, 7200/208, 120V	3.0	C/U	61,278.90	183,836.70
2.2	Enclosure breaker Nema 1, 225/400A	2.0	C/U	2,182.80	4,365.60
2.3	Breaker G.E., 400A, 3PH, 250V	2.0	C/U	32,100.00	64,200.00
	Switch de transferencia aut. 400A barra, 3PH, 250V, en				
2.4	contactores ABB de 350 Amp.	1.0	C/U	209,677.20	209,677.20
2.5	Alambre URD No. 2 AWG, 15KV ó HDB según aplique	350.0	PIE	2,475.67	866,484.40
2.6	Pararrayo a 9KV	6.0	C/U	2,251.23	13,507.36
2.7	Curt-Out, 200A, 15KV	6.0	C/U	3,876.60	23,259.60
2.8	Fuse de 6 A tipo D	6.0	C/U	2,675.00	16,050.00
2.9	Poste de concreto clase V, según necesidades	1.0	C/U	23,112.00	23,112.00

ING. RANDY MATA ACOSTA

C/ Marginal del Este No. 06 Edificio Rey I Apartamento 2-B Alma Rosa II
Santo Domingo Este, Rep. Dom., TEL. (829) 885-2992, Fax (809) 597-1787
Codia 19412

PRESUPUESTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OFICIALIA CIVIL, JUNTA ELECTORAL Y CENTRO DE CEDULACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL
2.10	Alambre de cobre No. 2/0 AWG THW, 600V	2000.0	PIE	165.64	331,272.00
2.11	Alambre de cobre No. 2 AWG THW, 600V	1500.0	C/U	96.73	145,092.00
2.12	Alambre de cobre No. 1/0 AWG THW, 600V	100.0	C/U	141.56	14,156.10
2.13	Vanillas de tierra de 5/8 x 6'	5.0	C/U	1,797.60	8,988.00
2.14	Conectores para vanilla de tierra de 5/8"	5.0	C/U	105.50	527.51
2.15	Alambre de cobre desnudo No. 2 AWG de 7 hilos	200.0	C/U	695.50	139,100.00
2.16	PTS 7200/120V	3.0	C/U	40,606.50	121,819.50
2.17	CTS 60/5m Amp.	3.0	C/U	40,606.50	121,819.50
2.18	Panel board de 400 AMP barras, compuesto por:	1.0	C/U	17,075.06	17,075.06
2.19	a) Breaker de 150A, 3PH, 250V	2.0	C/U	1,048.60	2,097.20
2.20	b) Breaker de 200A, 3PH, 250V	2.0	C/U	1,319.31	2,638.62
2.21	c) Breaker de 70A, 2 polo, 250V	1.0	C/U	701.92	701.92
2.22	Panel de breakers G.E., 3PH 24 Circ. 125Amp.barra, 250V	2.0		8,025.00	16,050.00
2.23	Panel de breakers de 200 A barra, 250V, G.E PH, 24/C	2.0		39,485.14	78,970.28
2.24	Breaker de 1 polo, 20A, 250V, G.E.	22.0	C/U	185.38	4,078.31
2.25	Breaker de 30A, 1 polo, 250V, G.E.	20.0	C/U	203.55	4,070.92
2.26	Breaker de 30A, 2 polo, 250V, G.E.	2.0	C/U	620.92	1,241.84
2.27	Breaker de 50A, 3 polo, 250V, G.E.	6.0	C/U	1,048.92	6,293.53
2.28	Breaker de 30A, 3 polo, 250V, G.E.	2.0	C/U	1,284.21	2,568.43
2.29	Breaker de 60A, 3PH, 250V, G.E.	2.0	C/U	2,679.28	5,358.56
2.30	Breaker de 20A, 2 polo, 250V, G.E.	1.0	C/U	484.71	484.71
2.31	Panel de breakers 70A, 1PH, 250V, 8/16 Circ.,	1.0	C/U	7,115.50	7,115.50
2.32	Tubo conduit IMC de 3" x 10 Pie	2.0	C/U	132.89	265.79
2.33	Condulect de 3", de 5 hueco	2.0	C/U	4,134.48	8,268.96
2.34	Con de alivio tipo exterior No. 2 AWG, 3M.completo	6.0	C/U	1,009.01	6,054.06
SUB TOTAL SISTEMA DE POTENCIA					RD\$ 2,450,601.14
3.0	PLANTA DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE COMBUSTIBLE Planta de emergencia de 132Kw, 220/127V, 60Hz, Motor				
3.1	Perkins, con Generador Leroy Somer.	1	C/U	1,330,035.38	1,330,035.38
3.2	Tanque de gasoil de 500 Gls.	1	C/U	38,520.00	38,520.00
3.3	Tanque de gasoil de 150 Gls., para uso diario	1	C/U	9,095.00	9,095.00
SUB TOTAL PLANTA DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE COMBUSTIBLE					RD\$ 1,377,650.38
4.0	CLIMATIZACION Unidad de aire acondicionado de 5 Ton. Marca York 3PH,				
4.1	208V, tipo manejadora	1	C/U	123,264.00	123,264.00
4.2	Unidad de aire acondicionado de 7 1/2 Ton. Marca York 3PH, 208V, tipo manejadora	5	C/U	250,380.00	1,251,900.00
4.3	Unidad de aire acondicionado de 10 Ton. Marca York 3PH, 208V, tipo manejadora	2	C/U	321,000.00	642,000.00
4.4	Unidad de aire acondicionado de 2 Ton. Marca York 3PH, 208V, tipo manejadora	1	C/U	49,305.60	49,305.60
4.5	Tubo de cobre de 7/8 x 20'	3	C/U	2,439.60	7,318.80
4.6	Tubo de cobre de 5/8 x 20'	3	C/U	1,797.60	5,392.80
4.7	Tubo de cobre de 3/8	12	ROLLO	3,595.20	43,142.40
4.8	Codo de cobre de 7/8"	6	C/U	28.25	169.49
4.9	Codo de cobre de 5/8"	6	C/U	19.26	115.56
4.10	Tubo de cobre de 1 1/8" x 20 Pie	15	C/U	4,237.20	63,558.00
4.11	Codo de cobre de 1 1/8"	25	C/U	44.94	1,123.50
4.12	Coupling de cobre de 1 1/8"	15	C/U	102.72	1,540.80
4.13	Vacodel de 7/8 x 6'	6	C/U	70.62	423.72
4.14	Vacodel de 3/4 x 6'	6	C/U	83.46	500.76
4.15	Termostato Honeywell ambiental	9	C/U	1,059.30	9,533.70
4.16	Time Delay	8	C/U	1,926.00	15,408.00
4.17	Monitores de Phase	8	C/U	3,466.80	27,734.40
4.18	Switch de presión tipo cebolla	8	C/U	588.50	4,708.00

TBMAT

ING. RANDY MATA ACOSTA


C/ Marginal del Este No. 06 Edificio Rey I Apartamento 2-B Alma Rosa II
Santo Domingo Este, Rep. Dom., TEL. (829) 885-2992, Fax (809) 597-1787
Codia 19412

PRESUPUESTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OFICIALIA CIVIL, JUNTA ELECTORAL Y CENTRO DE CEDULACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL
4.19	Regilla plástica 2 x 4 pie	10	C/U	417.30	4,173.00
4.20	Fibra vegetal 2 x 30 pie	30	PIE	2,696.40	80,892.00
4.21	Cable forro de goma de 4/C No. 14	750	PIE	2,054.40	1,540,800.00
4.22	Alambre de cobre No. 8 AWG THW, 600V	500	PIE	20.33	10,165.00
4.23	Alambre de cobre No. 10 AWG THW, 600V	1	ROLLO	6,955.00	6,955.00
4.24	Tubo flexible L.T. de 3/4	100	C/U	374.50	37,450.00
4.25	Conector recto L.T. de 3/4	9	C/U	37.45	337.05
4.26	Conector curvo L.T. de 3/4	9	C/U	46.01	414.09
4.27	Plancha fibra de vidrio Pantera de 4 x 10 pie, tipo Pantera	25	CAJA	9,244.80	231,120.00
4.28	Cinta de aluminio de 3"	40	ROLLO	192.60	7,704.00
4.29	Cinta gns de 2"	4	ROLLO	160.50	642.00
4.30	Correa de amarre de 1/8 x 14" (100 unid.)	1	FUNDA	321.00	321.00
4.31	Barra roscada de 3/8 x 6 pie	40	C/U	62.06	2,482.40
4.32	Tuerca de 3/8"	100	C/U	10.27	1,027.20
4.33	Arandela plana gruesa	100	C/U	10.27	1,027.20
4.34	Channel Unitrust de 3/4 x 1 1/2 x 10'	10	C/U	834.60	8,346.00
4.35	Angulares de 1/8 x 1 1/2 x 1 1/2 x 20 pie	10	C/U	256.80	2,568.00
4.36	Difusores de suministro 12 x 12	47	C/U	1,540.80	72,417.60
4.37	Cemento de contacto Universal	5	GL	4,108.80	20,544.00
4.38	Cemento PVC	0.25	GL	963.00	240.75
4.39	Tubo PVC de presión de 3/4" x 20'	10	C/U	120.38	1,203.75
4.40	Codo PVC de 3/4"	50	C/U	26.75	1,337.50
4.41	Tee PVC de 3/4"	12	C/U	48.15	577.80
4.42	Adaptadores macho PVC de 3/4"	30	C/U	5.35	160.50
4.43	Coupling PVC de 3/4"	12	C/U	8.56	102.72
4.44	Tapones galvanizados hembra de 3/4"	8	C/U	10.70	85.60
4.45	Tubo PVC SDR-26 de 2" x 20'	4	C/U	909.50	3,638.00
4.46	Reducciones PVC de 2" a 3/4"	10	C/U	246.10	2,461.00
4.47	Coupling de cobre de 7/8	3	C/U	28.25	84.74
4.48	Coupling de cobre de 5/4	3	C/U	19.26	57.78
4.49	Caja Protección para Termostato	9	C/U	481.50	4,333.50
4.50	Tubo de Cobre de 1 3/8x20'	6	C/U	5,778.00	34,668.00
4.51	Codo de cobre 1 3/8	10	C/U	121.98	1,219.80
4.52	Coupling de cobre 1 3/8	6	C/U	102.72	616.32
SUB TOTAL CLIMATIZACION					RD\$ 4,327,312.83
TOTAL GENERAL MATERIALES					RD\$ 9,095,552.39
TOTAL GENERAL MANO DE OBRA					RD\$ 2,728,665.72
TOTAL GENERAL MATERIALES Y MANO DE OBRA					RD\$ 11,824,218.11
5.0	GASTOS GENERALES				
5.1	TRANSPORTE			1.50%	RD\$ 177,363.27
5.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	RD\$ 354,726.54
5.3	IMPREVISTOS			5.00%	RD\$ 591,210.91
5.4	SEGURO Y FIANZAS			4.25%	RD\$ 502,529.27
5.5	DIRECCION TECNICA			10.00%	RD\$ 1,182,421.81
5.6	LEY DE LIQUIDACION DE OBREROS			1.00%	RD\$ 118,242.18
SUB TOTAL					RD\$ 2,926,493.98
TOTAL GENERAL					RD\$ 14,750,712.09

RMA

PREPARADO POR:


 ING. RANDY MATA ACOSTA
 CODIA 19412
 Pagina 3

ING. RANDY MATA ACOSTA

C/ Marginal del Este No. 06 Edificio Rey I Apartamento 2-B Alma Rosa II
Santo Domingo Este, Rep. Dom., TEL. (829) 885-2992, Fax (809) 597-1787
Codia 19412

ANALISIS DE COSTOS PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALOJAR LA OFICIALÍA CIVIL, JUNTA ELECTORAL Y CENTRO DE CEDULACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

PARTIDA	CANTIDAD	UD	PU	TOTAL/PU
PRELIMINARES				
Caseta de Materiales de Bloques Techada de Zinc				
Bloques 0.15 mts.	950.00	UD	36.75	34,912.50
Clavos de Zinc	36.00	LBS	35.75	1,287.00
Madera Pino Americano Bruta	50.00	P2	41.54	2,077.00
Zinc Calibre 29	32.00	PLANCHA	205.95	6,590.40
Puerta (0.90 x 2.10 mts.) y Marco	1.00	UD	2,640.00	2,640.00
Albañil de Segunda Categoría	4.00	Día	650.00	2,600.00
Carpintero de Segunda Categoría	4.00	Día	650.00	2,600.00
Trabajador No calificado (TNC)	4.00	Día	350.00	1,400.00
			COSTO/UD	54,106.90

Replanteo				
Cal (50 lbs)	3.00	FDA	300.00	900.00
Clavos Corrientes	20.50	LBS	36.90	756.45
Madera Pino Americano Bruta	103.68	P2	45.30	4,696.48
Clavos Acero	1.50	LBS	42.90	64.35
Hilo de nylon	1.00	LBS	168.30	168.30
Herramienta de Trabajo a mano	1.00	PA	800.00	800.00
Maestro de Carpintería	3.00	Día	975.00	2,925.00
Brigada Reducida Topografía	3.00	Día	4,000.00	12,000.00
Carpintero de Segunda Categoría	3.00	Día	650.00	1,950.00
Trabajador No calificado (TNC)	3.00	Día/h	350.00	1,050.00
			COSTO/UD	25,310.58

MOVIMIENTO DE TIERRA

RELLENO DE REPOSICION SUELTO (Caliche) (CON EQUIPO):				
Alquiler compactador mecánico + transporte + itbis	0.35	hr	424.42	148.55
Agua	15.22	gl	0.44	6.76
Traslado del material (1 TC = 4.00 m3 / día)	0.35	día	350.00	121.10
Regar, mojar (1 TC = 1470 m3 compactado / día)	0.09	día	350.00	31.85
			M3	308.26

RMA.

REGADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE REP.				
PALA "TRAMONTINA"	0.01	UD	519.10	5.19
PICO "TRAMONTINA"	0.01	UD	279.51	2.80
regado, nivelado y apisonado de relleno	1.20	m3	66.60	79.92
			COSTO/M3	87.91

Relleno compactado de caliche proveniente de mina				
caliche	1.00	m3	205.00	205.00
carretillas de 3 P3	0.01	UD	2,170.55	21.71
PALA "TRAMONTINA"	0.02	UD	519.10	10.38
PICO "TRAMONTINA"	0.02	UD	279.51	5.59
pisón de mano	0.01	UD	300.00	3.00
traslado, regado, nivelado y apisonado de relleno	1.25	m3	66.60	83.25
			COSTO/M3	328.93

EXCAVACION CON EQUIPOS				
Exc. Roca compresor 3.00 m. prof.	1.00	m3	892.42	892.42
Exc. Caliche a mano 3.00 m. prof.	1.00	m3	366.70	366.70

Fecha: 08 de Septiembre de 2008
Referencia: JCE-CL-LR-04-2008

Señores:
Comisión de Licitaciones
Junta Central Electoral
Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.


A continuación les presentamos nuestra mejor oferta con relación a la obra que se describe a continuación:

Edificio Oficialía Civil de:		
DETALLES	VALOR EN RD\$	
Municipio de Santo Domingo Norte	40,294,795	19
Municipio de Santo Domingo Este	38,036,911	37
Municipio de San Juan de la Maguana	38,815,770	41
Municipio de Cotui	38,100,499	10
Total	155,247,976	07



Randy Mata Acosta

Nombre: **Randy Mata Acosta** en calidad de **Persona Física** debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **Mi Mismo**.



El día ocho (08) del mes Septiembre del 2008